



工程量清单

工程名称	2025年宝力根花苏木扎嘎斯台嘎查农村公益事业村内排水工程项目			
地点	扎格斯台嘎查			
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
一	山洪沟（608.448米）			
1	铁丝石笼填石护坡	石笼片石	10m3	298.04
2	基础垫层填砂砾	砂砾垫层	10m3	46.6
3	土工布处理软土路基	砂砾垫层下铺土工布	1000m2	4.7053
4	斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土	清挖河道土方	1000m3	2.9242
5	装载质量12t以内自卸汽车运土2km	土方运输	1000m3	2.9242
6	斗容量2.0m3以内挖掘机挖装硬土	借土填方	1000m3	0.637
7	装载质量12t以内自卸汽车运土5km	土方运输	1000m3	0.637
8	功率75kw以内推土机推普通土第一个20米	推土机堆土	1000m3	0.637
9	夯土机夯实填土	河岸填土夯实	1000m3	0.637
10	机械整修三、四级路边坡	河岸边坡整形	1km	0.1806
二	土路肩石笼防护（366.7米）			
11	铁丝笼填石护坡	护土路肩	10m3	21.960
12	人工铺筑混凝土路面厚度20cm	水泥路面加宽	1000m2	0.371
13	装载质量1t以内机动翻斗车运混凝土第一个100m	混凝土运输	100m3	0.742
14	斗容量2.0m3以内挖掘机挖装硬土	借土填方	1000m3	0.0386
15	装载质量15t以内自卸汽车运土5km	借方运输	1000m3	0.0386
16	功率75kW以内推土机推普通土20m	填方	1000m3	0.0386
17	夯土机夯实填土	填方夯实	1000m3	0.0386
18	斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土	弃方	1000m3	0.1602
19	装载质量15t以内自卸汽车运土2km	弃方	1000m3	0.1602
	建设单位（盖章）			
	2025年9月30日			