

完善世纪东方、金泰家  
园、草原明珠小区消防  
工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 工程项目综合汇总表

工程名称：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

[illegible]

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

标段：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区 标段：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		世纪东方消防工程						
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	14438			
2	030411004001	配线	1. 名称:低烟无卤耐火铜软线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号规格:WDZN-RVS-2*1.5	m	12570			
3	030411004002	配线	1. 名称:低烟无卤耐火铜芯电线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号规格:WDZN-BYJ-2.5	m	13552			
4	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁盒 3. 安装形式:暗装	个	1760			
5	030904009001	火灾报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器 2. 安装方式:壁挂式 3. 控制点数量:最大324点	台	2			
6	030904009002	应急照明控制器	1. 名称:应急照明控制器 30W 2. 规格:490×104×355 (mm)	台	2			
7	030904012001	消防设备电源监控主机	1. 名称:消防设备电源监控主机 2. 安装方式:壁挂式	台	2			
8	030904008001	消防电源监控器	1. 名称:消防电源监控器	个	4			
9	030412004001	应急壁灯	1. 名称:应急壁灯 5W 2. 安装形式:底距地2.2米壁装	套	186			
10	030412004002	疏散指示标志灯	1. 名称:疏散指示标志灯 1W 2. 安装形式:底距地0.5米壁装	套	239			
11	030412004003	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 1W 2. 安装形式:门上0.2米壁装	套	98			
12	030412004004	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 1W 2. 安装形式:门上0.2米壁	套	44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区 标段：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			装					
13	030412004005	楼层指示标志灯	1. 名称:楼层指示标志灯 1W 2. 安装形式:吊装	套	30			
14	030109001001	离心式泵	1. 名称:室内消火栓泵 2. 型号:XBD4. 5/15-80-20 0(L) 3. 规格:Q=15L/S H=45m P=15KW	台	2			
15	030109001002	电动给水泵	1. 名称:电动给水泵 2. 型号:XBD5/40G-LDL 37KW	台	4			
16	030404004001	低压成套控制柜	1. 名称:低压成套控制柜 2. 型号:55KW 3. 规格:600*1200*350 IP30 4. 基础型钢形式、规格:10#槽钢	台	6			
17	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:YJV22-4*25	m	100			
		分部小计						
		金泰家园消防工程						
18	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	2911			
19	030411004003	配线	1. 名称:低烟无卤耐火铜软线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号规格:WDZN-RVS-2*1. 5	m	2895.3			
20	030411004004	配线	1. 名称:低烟无卤耐火铜芯电线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号规格:WDZN-BYJ-2. 5	m	2788.5			
21	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁盒 3. 安装形式:暗装	个	121			
22	030904009003	火灾报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器 2. 安装方式:壁挂式 3. 控制点数量:最大324点	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区 标段：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030904009004	应急照明控制器	1. 名称:应急照明控制器 30W 2. 规格:490×104×355 (mm)	台	1			
24	030904012002	消防设备电源监控主机	1. 名称:消防设备电源监控主机 2. 安装方式:壁挂式	台	1			
25	030904008002	消防电源监控器	1. 名称:消防电源监控器	个	1			
26	030412004006	应急壁灯	1. 名称:应急壁灯 5W 2. 安装形式:底距地2.2米壁装	套	35			
27	030412004007	疏散指示标志灯	1. 名称:疏散指示标志灯 1W 2. 安装形式:底距地0.5米壁装	套	33			
28	030412004008	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 1W 2. 安装形式:门上0.2米壁装	套	3			
29	030412004009	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 1W 2. 安装形式:门上0.2米壁装	套	25			
30	030412004010	楼层指示标志灯	1. 名称:楼层指示标志灯 1W 2. 安装形式:吊装	套	17			
31	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024甲 2. 门框、扇材质:钢质	m2	18.5			
32	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 MF/ABC5	具	40			
		分部小计						
		草原明珠小区消防工程						
33	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	8600			
34	030411004005	配线	1. 名称:低烟无卤耐火铜软线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号规格:WDZN-RVS-2*1.5	m	9500			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区 标段：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411004006	配线	1. 名称:低烟无卤耐火铜芯电线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号规格:WDZN-BYJ-2.5	m	9500			
36	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁盒 3. 安装形式:暗装	个	172			
37	030904009005	火灾报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器 2. 安装方式:壁挂式 3. 控制点数量:最大324点	台	1			
38	030904012003	消防设备电源监控主机	1. 名称:消防设备电源监控主机 2. 安装方式:壁挂式	台	2			
39	030904008003	消防电源监控器	1. 名称:消防电源监控器	个	2			
40	030412004011	应急壁灯	1. 名称:应急壁灯 5W 2. 安装形式:底距地2.2米壁装	套	45			
41	030412004012	疏散指示标志灯	1. 名称:疏散指示标志灯 1W 2. 安装形式:底距地0.5米壁装	套	40			
42	030412004013	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 1W 2. 安装形式:门上0.2米壁装	套	2			
43	030412004014	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 1W 2. 安装形式:门上0.2米壁装	套	19			
44	030412004015	楼层指示标志灯	1. 名称:楼层指示标志灯 1W 2. 安装形式:吊装	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
45	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

[illegible]



### 措施项目清单综合单价分析表

工程名称:完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程 标段: 完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合    计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

标段：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价			明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

标段：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

标段：完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

## 单位工程人材机价差表

工程名称:完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

[illegible]

## 未计价主材汇总表

工程名称:完善世纪东方、金泰家园、草原明珠小区消防工程

[illegible]