

工程量清单确认书					
工程名称	2025年图牧吉中心学校教学楼室内外维修改造工程				
工程内容	教学楼室内楼梯维修改造、建筑物外墙体保温层维修、更换窗户及外墙粉刷工程				
地点	图牧吉中心学校院内				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆2遍 5. 部位:外墙面	m2	2141.82
2	011606002001	外墙面饰面拆除	1. 拆除的基层类型:外墙面 2. 饰面种类:外墙造型饰面	m2	1092
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:3水泥砂浆	m2	1071.2
4	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 装饰面材料种类:增加一层玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	2141.82
5	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:外墙勒脚砖 2. 饰面材料种类:凹凸假麻石块	m2	370
6	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:外墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:凹凸假麻石块 4. 砂浆:20mm厚厚1:3水泥砂浆	m2	232
7	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:内墙面 2. 饰面材料种类:墙面砖	m2	670
8	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:内墙面 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:600mm*1200mm墙面砖 4. 砂浆:20mm厚厚1:3水泥砂浆	m2	670
9	011103004001	塑胶卷材楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:氯丁胶 2. 面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚塑胶卷材	m2	631.22
10	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚水泥基自流平砂浆	m2	450
11	011610002001	金属门窗拆除	1. 塑钢窗拆除 门窗洞口尺寸:1.96m*2.03m	m2	47.75
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1.96m*2.03m 2. 框、扇材质:65系列浮法三玻铝合金断桥窗 3. 玻璃品种、厚度:三玻(玻璃厚5mm)	m2	47.75
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑废料 2. 运距:5km以内	m³	36.8564
备注	以上工程量及具体施工做法,详见工程预算编制书。				
确认单位意见	建设单位				
	建设单位(公章):		建设单位负责人:		
	年 月 日				