

锡林浩特市希日塔拉街
道办事处巴彦社区党群
服务中心阵地维修项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市希日塔拉街道办事处巴彦社区 标段：锡林浩特市希日塔拉街道办事处
 党群服务中心阵地维修项目 巴彦社区党群服务中心阵地维修项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖	m2	1011			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:干粘石	m2	630			
3	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:内墙	m2	3033			
4	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管 DN100以内	m	360			
5	011612001002	地板辐射采暖拆除	1. 拆除管道、分水器、隔热层等	m2	1011			
6	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:M1521、M0921	m2	28.98			
7	011614002001	柜台拆除	1. 原工作台拆除	m	19			
8	011605002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:面砖	m2	107.1			
9	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:浴厕隔断	m2	33.6			
10	011613001001	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶灯	套	3			
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:15km以内	m3	60.12			
		分部小计						
		装修工程						
12	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖 800*800	m2	1011			
13	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2遍 3. 部位:天棚	m2	1011			
14	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2遍 3. 部位:内墙	m2	3033			
15	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚石墨聚苯板 1布1浆	m2	630			
16	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:防水腻子 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m2	630			
17	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材 2. 防水层数:2	m2	400			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市希日塔拉街道办事处巴彦社区 标段：锡林浩特市希日塔拉街道办事处
 党群服务中心阵地维修项目 巴彦社区党群服务中心阵地维修项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011501001001	工作台	1. 台柜规格:暂定12000*900*700 2. 材料种类、规格:岩板	m	12			
19	011501006001	储物柜	1. 台柜规格:暂定1200*2000*500 2. 材料种类、规格:生态板	m	12			
20	011210005001	办公隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:木骨架岩板隔断	m2	15			
21	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:岩板	m2	18.7			
22	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:面砖 300*600	m2	88.4			
23	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板 300*300	m2	20.13			
24	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0921	樘	2			
25	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1521	樘	8			
26	011210005002	浴厕隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断	m2	29.46			
27	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石板、生态板柜体	m2	0.72			
28	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:1200*1000	m2	1.2			
		分部小计						
		安装工程						
29	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	3			
30	031001002001	钢管	1. 安装部位:地下 2. 规格、压力等级:DN100	m	360			
31	031005007001	热媒集配装置	1. 附件名称、规格、数量:6路分水器	组	15			
32	031005006001	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:De20	m2	1011			
33	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林浩特市希日塔拉街道办事处巴彦社区党群服务中心阵地维修项目 标段：锡林浩特市希日塔拉街道办事处巴彦社区党群服务中心阵地维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡林浩特市希日塔拉街道办事处
巴彦社区党群服务中心阵地维修项目

标段：锡林浩特市希日塔拉街道办事处巴彦社区党群服务中心阵地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：锡林浩特市希日塔拉街道办事处
巴彦社区党群服务中心阵地维修项目

标段：锡林浩特市希日塔拉街道办事处巴彦社区党群服务中心阵地维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：