

2025年市场监管所标准化规范化建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

2025年市场监管所标准
化规范化建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：希日塔拉市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:卫生间砖墙 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:2.4m	m3	1.44			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:卫生间地台 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:150mm	m3	0.79			
3	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除卫生间隔断	m2	17.28			
4	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1*2.1m	m2	65.1			
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、矿棉板吊顶	m2	124.62			
6	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器	套	4			
7	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:挂式小便器	套	1			
8	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:卫生间地台 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	1.58			
9	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:厚20mm 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	10.5			
10	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖300*300	m2	10.5			
11	011210005001	成品隔断	1. 成品浴厕隔断	m2	34.56			
12	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉吸音板	m2	124.62			
13	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1*2.1m 2. 名称:成品套装木门	樘	31			
14	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式埋入式感应开关	组	7			
15	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式埋入式感应开关	组	2			
16	031004008001	其他成品卫生器	1. 成品拖布池	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：希日塔拉市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：希日塔拉市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料和工程设备选用表

工程名称：希日塔拉市场监管所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝力根市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除石膏板隔墙	m2	29.51			
2	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除套装木门	m2	2.02			
3	011614002001	柜体拆除	1. 拆除柜台	m2	2.28			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、石膏板面层	m2	121.98			
5	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:塑胶地面	m2	109.2			
6	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:木地板	m2	109.2			
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙厚度: 240mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	5.56			
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙	m2	46.32			
9	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm	m2	109.2			
10	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖800*800m	m2	109.2			
11	011210003001	玻璃隔断	1. 铝合金百叶玻璃隔断	m2	22.1			
12	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉吸音板	m2	121.98			
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子 二遍	m2	557.7			
14	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求:刮腻子 二遍	m2	204.61			
15	011601001001	垃圾外运	1. 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2. 自卸汽车运工程废料运距(km):10	m3	7.35			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宝力根市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宝力根市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宝力根市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料和工程设备选用表

工程名称：宝力根市场监管所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：楚古兰市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：楚古兰市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：楚古兰市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料和工程设备选用表

工程名称：楚古兰市场监管所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：满都宝力格市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外防水						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数：2 3. 防水层做法：两个屋面接缝处	m2	28			
		分部小计						
		宿舍						
2	011605001001	平面块料拆除	1. 名称：拆除原有地面砖	m2	64			
3	011610002002	金属门窗拆除	1. 名称：拆除大门 2. 门窗洞口尺寸：5.4*3m	m2	16.2			
4	011610001001	木门窗拆除	1. 名称：拆除木门 2. 门窗洞口尺寸：1.1*1.9m	m2	4.18			
5	011612002003	卫生洁具拆除	1. 名称：拆除座式大便器	套	1			
6	010805005001	全玻自由门	1. 框材质：铝合金 2. 玻璃品种、厚度：夹层玻璃	m2	14.1			
7	010802001002	金属（塑钢）门	1. 名称：隔热断桥铝门	m2	2.1			
8	011601001001	砖砌体拆除	1. 名称：掏门洞 2. 砌体材质：砖墙 3. 拆除高度：1.9m	m3	1			
9	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：内墙厚度：240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	1.1			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙	m2	9.17			
11	011406003001	满刮腻子	1. 刮腻子 墙面 满刮二遍	m2	9.17			
12	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm	m2	64			
13	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷锦砖	m2	64			
14	011207001002	新建石膏板隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：隔音毡	m2	118.08			
15	011207001001	新建石膏板隔墙	1. 基层材料种类、规格：细木工板	m2	236.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：满都宝力格市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板					
16	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:石膏板隔墙 2. 刮腻子要求:二遍	m2	236.16			
17	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:套装门1*2.1m	樘	6			
18	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1*1m 2. 框、扇材质:隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	m2	6			
19	011210003002	玻璃隔断	1. 浴厕隔断 不锈钢磨砂玻璃	m2	13.53			
20	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式	组	2			
21	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:不锈钢 2. 成套淋浴器安装 手动开关 冷热水	套	1			
22	031006012001	热水器	1. 电热水器安装 挂式	台	2			
23	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED格栅灯 2. 型号:吸顶式 双管 3. 安装形式:成套型	套	8			
24	030412001002	照明开关	1. 名称:开关	套	7			
25	030412001003	成套插座	1. 名称:五孔插座	套	15			
26	011501009001	厨房低柜	1. 台柜规格:3700*800*500 2. 材料种类、规格:木质柜体、大理石台面	m2	2.96			
27	011501010001	厨房吊柜	1. 台柜规格:3700*800*500 2. 材料种类、规格:木	m	2.96			
28	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉吸音板	m2	64			
29	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:原有墙面 2. 刮腻子要求:刮腻子 二遍	m2	88.41			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：满都宝力格市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公大厅						
30	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:拆除大门 2. 门窗洞口尺寸:2.63*2.17m	m2	5.71			
31	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:卫生设备拆除 坐式 大便器	套	1			
32	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2.63*2.17m 2. 框、扇材质:隔热断桥铝合金窗（双玻） 平开	m2	5.71			
33	011210003001	玻璃隔断	1. 铝合金玻璃隔断	m2	20.39			
34	010802001001	金属（塑钢）门	1. 金属门 隔热断桥铝合金门安装 平开	m2	2.1			
35	011501001001	柜台	1. 台柜规格:4000*1000*800 2. 材料种类、规格:木质柜体、大理石台面	m²	3.2			
36	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉吸音板	m2	51			
37	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:原有墙面 2. 刮腻子要求:刮腻子 二遍	m2	92.04			
38	011601001002	垃圾外运	1. 人工装车废料 2. 自卸汽车外运垃圾，运距5KM	m3	5.01			
		分部小计						
		措施项目						
39	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m2	115			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：满都宝力格市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：满都宝力格市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料和工程设备选用表

工程名称：满都宝力格市场监管所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

总价措施项目清单与计价表

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：额吉淖尔市场监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：额吉淖尔市场监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道特淖尔市场监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉嘎尔高勒镇市场监管所、吉仁高勒镇
市场监管所 标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拉嘎尔高勒镇市场监管所、吉仁高勒镇市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴拉嘎尔高勒镇市场监管所、吉仁高勒镇市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴拉嘎尔高勒镇市场监管所、吉仁高勒镇市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	更改地下水暖管道		19000			
合 计			19000			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴彦花镇市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：巴彦花镇市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贡宝拉格市场监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除地面砖	m2	301.04			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地面垫层	m3	45.16			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有室内窗户	m2	58.55			
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:隔热断桥铝合金窗（双玻）平开70系列	m2	58.55			
5	011102003001	块料楼地面	1. C15砼垫层厚度150mm 2. 平面砂浆找平层厚度20mm 3. 陶瓷地面砖800*800mm	m2	301.04			
6	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温隔热层敷设 隔热板 2. 保温隔热层敷设 保护层(铝箔) 3. 石墨烯电暖气	m2	301.04			
7	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:聚苯乙烯泡沫板 25kg/m³	m2	358.21			
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙抹灰 2. 贴玻纤网格布 2. 多彩涂料	m2	358.21			
9	011601001001	垃圾外运	1. 人工装车 2. 自卸汽车外运垃圾，运距8km	m3	71.11			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贡宝拉格市场监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：贡宝拉格市场监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料和工程设备选用表

工程名称：贡宝拉格市场监督管理所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：哈毕日嘎镇市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：哈毕日嘎镇市场监管所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料和工程设备选用表

工程名称：哈毕日嘎镇市场监管所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巴音塔拉市场监督管理所、新宝拉格市场监督管理所 标段: 2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称:巴音塔拉市场监督管理所、新宝拉格市场监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：巴音塔拉市场监督管理所、新宝拉格市场监督管理所

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

主要材料和工程设备选用表

工程名称：巴音塔拉市场监督管理所、新宝拉格市场监督管理所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：2025年市场监管所标准化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料和工程设备选用表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。