

锡林郭勒盟第二中学宿舍楼外 工程
墙保温项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

锡林郭勒盟第二中学宿舍楼外墙保温项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟第二中学宿舍楼外墙保温项目 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		躬行楼						
1	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙 2. 抹灰层种类:水泥及混合砂浆面	m2	2176.73			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:15km以内	m3	52.24			
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 1:2水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4. 挂钢丝网	m2	2176.73			
4	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm厚岩棉保温板 140kgm3	m2	2176.73			
5	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:腻子粉 3. 刮腻子要求:二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸酯涂料 墙面二遍	m2	2176.73			
		分部小计						
		养志楼						
6	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙 2. 抹灰层种类:水泥及混合砂浆面	m2	1136.36			
7	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:15km以内	m3	27.27			
8	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 1:2水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4. 挂钢丝网	m2	1136.36			
9	011001003006	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm厚岩棉保温板 140kgm3	m2	1136.36			
10	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:腻子粉 3. 刮腻子要求:二遍	m2	1136.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟第二中学宿舍楼外墙保温项目 标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 涂料品种、喷刷遍数： 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍					
		分部小计						
		静和楼、正心楼						
11	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：外墙 2. 抹灰层种类：水泥及混合砂浆面	m2	2585.89			
12	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：15km以内	m3	62.06			
13	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：14mm 1:2水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm 1:2.5水泥砂浆 4. 挂钢丝网	m2	2585.89			
14	011001003007	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：墙体 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：100mm厚岩棉保温板 140kgm3	m2	2585.89			
15	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙面 2. 腻子种类：腻子粉 3. 刮腻子要求：二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数： 外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	m2	2585.89			
		分部小计						
		措施项目						
16	011701002003	外脚手架	1. 搭设高度：外脚手架 20m以内 双排	m2	2674.8			
17	011701002004	外脚手架	1. 搭设高度：外脚手架 15m以内 双排	m2	3752.82			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 锡林郭勒盟第二中学宿舍楼外墙保温 标段:
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 锡林郭勒盟第二中学宿舍楼外墙
保温项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锡林郭勒盟第二中学宿舍楼外墙
保温项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 锡林郭勒盟第二中学宿舍楼外墙
保温项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：锡林郭勒盟第二中学宿舍楼外墙
保温项目

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 锡林郭勒盟第二中学宿舍楼外墙
保温项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

