

原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

招标工程量清单

		造 价	
招 标 人：		咨 询 人：	
	（单位盖章）		（单位资质专用章）
法定代表人		法定代表人	
或其授权人：		或其授权人：	
	（签字或盖章）		（签字或盖章）
编 制 人：		复 核 人：	
	（造价人员签字盖专用章）		（造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间：		复 核 时 间：	

招标工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

建设单位：锡林郭勒盟机关事务服务中心

二、项目概述

原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程图纸内全部内容。

三、编制依据

- 1、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149号）；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
- 3、《关于印发〈2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导〉的通知》，（内建工〔2018〕174号）；
- 4、《关于发布〈内蒙古自治区建设工程计价依据（2017 届）〉的通知》（内建工〔2017〕558号）；
- 5、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标〔2019〕113号）；
- 6、《2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导》（ISBN 978-7-5160-2256-6）；
- 7、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017）；
- 8、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）；
- 9、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（DNM3-101-2017）；

10、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》
(DNM3-10201~10212-2017)；

11、《内蒙古市政工程预算定额》(DNM3-10301-2017)共七册；

12、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》(内建标〔2021〕148号)；

13、材料价格执行《锡林浩特市 2025 年第 2 期建设工程材料信息价》，信息价没有的按市场询价；

14、其他相关资料。

四、其他说明

1、暂列金含税 75000 元；

2、建筑工人实名制费含税 63111 元。

招标工程量清单汇总表

项目名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

序号	项目名称	合计（元）	备注
一	原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程		
1	原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-拆除工程		
2	原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-建筑与装饰工程		
3	原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-加固土方工程		
4	原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-加固工程		
5	原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程		
6	原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-室外土方工程		
7	原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-室外消防工程		
8	原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-采暖工程		
9	原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水箱间建筑装饰工程		
10	原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水箱间安装工程		
11	原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-院内硬化工程		
12	原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-建筑工人实名制	63111	
13	原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-暂列金	75000	
	合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除地砖地面及找平层 2. 拆除200mm厚砼或灌浆垫层 3. 位置首层地面加固破坏位置	m2	150			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除墙体 2. 四层加固破坏位置	m3	12.97			
3	011607002001	防水层拆除	1. 屋面拆除保温、防水、找平层、找坡层等至结构层 2. 增加水箱间拆除屋面	m2	101.24			
4	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除地砖地面 2. 拆除40mm厚砼垫层	m2	310.19			
5	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除地砖地面 2. 拆除防水层 3. 拆除找平层	m2	173.1			
6	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除墙体	m3	50.79			
7	011601001003	砖砌体拆除	1. 新开门洞、窗洞：240mm墙	m3	3.43			
8	011601001004	砖砌体拆除	1. 新开门洞、窗洞：370mm墙	m3	6.53			
9	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除木门	m2	132.75			
10	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除金属门、门联窗	m2	43.32			
11	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗	m2	522.36			
12	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原有踢脚线	m2	23.37			
13	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面抹灰层及涂料	m2	4359.01			
14	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除瓷砖墙面	m2	531.43			
15	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除天棚涂料	m2	777.34			
16	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除金属吊顶及龙骨	m2	169.45			
17	011605001004	台阶拆除	1. 拆除台阶（整体）	m2	74.99			
18	011605001005	坡道拆除	1. 拆除坡道（整体）	m2	7.2			
19	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除坐式大便器 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	14			
20	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除蹲式大便器 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	16			
21	011612002003	卫生洁具拆除	1. 拆除小便器 2. 其他满足图纸设计及相	套	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-拆除工程 标段: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称:原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-拆除工程 标段: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-拆除工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-拆除工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-拆除工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:套装木质门M1021 2. 包含五金件	樘	35			
2	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:套装木质门M1027 2. 包含五金件	樘	8			
3	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:套装木质门M1521 2. 包含五金件	樘	11			
4	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200 3. 门框、扇材质:钢制乙级防火门	m2	4.4			
5	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0818 2. 门框或扇外围尺寸:800*1800 3. 门框、扇材质:钢制丙级防火门	m2	5.76			
6	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FMLC乙3618中的门 2. 门框或扇外围尺寸:1200*2200 3. 门框、扇材质:钢制乙级防火门	m2	2.64			
7	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:肯德基门	m2	34.02			
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:70系列三玻消防救援窗JYC2621 2. 框、扇材质:断桥铝合金	m2	43.68			
9	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:普通平开窗 2. 框、扇材质:断桥铝合金70系列三玻	m2	475.2			
10	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FMLC乙3618中的窗2400*1800 2. 框、扇材质:断桥铝合金70系列三玻 3. 门框、扇材质:乙级防	m2	4.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-建筑与装饰工程
 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程
 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			火窗					
11	010807005001	金属格栅窗	1. 不锈钢防盗网	m2	35.28			
12	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准红砖墙 2. 墙体类型:内墙 120mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	8.67			
13	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准红砖墙 2. 墙体类型:内墙 240mm厚封堵洞口 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	2.25			
14	010401012001	零星砌砖	1. 砖砌蹲台 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	4.12			
15	011102003001	块料楼地面	1. 铺10mm地砖铺实拍平,美缝剂填缝(开缝3mm规格800x800) 2. 40厚C20混凝土垫层 3. 素水泥浆一道	m2	586.02			
16	011102003002	块料楼地面	1. 铺10mm地砖铺实拍平,美缝剂填缝(开缝3mm规格600x600) 2. 素水泥浆一道 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 聚氨酯防水涂层纵横方向各2遍(成膜不小于2厚)上翻300mm 5. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材1.3厚聚合物水泥防水粘结料粘满,上翻300mm 6. 最薄处20厚C20混凝土找坡层抹平(坡向地漏,坡度1%) 7. 素水泥浆一道	m2	138.84			
17	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 200mm高架空木地板 2. 钢龙骨、细木工板基层	m2	17.08			
18	010404001001	垫层	1. 200mm厚碎石灌浆M5水泥砂浆垫层 2. 加固处破坏地面基层	m3	30			
19	011105003001	块料踢脚线	1. 基层清理干净 2. 专用胶粘剂一道	m2	39.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层(或配套胶粘剂) 4. 5厚面砖, 填缝剂填缝					
20	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列龙骨@400, 38mm穿心龙骨@1000 2. 隔离层材料种类、规格:中填隔音棉 3. 基层材料种类、规格:两侧均为双层石膏板面 4. 防潮涂料两道, 纵横方向各一道 5. 玻纤网一层 4. 耐水柔韧腻子2厚分遍刮批, 乳胶漆三遍	m2	147.5			
21	011204003001	块料墙面	1、5厚白色釉面砖(釉面砖规格300X600) 2、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层(或配套专用胶粘剂) 3、素水泥浆一道(专用胶粘剂时无此道工序) 4、1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料(I型) 5、3+6厚1:3水泥砂浆分遍压实抹平 6、专用固化界面剂一道	m2	394.68			
22	011201001001	墙面一般抹灰	1. 抹灰层20mm厚1:3水泥砂浆 2. 专用墙面固化剂二遍	m2	489.46			
23	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙面刮耐水柔韧腻子三遍, 乳胶漆三遍	m2	4292.01			
24	011406001002	抹灰面油漆	1. 天棚刮耐水柔韧腻子2厚分遍刮批, 乳胶漆三遍 2. 专用固化剂两道	m2	755.17			
25	011302001001	吊顶天棚	1. 满批腻子二遍, 乳胶漆二遍 2. 刷配套防潮涂料一遍 3. 9.5厚1200*2400纸面石膏板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 4. 镀锌轻钢龙骨双层骨架:2厚50高主龙骨中距900, 2厚19高次龙骨中距	m2	666.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			450横撑龙骨中距900(龙骨防腐处理, 切制处加做防锈处理)					
26	011302001002	吊顶天棚	1. 天棚：镜面铝合金条	m2	47.08			
27	011304001001	灯带（槽）	1. 双层石膏板 2. 刮腻子三遍, 乳胶漆三遍	m2	33.89			
28	011302001003	吊顶天棚	1. 石膏板吊顶与灯槽处立面基层板	m2	29.23			
29	011302001004	吊顶天棚	1. 配套金属龙骨, 38主龙骨中距900, 32T型龙骨中距603, 横撑龙骨中距603 2. 12厚矿棉装饰板 (600*600)	m2	977.23			
30	010810002001	木窗帘盒	1. 双层石膏板, 木龙骨 2. 刮腻子三遍, 乳胶漆三遍	m	16.03			
31	011302001005	吊顶天棚	1. 配套金属龙骨 2. 防尘吊顶	m2	21.25			
32	011302001006	吊顶天棚	1. 配套金属龙骨 2. 1.2厚铝合金扣板	m2	138.84			
33	011210005001	成品隔断	1. 聚乙烯浴厕隔断 成品 2. 位置: 卫生间	m2	97.87			
34	011505010001	镜面玻璃	1. 6mm银镜 2. 位置: 卫生间	m2	16.19			
35	010808004001	金属门窗套	1. 木纹金属门套 2. 18mm厚欧松板基层 3. 木龙骨 4. 位置: 电梯门	m2	11.21			
36	010404001002	垫层	1. 300厚中粗防冻砂 2. 位置: 台阶、平台	m3	22.5			
37	011107001001	石材台阶面	1. 60厚C20混凝土台阶 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 25厚花岗岩（麻面）踏步及踢脚板, 水泥砂浆擦缝 4. 位置: 台阶	m2	10.72			
38	011102001001	石材楼地面	1. 60厚C20混凝土垫层 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 25厚花岗岩（麻面）平台 4. 位置: 平台	m2	64.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-建筑与装饰工程 标段: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010404001003	垫层	1. 300厚中粗防冻砂 2. 位置：坡道	m ³	2. 16			
40	011102001002	石材楼地面	1. 60厚C20混凝土垫层 2. 素水泥浆一道 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 4. 40厚花岗岩（麻面） 5. 位置：坡道	m ²	7. 2			
41	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 位置：四层会议室、四层茶水间	m ³	2. 07			
42	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径25mm	t	0. 365			
43	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0. 228			
		分部小计						
		措施项目						
44	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁 复合模板 钢支撑	m ²	21. 03			
45	011703001001	垂直运输	1. 汽车式起重机	天	10			
46	011701003001	里脚手架	1. 里脚手架	m ²	3500			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-建筑与装饰工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-建筑与装饰工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-建筑与装饰工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-建筑与装饰工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-加固土方工程	标段: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程
----------------------------------	-------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-加固土方工程 标段: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-加固土方工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-加固土方工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-加固土方工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-加固工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		板加固						
1	01B001	板加固-粘碳纤维	1. 板粘贴碳纤维 2. 2层碳纤维布 3. 碳纤维采用200g/m2	m2	73.54			
2	01B002	板加固-压条	1. 钢板压条 2. 100*5、锚栓M14	m2	4.2			
		分部小计						
		梁加固						
3	010503002002	梁加固-新增矩形梁	1. 混凝土种类:预拌高强灌浆料 2. 混凝土强度等级:C40 IV类灌浆料	m3	6.04			
4	01B004	旧混凝土剔凿	1. 旧混凝土剔除及表面凿毛 梁	m2	7.61			
5	010503002003	梁加固-梁截面加大	1. 混凝土种类:预拌高强灌浆料 2. 混凝土强度等级:C40 IV类灌浆料	m3	0.84			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径14mm	t	0.031			
7	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径18mm	t	0.171			
8	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径22mm	t	0.718			
9	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径25mm	t	0.42			
10	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400 直径8mm	t	0.29			
11	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400 直径10mm	t	0.01			
12	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋带肋钢筋HRB400 直径12mm	t	0.072			
13	040901008001	植筋	1. 材料种类:结构植钢筋 2. 材料规格:10mm	根	44			
14	040901008002	植筋	1. 材料种类:结构植钢筋 2. 材料规格:12mm、14mm、18mm	根	164			
15	040901008003	植筋	1. 材料种类:结构植钢筋 2. 材料规格:22、25mm	根	120			
16	01B00	板加固-压	1. 钢板	m2	1.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	条	2. 100*10					
		分部小计						
		墙加固						
17	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:恢复砖墙 240mm厚 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	2. 41			
18	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:恢复砖墙 370mm厚 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	3. 69			
19	010504001001	墙加固	1. 混凝土种类:预拌高强灌浆料单面80mm厚 2. 混凝土强度等级:C40 IV类灌浆料	m2	733. 92			
20	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径12mm	t	4. 087			
21	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径6mm	t	0. 822			
22	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋钢筋HPB300 直径8mm	t	0. 164			
23	040901008004	钻孔	1. 材料种类:结构植钢筋 2. 材料规格:8mm	根	1095			
24	040901008005	植筋	1. 材料种类:结构植钢筋 2. 材料规格:12mm	根	2340			
		分部小计						
		基础加固						
25	010501002001	基础加固	1. 混凝土种类:预拌高强灌浆料 2. 混凝土强度等级:C40 IV类灌浆料	m3	50. 88			
26	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40 IV类灌浆料	m3	2. 46			
27	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径12mm	t	0. 24			
28	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径6mm	t	0. 22			
29	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径16mm	t	0. 389			
30	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋	t	0. 157			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-加固工程 标段: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-加固工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	011703001001	垂直运输费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	7.6				
5	011704001001	超高工程增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2.85				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-加固工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-加固工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-加固工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1AT-sks配电箱 2. 规格: 600*800*200 3. 安装方式:距地1.5m 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:1ELS1配电箱 2. 规格: 500*690*220 3. 安装方式:距地1.5m 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:2ELS1、3ELS1、4ELS1配电箱 2. 规格: 500*690*220 3. 安装方式:距地1.5m 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	3			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:2ATF1、3ATF1、4ATF1配电箱 2. 规格: 600*800*200 3. 安装方式:距地1.5m 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	3			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:5AP-sxj配电箱 2. 规格: 600*800*200 3. 安装方式:距地1.2m 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:AA1配电箱 2. 规格: 700*800*200 3. 安装方式:距地1.3m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:AA2配电箱 2. 规格: 700*800*200 3. 安装方式:距地1.3m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:挡烟垂壁配电箱 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	8			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:开水器开关箱 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	4			
10	030404017010	配电箱	1. 名称:电梯配电箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 规格、型号:60W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	38			
12	030412001002	普通灯具	1. 名称:嵌入式LED平板灯 2. 规格、型号:40W 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	104			
13	030412004001	装饰灯	1. 名称:嵌入式LED筒灯 2. 规格、型号:12W 6寸 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	418			
14	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水节能吸顶灯 2. 规格、型号:40W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	3			
15	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 规格、型号:1W 3. 安装形式:门正上方壁装 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	4			
16	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格、型号:1W 3. 安装形式:距地2.6m吊装 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	8			
17	030412004004	装饰灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 规格、型号:1W 3. 安装形式:门正上方壁装 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	11			
18	030412004005	装饰灯	1. 名称:疏散指示标识灯 2. 规格、型号:1W 3. 安装形式:距地0.5m壁装 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030412004006	装饰灯	1. 名称:双向疏散指示标识灯 2. 规格、型号:1W 3. 安装形式:距地2.6m吊装 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	8			
20	030412004007	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格、型号:5W 3. 安装形式:距地2.6m壁装 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	48			
21	030412004008	装饰灯	1. 名称:消控室指示灯 2. 安装形式:门上安装 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	1			
22	030412004009	装饰灯	1. 名称:20mm线性灯 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	76			
23	030412004010	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:24V120珠 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	80			
24	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装高度:距地1.3m 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	11			
25	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装高度:距地1.3m 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	8			
26	030404034003	照明开关	1. 名称:三联防水开关 2. 安装高度:距地1.3m 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	1			
27	030404035001	插座	1. 名称:防水插座2+3孔 2. 规格、材质:250V 10A 3. 安装高度:距地0.3m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	169			
28	030404035002	插座	1. 名称:热水器防水插座2+3孔 2. 规格、材质:250V 10A 3. 安装高度:距地0.3m	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
29	030411006001	接线盒	1. 名称:开关（插座）接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	197			
30	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	678			
31	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格、材质:JDG 20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	29.23			
32	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格、材质:JDG 25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	150.82			
33	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格、材质:JDG 32 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	103.78			
34	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格、材质:JDG 40 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	26.14			
35	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格、材质:SC 20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	513.72			
36	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格、材质:SC 25 3. 配置形式:砖、混凝土	m	616.89			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			结构暗配 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
37	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格、材质:SC 32 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	23.27			
38	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格、材质:SC 40 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	61.05			
39	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 规格、材质:SC 50 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	34.44			
40	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZN-BYJ2.5mm ² 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	1543.19			
41	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZN-BYJ4mm ² 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	1184.86			
42	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZN-RYS-2*2.5 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	517.17			
43	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTLY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	78.48			
44	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	29.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：WDZN-YJE-5*6 3. 材质：铜芯 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
45	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZN-YJV-5*10 3. 材质：铜芯 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	38.59			
46	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：BTLY-5*4 3. 材质：铜芯 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	147.77			
47	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV22-5*16 3. 材质：铜芯 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	41.3			
48	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、材质：干包式铜芯电力电缆终端头 制作 安装截面≤10mm ² 3. 安装部位：室内 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	28			
49	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、材质：干包式铜芯电力电缆终端头 制作 安装截面≤16mm ² 3. 安装部位：室内 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	2			
50	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		弱电工程						
51	030502001001	机柜、机架	1. 名称：一层弱电机柜 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
52	030502010001	配线架	1. 名称：主配线架 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	1			
53	030502010002	配线架	1. 名称：光纤配线架 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			关规范要求					
54	030501012001	交换机	1. 名称：弱电交换机 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
55	030507013001	录像设备	1. 名称：监控主机 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
56	030501010001	收发器	1. 名称：光纤收发器 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
57	030501012002	交换机	1. 名称：监控交换机 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
58	030507006001	出入口控制设备	1. 名称：门禁主机 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
59	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：电话插座 2. 安装方式：距地0.3m 3. 底盒材质、规格：其他满足图纸设计及相关规范要求	个	41			
60	030502012001	信息插座	1. 名称：信息插座 单口 2. 安装方式：距地0.3m 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	134			
61	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料 3. 安装形式：暗装 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	175			
62	030507001001	入侵探测设备	1. 名称：门磁开关 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	2			
63	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：全球摄像机 2. 规格：400W 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	13			
64	030411001010	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：20 4. 配置形式：砖、混凝土结构暗配 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	1253.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030502005001	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:管内穿线 4. 其他满足图纸设计及相关要求	m	1284.63			
66	030502005002	双绞线缆	1. 名称:配线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:桥架穿线 4. 其他满足图纸设计及相关要求	m	3588.06			
67	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100 3. 其他满足图纸设计及相关要求	m	179.38			
68	030413001001	铁构件	1. 支架制作与安装 2. 其他满足图纸设计及相关要求	kg	181.95			
69	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	188			
		分部小计						
		给排水工程						
70	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他满足图纸设计及相关要求	m	59.29			
71	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De75 4. 连接形式:粘接 5. 其他满足图纸设计及相关要求	m	31.01			
72	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De50 4. 连接形式:粘接 5. 其他满足图纸设计及相关要求	m	59.66			
73	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De40	m	7.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:热熔连接 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
74	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	20.13			
75	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	57.4			
76	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	12.34			
77	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	组	16			
78	031004006002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	组	8			
79	031004007001	小便器	1. 名称:落地式小便器 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	组	12			
80	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台上式洗脸盆 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	组	16			
81	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	20			
82	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格: DN25 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	4			
83	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格: DN32 3. 连接方式: 螺纹连接	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
		分部小计						
		消防工程						
		电消防						
84	030404032001	接线端子箱	1. 名称:消防接线箱 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	4			
85	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 规格、材质:JDG 25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	3.75			
86	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 规格、材质:JDG 20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	881.72			
87	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 规格、材质:SC 20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	6.46			
88	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZN-BV2.5mm ² 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	2.8			
89	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:NH-BV2.5mm ² 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	13.64			
90	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZN-RVS-2*1.5 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	804.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZN-RVVP-2*1 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	158.89			
92	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZN-KVV-4*1.5 4. 配线部位:管内敷设 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	28.16			
93	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZBN-KVV22-4*2.5 4. 配线部位:管内敷设 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	49.56			
94	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZBN-KVV22-2*4 4. 配线部位:管内敷设 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	47.76			
95	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZBN-KVV22-2*2.5 4. 配线部位:管内敷设 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	114.91			
96	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*100 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	22.42			
97	030413001002	铁构件	1. 支架制作与安装 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	kg	13.94			
98	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	86			
99	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	6			
100	03090400800	模块(模块箱)	1. 名称:控制模块	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2)	2. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
101	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称：输入模块 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	2			
102	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称：输入输出模块 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	2			
103	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称：广播喇叭 2. 规格：3W 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	12			
104	030904005001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 安装方式：明装，底距地2.6米 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	9			
105	030904003001	按钮	1. 名称：手动报警按钮(带电话插卡) 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	9			
106	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称：消防报警电话 2. 安装方式：明装，底距地1.4米 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	2			
107	030904003002	按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	16			
108	030904001002	火灾显示盘	1. 名称：火灾显示盘 2. 安装方式：墙上暗装 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	4			
109	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 火灾报警控制器 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
110	030904010001	联动控制箱	1. 名称：消防联动控制器 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
111	030904011001	远程控制箱(柜)	1. 名称：手动控制盘 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
112	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称：消防专用电话总机	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 满足图纸设计及施工规范要求					
113	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:应急广播控制器 2. 满足图纸设计及施工规范要求	台	1			
114	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	1. 图形显示装置 2. 满足图纸设计及施工规范要求	台	1			
115	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:消防电源监控器 2. 满足图纸设计及施工规范要求	台	1			
116	030904009002	区域报警控制箱	1. 名称:应急照明控制器 2. 满足图纸设计及施工规范要求	台	1			
117	030905001001	广播喇叭及音箱、电话插孔调试	1. 名称:广播喇叭及音箱、电话插孔调试	个	21			
118	030905001002	通信分机调试	1. 名称:通信分机调试	部	2			
119	030905001003	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试	系统	1			
		分部小计						
		水消防						
120	030901002001	消火栓钢管	1. 名称: 消火栓管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:镀锌钢管DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	15			
121	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 室内消火栓 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	1			
122	030905002001	水灭火控制装置调试	消火栓灭火控制装置调试	点	1			
		分部小计						
		措施项目						
123	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程 标段: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水、电、消防工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-室外土方工程	标段: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程
----------------------------------	-------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：3m内 3.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	900.81			
2	010103001002	回填方（回填砂）	1.名称：回填砂 2.填方材料品种：管顶200mm内中粗砂 3.密实要求：按规范要求 4.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	53.52			
3	010103001003	回填方	1.名称：原土回填 2.填方材料品种：素土 3.密实要求：按规范要求 4.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	826.9			
4	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种：素土 2.运距：暂按25km 3.其他满足图纸设计及相关规范要求	m3	73.91			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称:原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-室外土方工程 标段: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-室外土方工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-室外土方工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-室外土方工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-室外消防工程 标段: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010404001004	垫层	1. 砂垫层	m3	20.39			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 名称：消火栓管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管DN150 4. 连接形式：电热熔连接 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	185.35			
3	030901011001	室外消火栓	1. 名称：室外地下消火栓 2. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	3			
4	040504002001	混凝土井	1. 名称：消火栓井 2. 参见图集12S2-34/35 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	座	3			
5	040504002002	混凝土井	1. 名称：水表井 2. 参见图集12S2-12 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	座	2			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称：水表（含法兰） 2. 规格：DN150 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
7	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称:原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-室外消防工程 标段: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-室外消防工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-室外消防工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-室外消防工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-采暖工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-采暖工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-采暖工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-采暖工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	7.16			
2	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	9.67			
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	2.69			
4	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.258			
5	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	1.188			
6	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm	t	0.088			
7	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径22mm	t	1.027			
8	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.846			
9	010516002001	预埋铁件	1. 预埋钢板300*300*12、6Φ14	t	0.081			
10	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: H型钢 200*150*8*12 2. 钢梁制作安装	t	0.707			
11	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: LT1 Z 200*70*20*2.5 2. 钢檩条制作安装	t	0.674			
12	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: CG Φ3 2*2.5钢管 2. 撑杆制作安装	t	0.041			
13	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: CG Φ1 2 圆钢 XLG Φ12 2. 撑杆制作安装	t	0.072			
14	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 隅撑L 50*5 2. 隅撑制作安装	t	0.051			
15	011405001001	金属面油漆	1. 醇酸磁漆 二遍 (60 μ m	m2	91.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
) 2. 配套面漆两道 (60 μ m))					
16	011405001002	金属面油漆	1. 钢梁 7mm厚薄涂型钢结构防火涂料	m2	17.68			
17	010901002001	型材屋面	1. 屋面：0.6mm压型钢板+防水层+附加防水层+120厚岩棉(容重为100kg/m3)+0.5mm压型钢板	m2	78.44			
18	010605002001	钢板墙板	1. 压型金属板复合保温外墙：0.5mm压型钢板+120mm岩棉板岩棉(容重为100kg/m3)+0.5mm压型钢板	m2	59.6			
19	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100 3. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	3.15			
20	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:普通平开窗 2. 框、扇材质:断桥铝合金	m2	2.16			
21	011201001002	墙面一般抹灰(外墙)	1. 刷专用界面剂一道 2. 12mm厚1:3水泥砂浆 3. 6mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	23.02			
22	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 刷专用界面剂一道 2. 12mm厚1:3水泥砂浆 3. 6mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	3.84			
23	011406003001	满刮腻子(内墙)	1. 柔性耐水腻子分遍刮批、磨平	m2	69.08			
24	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 40厚C20细石混凝土 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	82			
25	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 0.4厚聚乙烯膜一层 2. 3厚SBS防水卷材一层 2. 聚氨酯防水涂料2遍(互相垂直),成膜厚度不小于1.2厚 3. 原屋面清理工净并补平	m2	82			
26	01110700400	水泥砂浆台阶	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面	m2	0.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水箱间建筑装饰工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水箱间建筑装饰工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水箱间建筑装饰工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水箱间建筑装饰工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水箱间安装工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 名称:衬塑钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:水 4. 规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水消毒冲洗 7. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	12.14			
2	031003008001	过滤器	1. 名称: Y型过滤器（含法兰） 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	1			
3	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:浮球阀（含法兰） 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	2			
4	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称: 截止阀（含法兰） 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	3			
5	031003013001	水表	1. 名称: 水表 2. 规格: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	1			
6	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称: 明杆闸阀（含法兰） 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	2			
7	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称: 止回阀（含法兰） 2. 材质: 钢制	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
		分部小计						
		排水						
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内水箱间 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U De50 4. 连接形式：粘接 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	0.66			
9	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内水箱间 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U De10 4. 连接形式：粘接 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	3.17			
10	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	1			
11	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	1			
12	03B002	通气管防虫网	1. 名称：18目防虫网 2. 规格：DN100 3. 材质：不锈钢 4. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	个	1			
		分部小计						
		消火栓						
13	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位：室内水箱间 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管 DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸：	m	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水箱间安装工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内水箱间 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸:	m	2.98			
15	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内水箱间 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸:	m	3.77			
16	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内水箱间 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸:	m	10.5			
17	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:防锈漆、调和漆（红色） 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二道 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m2	5.12			
18	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	kg	7.97			
19	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数:防锈漆两遍、调和漆两遍 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	kg	7.97			
20	030901010002	试验消火栓	1. 名称: 试验消火栓 2. 消火栓规格为DN65, 水枪口径为Φ19, 水龙带材料为衬胶, 规格为DN65, 长度为25m 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	套	1			
21	030905002002	水灭火控制装置调试	消火栓调试	点	1			
22	030901013001	灭火器	1. 名称: 手提式灭火器	具	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器 3. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸					
23	031003008002	过滤器	1. 名称：Y型过滤器 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	个	2			
24	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：明杆闸阀 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	个	2			
25	031003001005	同心异径管	1. 名称：同心异径管 2. 规格型号：DN40 3. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	个	2			
26	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称：蝶阀（含法兰） 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	个	1			
27	031003010001	软接头（软管）	1. 名称：可曲挠橡胶接头（含法兰） 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	个	2			
28	031003001006	同心异径管	1. 名称：同心异径管 2. 规格型号：DN65 3. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	个	2			
29	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称：消声止回阀（含法兰） 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	个	2			
30	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称：明杆闸阀（含法兰） 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水箱间安装工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031003003009	焊接法兰阀门	1. 名称：安全阀（含法兰） 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	个	1			
32	031003003010	焊接法兰阀门	1. 名称：截止阀（含法兰） 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	个	2			
33	030601004001	流量仪表	1. 名称：流量开关 2. 型号：DN100 3. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	台	1			
34	031003003011	焊接法兰阀门	1. 名称：止回阀（含法兰） 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	个	1			
35	031003003012	焊接法兰阀门	1. 名称：蝶阀（含法兰） 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	个	1			
36	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	台	3			
37	031003001007	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	个	2			
38	031003001008	螺纹阀门	1. 名称：旋流防止器 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	个	2			
39	031003003013	焊接法兰阀门	1. 名称：旋流防止器 2. 规格：DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	个	1			
40	03100300100	螺纹阀	1. 名称：自动排气阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	9	门	2. 规格: DN20 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸					
41	030804001001	沟槽管件	1. 名称: 弯头 2. 规格: DN100 3. 满足图纸设计及施工规范要求	个	4			
42	030804001002	沟槽管件	1. 名称: 三通 2. 规格: DN100*100*65 3. 满足图纸设计及施工规范要求	个	5			
43	030804001003	沟槽管件	1. 名称: 三通 2. 规格: DN100*100*100 3. 满足图纸设计及施工规范要求	个	1			
44	030804001004	沟槽管件	1. 名称: 弯头 2. 规格: DN65 3. 满足图纸设计及施工规范要求	个	1			
45	030804001005	沟槽管件	1. 名称: 弯头 2. 规格: DN50 3. 满足图纸设计及施工规范要求	个	2			
46	030804001006	沟槽管件	1. 名称: 弯头 2. 规格: DN40 3. 满足图纸设计及施工规范要求	个	2			
		分部小计						
		水箱间						
47	031001001001	镀锌钢管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 通气管 4. 材质、规格: DN100 5. 连接形式: 沟槽连接 6. 接口材料及压力试验及吹、洗设计要求: 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	1.4			
48	031003016001	浮标液面计	1. 名称: 水位计 2. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	组	1			
49	03B001	通气管防虫网	1. 名称: 18目防虫网 2. 规格: DN100	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质：不锈钢 4. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸					
50	030109001001	离心式泵	1. 名称：消火栓增压稳压设备(水泵一用一备) 2. 参数：ADL4-3;Q=1.5L/S;H=20m;N=0.55KW 3. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	台	2			
51	031006004001	气压罐	1. 名称：气压罐 2. 型号、规格：800X0.6MPa, 立式隔膜式气压罐调节容量300L 3. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	台	1			
52	031006015001	水箱	1. 名称：28T不锈钢钢板水箱 2. 型号、规格：L*B*H=8*3.5*1.5m, 钢板厚度3mm 3. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	台	1			
53	030404033001	风扇	1. 名称：HQS-1换气扇 2. 型号：Q=1080m³/h;N=48W 3. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	台	1			
54	031005001001	铸铁散热器	1. 名称：电暖气 2. 规格：3KW 3. 满足图纸设计及施工归法要求，详见图纸	组	1			
		分部小计						
		通风						
55	030703001001	手动开启装置	1. 名称：手动开启装置 2. 安装：距地1.3米 3. 满足图纸设计及施工规范要求	个	10			
56	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 名称：挡烟垂壁 2. 材质：采用不燃材料 3. 满足图纸设计及施工规范要求	m2	35.3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水箱间安装工程 标段: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水箱间安装工程 标段: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水箱间安装工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水箱间安装工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-水箱间安装工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程
 程-院内硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路1做法（原沥青路）						
1	041001004001	铣刨路面	1. 原沥青道路拉毛并清理干净	m2	1351.15			
2	040103002001	余方弃置	1. 装载机装运工程废料 2. 建筑垃圾外运25km	m3	67.56			
3	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	1351.15			
4	040203006001	沥青混凝土	1. 5cm沥青碎石（热拌）	m2	1351.15			
		分部小计						
		道路2做法（原面包砖场地）						
5	041001002001	拆除人行道	1. 拆除6cm厚面包砖及5cm厚水泥砂浆	m2	1658.08			
6	040103002002	余方弃置	1. 装载机装运工程废料 2. 建筑垃圾外运25km	m3	182.39			
7	040202009001	砂砾石	1. 20cm厚天然砂砾或级配碎砾石	m2	1658.08			
8	040203003002	透层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	1658.08			
9	040203006002	沥青混凝土	1. 5cm厚沥青碎石（热拌）	m2	1658.08			
		分部小计						
		砖红色火烧板场地						
10	041001002002	拆除人行道	1. 拆除花岗岩及5cm厚水泥砂浆	m2	560.3			
11	040103002003	余方弃置	1. 装载机装运工程废料 2. 建筑垃圾外运25km	m3	50.43			
12	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 10cm厚C20混凝土	m2	560.3			
13	040204002001	人行道块料铺设	1. 3cm厚砖红色火烧板 2. 3cm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	560.3			
		分部小计						
		措施项目						
14	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场费	台·次	1			
15	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机 进出场费	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-院内硬化工程 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-院内硬化工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-院内硬化工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-院内硬化工程

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-建筑工人实名制 标段: 原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-建筑工人实名制

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-建筑工人实名制

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-建筑工人实名制

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-暂列金 标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-暂列金

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-暂列金

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程-暂列金

标段：原锡林郭勒盟残疾人康复中心大楼改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：