

2024年村级公益事业阿拉坦图  
古日格嘎查畜产品储存库建设  
财政奖补项目

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

2024年村级公益事业阿  
拉坦图古日格嘎查畜产  
品储存库建设财政奖补  
项目工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 编制说明

## 一、工程概况

工程名称：2024 年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

建设单位：阿巴嘎旗洪格尔高勒镇人民政府

## 二、编制范围

2024 年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目全部施工内容

## 三、编制依据

- 1、依据建设单位提供的资料；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
- 4、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》2017 届；
- 5、《内蒙古通用安装工程预算定额》2017 届；
- 6、《内蒙古自治区建设工程费用定额》2017 届；
- 7、内建工（2017）558 号关于发布《内蒙古自治区建设工程计价依据（2017 届）》通知；
- 8、取费根据《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017 届）》以及《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113 号文件规定计取及税金按 9% 计取；

- 9、 人工费调整依据内建标【2021】148 号文调整；
- 10、 根据《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标 函（2019）468 号文件规定计取养老失业保险按 10.5%计取；
- 11、 本项目中材料价格按《阿巴嘎旗二〇二四年第六期建设工程造价信息的通知》计取、信息价中没有的材料价格按照市场价计取。

# 工程项目综合汇总表

工程名称：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关  
配套设施--土石方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古  
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	机械场地平整	m2	304.52			
2	010101001003	平整场地-室外活动场地	机械场地平整	m2	138.22			
3	010101001002	基底钎探	基底钎探	m2	55.72			
4	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.55m	m3	512.99			
5	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	484.44			
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	28.55			
7	010101002002	挖一般土方-化粪池	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4.5m	m3	144			
8	010103001002	回填方-化粪池	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	21			
9	010103001003	回填方-化粪池	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:3:7灰土 回填分层夯实	m3	48			
10	010103002002	余方弃置-化粪池	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	75			
		分部小计						
		措施项目						
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及  
相关配套设施--土石方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产  
品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备—土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设施——土石方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关配套设备—土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设施—土石方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关  
配套设施--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古  
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙300mm 2. 墙体类型:活动场围栏墙	m3	3.19			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.57			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.82			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.58			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.96			
6	010507007001	其他构件-包柱脚	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.3			
7	010507007002	其他构件-二次灌浆	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40	m3	0.91			
8	010507001001	散水	散水做法: 12J9-1-95-2 下设中砂300mm厚防胀层	m2	39.74			
9	010507001002	坡道	水泥砂浆面层坡道做法详见: 12J12-25-6（下设中砂300MM厚防胀层）	m2	4.05			
10	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m2	43.1			
11	010507003001	排水沟	07J3063室内排水沟P5	m	8.13			
12	010514002001	其他构件	排水沟: 300x300-不锈钢水篦子	m2	2.44			
13	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.687			
14	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	0.537			
15	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm	t	0.775			
16	010515001004	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.228			
17	01051500100	现浇构件钢	箍筋 带肋钢筋HRB400以	t	0.477			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关  
配套设施--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古  
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	5	筋	内 直径10mm					
18	010516003001	机械连接	直螺纹钢钢筋接头 钢筋直径≤16mm	个	24			
		分部小计						
		金属结构工程						
		屋面						
19	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:详见图纸 2. 构件类型:钢柱Q235B 3. 制作安装	t	3.485			
20	031201001001	除锈	抛丸除锈	t	3.485			
21	011405001001	金属面油漆	红丹醇酸防锈漆一遍，两道醇酸防锈漆(中间漆)，两道醇酸调和漆(面漆)	m2	83.05			
22	011405001002	金属面油漆	金属面 厚型防火涂料 耐火时间2.5h、涂层厚度25mm	m2	83.05			
23	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:详见图纸 2. 构件类型:钢梁Q235B 3. 制作安装	t	2.204			
24	031201001002	除锈	抛丸除锈	t	2.204			
25	011405001003	金属面油漆	红丹醇酸防锈漆一遍，两道醇酸防锈漆(中间漆)，两道醇酸调和漆(面漆)	m2	60.15			
26	011405001004	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度2.5mm	m2	60.15			
27	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:镀锌方管口200*4、Q235B 2. 构件类型:钢管柱 3. 制作安装	t	0.487			
28	031201001013	除锈	抛丸除锈	t	0.487			
29	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:镀锌方管口200*4、Q235B 2. 构件类型:钢梁 3. 制作安装	t	0.515			
30	031201001014	除锈	抛丸除锈	t	0.515			
31	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C160*60*20*2.2、Q235B 2. 构件类型:屋面檩条	t	1.059			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关  
配套设施--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古  
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 制作安装					
32	031201001003	除锈	抛丸除锈	t	1.059			
33	011405001005	金属面油漆	红丹醇酸防锈漆一遍，两道醇酸防锈漆(中间漆)，两道醇酸调漆(面漆)	m2	127.41			
34	011405001008	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度2.5mm	m2	127.41			
35	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢: □60*120*2.0、Q235B 2. 构件类型:屋面檩条 3. 制作安装	t	0.51			
36	031201001004	除锈	抛丸除锈	t	0.51			
37	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢 Φ 12、Q235B 2. 构件类型:拉条 3. 制作安装	t	0.127			
38	031201001009	除锈	抛丸除锈	t	0.127			
39	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:无缝焊管 Φ 32X2.5、Q235B 2. 构件类型:支撑 3. 制作安装	t	0.075			
40	031201001008	除锈	抛丸除锈	t	0.075			
41	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:无缝焊管 Φ 89X2.5、Q235B 2. 构件类型:支撑 3. 制作安装	t	0.469			
42	031201001007	除锈	抛丸除锈	t	0.469			
43	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢 Φ 20、Q235B 2. 构件类型:支撑 3. 制作安装	t	0.211			
44	031201001006	除锈	抛丸除锈	t	0.211			
45	010516002001	预埋铁件	铁件制作、安装	t	0.053			
46	010516001001	螺栓	M24螺栓	套	88			
47	010516001002	螺栓	M20螺栓	套	144			
		分部小计						
		墙面						
48	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:	t	2.823			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关  
配套设施--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古  
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			C160*60*20*2.2、Q235B 2. 构件类型:墙面檩条、窗柱、门柱 3. 制作安装					
49	031201001005	除锈	抛丸除锈	t	2.823			
50	011405001007	金属面油漆	红丹醇酸防锈漆一遍，两道醇酸防锈漆(中间漆)，两道醇酸调和漆(面漆)	m2	339.68			
51	011405001009	金属面油漆	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度2.5mm	m2	339.68			
52	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢: 口60*120*3.0、口60*120*2.0、Q235B 2. 构件类型:墙面檩条、门柱、门梁 3. 制作安装	t	2.173			
53	031201001010	除锈	抛丸除锈	t	2.173			
54	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:圆钢 Φ12、Q235B 2. 构件类型:拉条 3. 制作安装	t	0.117			
55	031201001011	除锈	抛丸除锈	t	0.117			
56	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:无缝焊管 Φ32X2.5、Q235B 2. 构件类型:支撑 3. 制作安装	t	0.235			
57	031201001012	除锈	抛丸除锈	t	0.235			
		分部小计						
		室外活动场地栏杆						
58	010603003002	钢管柱-室外活动栏杆	DN120热镀锌方钢管, 柱管顶封口 制作安装	t	1.018			
59	010606009001	钢护栏-室外活动栏杆	横栏杆三排DN90热镀锌管 制作安装	t	0.864			
60	031201001015	除锈-室外活动栏杆	抛丸除锈	t	1.882			
61	050307006001	铁艺大门	横栏杆五排DN90热镀锌管、DN120镀锌方钢管 M1525、1.5*2.5m	m2	18.75			
62	010516001003	螺栓	1. 规格:M20	套	168			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关配套设施--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图吉日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010516002002	预埋铁件	具体参数详见图纸	t	0.844			
		分部小计						
		门窗工程						
64	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1525* 1.5*2.5 2. 门材质:成品套装门	樘	3			
65	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M1829、1.8*2.9m 2. 门框、扇材质:平开铝合金门	m2	31.32			
66	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1525'、1.5*2.5m 2. 门框、扇材质:防盗门	m2	3.75			
67	010804007001	特种门	专用冷库门（内侧应设有应急内开门锁装置） 1. 门代号及洞口尺寸:M1226、1.2*2.6m 2. 门框、扇材质:专用冷库门（内侧应设有应急内开门锁装置）	m2	9.36			
68	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1810、C2410、1.8*1m、2.4*1m 2. 框、扇材质:65系列内平开隔热铝合金窗（5+12A+5Low-E）	m2	4.2			
69	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3010、C3610、3*1m、3.6*1m 2. 框、扇材质:65系列内平开隔热铝合金窗（5+12A+5Low-E）-排烟窗	m2	9.6			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
70	010901002001	型材屋面	150厚岩棉双层压型金属板复合保温屋面做法参见17J925-1-2-16	m2	349.15			
71	010902001001	屋面卷材防水	1.5mm自粘聚合物沥青防水层	m2	349.15			
72	010901004001	玻璃钢屋面	钢化中空玻璃6+12A+（6+0.76PVB+6）mm	m2	17.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关配套设施--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图吉日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
73	011101001001	水泥砂浆楼地面—储藏库1、下货速冻库、速冻冷库	1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、素水泥浆一道 3、80厚C15混凝土垫层 4、150厚卵石灌M5水泥砂浆 5、素土夯实	m2	101.06			
74	011102003001	块料楼地面—下货加工间、精加工间、屠宰间	1、铺8厚地砖楼面，稀水泥擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3、素水泥浆一道 4、80厚C15混凝土垫层 5、150厚卵石灌M5水泥砂浆 6、素土夯实	m2	202.64			
75	011107001001	石材台阶面	台阶做法参见12J9-103-3（下设中砂300MM厚防胀层）	m2	43.1			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
76	010605002001	钢板墙板	150厚岩棉双层压型金属板复合保温外墙做法参见17J925-1-3-11-外墙8	m2	417.74			
77	010605002002	钢板墙板	150厚岩棉双层压型金属板复合保温	m2	226.22			
78	011210003001	玻璃隔断	玻璃隔断（钢化中空玻璃6+12A+（6+0.76PVB+6）mm）并设置防撞提示标识	m2	44.88			
79	011201001001	墙面一般抹灰	活动场围栏墙	m2	21.37			
		分部小计						
		天棚工程						
80	011302001001	吊顶天棚—下货加工间、精加工间、屠宰间	1、配套金属龙骨—轻钢龙骨 2、铝合金条形板	m2	199.76			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及  
相关配套设备--建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产  
品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备 标段: 2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费	913.56		
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		913.56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备—建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备—建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备—建筑与装饰工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关配套设施--电气工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图吉日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:墙面明装, 下皮距离地面1.5米	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱KGX1、KGX2、KGX3、KGX4 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:墙面暗装, 下皮距离地面1.5米	台	4			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:直管荧光灯（带非玻璃制防护罩） 2. 规格: 220V 36W(TLD36W/840) 3. 安装方式:吸顶安装	套	18			
4	030412001002	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯(防潮防水型) 2. 规格:220V 40W 3. 安装方式:吸顶安装	套	18			
5	040801029001	照明开关	1. 名称:三联大跷板开关 2. 规格:250V-10A(夜间有光显示的面板) 3. 安装方式:墙壁暗装距地1.5m	个	3			
6	040801029002	照明开关	1. 名称:二联大跷板开关 2. 规格:250V-10A(夜间有光显示的面板)防护等级IP05-1 3. 安装方式:墙壁暗装距地1.1m	个	3			
7	040801029003	照明开关	1. 名称:三联大跷板开关 2. 规格:250V-10A(夜间有光显示的面板)防护等级IP05-1 3. 安装方式:墙壁暗装距地1.1m	个	1			
8	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 规格:安全型 250V-10A 3. 安装方式:墙壁暗装距地0.3m	个	4			
9	030404035002	插座	1. 名称:带开关单相二、三孔插座 2. 规格:安全、防水型	个	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关  
配套设备--电气工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古  
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			250V-10A 防护等级IP55 3. 安装方式:墙壁暗装距地1.5m(厨房1.5m)					
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	36			
11	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	33			
12	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:80 4. 配置形式:埋地暗配	m	7.51			
13	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配	m	55.23			
14	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配	m	4			
15	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	21.6			
16	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	192.21			
17	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	158.61			
18	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 3. 配线部位:暗敷	m	516.38			
19	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ(F)-4 3. 配线部位:暗敷	m	617.12			
20	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*50 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	10.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关  
配套设施--电气工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古  
日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	20.61			
22	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	59.21			
23	030408006001	电力电缆头	1. 名称:1KV干包电力电缆头 2. 规格:50mm <sup>2</sup> 以下	个	1			
24	030408006002	电力电缆头	1. 名称:1KV干包电力电缆头 2. 规格:25mm <sup>2</sup> 以下	个	2			
25	030408006003	电力电缆头	1. 名称:1KV干包电力电缆头 2. 规格:16mm <sup>2</sup> 以下	个	6			
26	030411004003	电伴热	1. 名称:变功率电伴热带(自限热防爆型) 2. 规格型号: DBR25-220-P-R 3. 设备参数: 标称功率25W/m U=220V 最高维持温度65℃ 最高承受温度90℃ 4. 伴热带长:按4倍管道长估算	m	256.92			
27	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
28	030409004001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:利用基础钢筋网	m	163.04			
29	030409002001	接地母线	1. 名称:室内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	7.29			
30	030409003001	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 安装形式:利用“工”字钢、钢管做防雷引下	m	82.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及  
相关配套设备--电气工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产  
品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备及相关配套设备—电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备—电气工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备—电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关配套设施--给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图吉日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:S5系列 DN70 PE给水管 (PN=1.25 Mpa) 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足压力试验及消毒冲洗要求	m	8.85			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:S5系列 De50 PE给水管 (PN=1.25 Mpa) 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足压力试验及消毒冲洗要求	m	8.13			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内(超高) 2. 介质:水 3. 材质、规格:S5系列 De50 PE给水管 (PN=1.25 Mpa) 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足压力试验及消毒冲洗要求	m	1.79			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 介质:水 3. 材质、规格:S5系列 De40 PE给水管 (PN=1.25 Mpa) 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足压力试验及消毒冲洗要求	m	1.19			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:S5系列 De32 PE给水管 (PN=1.25 Mpa) 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计	m	15.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关配套设施——给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图吉日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求:满足压力试验及消毒冲洗要求					
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内（超高） 2. 介质:水 3. 材质、规格:S5系列 De 32 PE给水管（PN=1.25 Mpa） 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足压力试验及消毒冲洗要求	m	22.39			
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:S5系列 De 25 PE给水管（PN=1.25 Mpa） 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足压力试验及消毒冲洗要求	m	4.82			
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:S4系列 De 20 PE给水管（PN=1.25 Mpa） 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足压力试验及消毒冲洗要求	m	1.5			
9	031002001001	成品管卡	1. 材质:塑料 2. 规格:DN40以内	套	7			
10	031002001002	成品管卡	1. 材质:塑料 2. 规格:DN32以内	套	44			
11	031002001003	成品管卡	1. 材质:塑料 2. 规格:DN20以内	套	8			
12	031006015001	水箱	1. 名称:成品水箱 2. 型号、规格:5m³ 3. 包含溢流管、泄水管、泄水阀及液位传感器	台	1			
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:浮球阀 2. 材质、规格:DN70 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
14	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:电动阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关配套设施--给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图吉日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质、规格:DN70 3. 连接形式:螺纹连接					
15	030109012001	其他泵	1. 名称:配套变频泵	台	2			
16	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质、规格:铜制DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
17	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质、规格:铜制DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
18	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质、规格:铜制DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
19	031003010001	软接头(软管)	1. 类型:软接头 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
20	031003008001	除污器(过滤器)	1. 类型:除污器 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	组	2			
21	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质、规格:铜制DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
22	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质、规格:铜制DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
23	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质、规格:铜制DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
24	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:A级阻燃橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN80mm以下	m3	0.11			
25	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:A级阻燃橡塑保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN50mm以下	m3	0.77			
26	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔 2. 层数:1层	m2	29.65			
		分部小计						
		排水						
27	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE管	m	6.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关配套设施--给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图吉日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			De250 4. 连接形式:热熔连接					
28	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE管 De160 4. 连接形式:热熔连接	m	9.96			
29	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE管 De110 4. 连接形式:热熔连接	m	16.79			
30	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE管 De50 4. 连接形式:热熔连接	m	26.33			
31	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:沥青漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	16.85			
32	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:立柱式 冷水	组	10			
33	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:150*150方形地漏(大小自定) 3. 材质:不锈钢、自带水封及过滤网	个	2			
34	031004014002	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:250*250方形地漏(大小自定) 3. 材质:不锈钢、自带水封及过滤网	个	1			
35	010507006001	化粪池	1. 名称:75m3成品玻璃钢化粪池	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
36	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及  
相关配套设施--给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产  
品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及相关配套设施—给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备—给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备及相关配套设施一给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设施—给排水工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及  
相关配套设施--消防工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产  
品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备—消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 暂列金额明细表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备—消防工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备—消防工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备及相关配套设施—消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备—消防工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及  
相关配套设施--室外管网工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产  
品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备一室外管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设施一室外管网工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备一室外管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及  
相关配套设施--室外管网土方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产  
品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备一室外管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备—室外管网土方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备—室外管网土方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备及相关配套设备一室外管网土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设施一室外管网土方工程

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备及  
相关配套设备--设备购置暂列金

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产  
品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备—设备购置暂列金

标段: 2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	61000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		61000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备—设备购置暂列金

标段：2024年村级公益事业阿拉坦图古日格嘎查畜产品储存库建设财政奖补项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 300平米畜产品储存库、储存设备  
及相关配套设备—设备购置暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



