

苏尼特左旗满都拉图镇
口袋公园建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 树高:5-6m 3. 胸径:8-10cm 4. 土球60cm以上 5. 新工养护, 养护一年（水车浇水） 6. 三木架杆高度1.4m	株	6			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:糖槭 2. 树高:5-6m 3. 胸径:8-10cm 4. 土球60cm以上 5. 新工养护, 养护一年（水车浇水） 6. 三木架杆高度1.4m	株	7			
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:云杉 2. 树高:3-3.5m 3. 胸径:6-8cm 4. 土球50cm以上 5. 新工养护, 养护一年（水车浇水） 6. 三木架杆高度1.4m	株	9			
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类:紫叶李 2. 树高:2.5-3.5m 3. 胸径:4-6cm 4. 土球50cm以上 5. 新工养护, 养护一年（水车浇水） 6. 三木架杆高度1.4m	株	10			
5	050102002001	栽植灌木	1. 种类:榆叶梅 2. 树高:1.5m 3. 冠幅:1.5-1.8m 4. 丛生:10株/丛, 5-7分枝/株 5. 新工养护, 养护一年（水车浇水）	株	12			
6	050102002002	栽植灌木	1. 种类:丁香（丛生） 2. 树高:1.5m 3. 冠幅:1.5-1.8m 4. 丛生:10株/丛, 5-7分枝/株 5. 新工养护, 养护一年（水车浇水）	株	16			
7	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 种类:草坪 2. 草卷 3. 养护期:新工养护, 养护一年（水车浇水）	m2	462			
8	050102005001	栽植绿篱	1. 种类:水蜡篱 2. 篱高:80cm（修剪后） 3. 单位面积株数:25株/m2	m2	30			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增 加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程

标段：苏尼特左旗满都拉图镇口袋公园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		花岗岩						
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 土基碾压:压实度≥93%	m2	1436			
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:砂 2. 厚度:30cm 3. 位置:防冻层 4. 土基碾压:压实度≥93%	m2	1436			
3	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:基层 4. 养护	m2	1436			
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*600*50芝麻白火烧面花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚1:2水泥砂浆结合层	m2	1138			
5	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*300*50芝麻黑火烧面花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚1:2水泥砂浆结合层	m2	280			
6	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*300*50芝麻灰火烧面花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚1:2水泥砂浆结合层	m2	18			
		分部小计						
		面包砖						
7	040204001002	人行道整形碾压	1. 土基碾压:压实度≥93%	m2	31			
8	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:砂 2. 厚度:30cm 3. 位置:防冻层 4. 土基碾压:压实度≥93%	m2	31			
9	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:基层 4. 养护	m2	31			
10	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*100*60面包砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cm厚1:2水泥砂浆结合层	m2	31			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		橡胶篮球场						
11	040204001003	人行道整形碾压	1. 土基碾压:压实度≥93%	m2	504			
12	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm 3. 位置:垫层	m2	504			
13	040204003003	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:基层 4. 养护	m2	504			
14	040202012001	块石	1. 石料规格:加气混凝土碎块 2. 厚度:6cm 3. 位置:基层	m2	504			
15	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 名称:砂浆 2. 规格:1:3水泥砂浆 3. 厚度:2cm 4. 位置:结合层	m2	504			
16	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:环氧树脂混合胶 2. 油漆品种、刷漆遍数:彩色PU涂料	m2	504			
17	04B003	篮球架		个	2			
		分部小计						
		道牙						
18	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 名称:道路路缘石 2. 材料品种、规格:1000*150*200花岗岩道牙石 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:1:3水泥砂浆垫层20厚	m	291			
19	040204003004	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:9cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:垫层	m2	43.65			
20	040204003005	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm*15cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:护角	m3	3.27			
		分部小计						
		措施项目						
21	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

标段：苏尼特左旗满都拉图镇口袋公园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电动阀门配套电控箱 2. 型号:1000*540*300(高*宽*深), IP65 3. 安装方式:箱底距地0.3米	台	1			
2	040805003001	高杆照明灯	1. 名称:高杆灯 2. 型号:100W 220V/50Hz IP65 3. 含基础	套	4			
3	040805004001	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:LED灯24W220V/50Hz IP65 3. 高端H=2.5m	套	19			
4	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 规格:0.45m*0.45m*0.6m	m3	2.31			
5	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件 2. 材料规格:15厚30cm*30cm钢板+4根M16螺杆	个	19			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-1 3. 规格:4*6 4. 材质:铜芯	m	10			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-1 3. 规格:3*4 4. 材质:铜芯	m	286.55			
8	030409002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 规格:-40*4	m	10			
9	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 规格:L50*5 L=2500	根	23			
10	080101002001	挖沟槽、管道土方	1. 土壤类别:人工挖一二类土 2. 挖土深度:40cm	m3	45.85			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：苏尼特左旗满都拉图镇口袋公园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：廊架工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:250mm厚3:7灰土	m3	8.59			
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.17			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.4			
4	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.31			
5	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板及圆钢 2. 规格:250*250*10	t	0.127			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.166			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.065			
8	01B004	廊架	1. 12.58米*2.54米 2. 制作、运输、安装	项	1			
9	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:100*50防腐木	m2	28.09			
10	011507001001	定制宣传栏	1. 面层材料种类:铝盒金宣传栏	m2	6.97			
11	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED方通灯 2. 规格:120*1300	套	14			
12	01B003	成品坐凳	1. 成品坐凳	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
13	011702001001	垫层	1. 基础类型:垫层模板	m2	2.34			
14	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	19.2			
15	011702001003	基础	1. 基础类型:满堂基础模板	m2	9			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：廊架工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：廊架工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：廊架工程

标段：苏尼特左旗满都拉图镇口袋公园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：廊架工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土石方工程

标段：苏尼特左旗满都拉图镇口袋公园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围树椅及坐凳工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围树椅及坐凳工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围树椅及坐凳工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围树椅及坐凳工程

标段：苏尼特左旗满都拉图镇口袋公园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：围树椅及坐凳工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暂列金及专业工程暂估价

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 暂列金及专业工程暂估价

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金及专业工程暂估价

标段：苏尼特左旗满都拉图镇口袋公园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金及专业工程暂估价

第 1 页 共 1 页

[illegible]