

苏尼特左旗烈士陵园建
设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

编制说明

一、工程概况：

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

建设单位：苏尼特左旗民政和退役军人事务局

二、编制范围：

本工程编制范围为苏尼特左旗烈士陵园建设项目图纸中全部内容。

三、编制依据：

- 1、设计图纸。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
- 3、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程工程预算定额》（2017）
- 4、《内蒙古自治区房通用安装工程工程预算定额》（2017）；
- 5、《内蒙古自治区市政工程工程预算定额》（2017）；
- 6、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；
- 7、材料价执行《锡林郭勒盟二〇二五年第二期建设工程材料信息价格》，信息价没有按市场询价；

四、安全生产计提及费：

安全生产计提及费依据内建标【2025】98号文记取，市政工程安全生产计提及费按不含税总造价1.5%计取，建筑工程安全生产计提及费按不含税总造价3%计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-土石方工程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m ²	655.25			
2	010101001002	基底钎探	1. 土壤类别：一、二类土	m ²	116.8			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2.7m 3. 工程量包含工作面及放坡	m ³	1373.92			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：原土回填	m ³	1297.3			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：暂按5km计取，结算时据实结算	m ³	76.62			
		分部小计						
		措施项目						
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-土石方工程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目-土石方工程 标段: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目-土石方工程 标段: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目-土石方工程 标段: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目-土石方工程 标段: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装饰工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 300mm 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	96.05			
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 200mm 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	7.88			
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 100mm 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	0.75			
4	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌杯口做法详图纸	m3	10.4			
5	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:DL两侧及砖砌杯口下填充500厚中粗砂	m3	78.06			
6	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 填充墙与梁、柱、混凝土墙交界处抹灰前应在交界处两侧500mm内加铺钢丝网	m2	74.68			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土						
		混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	11.68			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	40.51			
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.44			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	35.51			
11	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	32.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装饰工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503002002	斜梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.49			
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.39			
14	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.29			
		分部小计						
		钢筋工程						
15	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : ≤18mm级别: HRB400	t	7.802			
16	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : ≤25mm级别: HRB400	t	2.132			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 箍筋≤10mm级别: HPB300	t	0.334			
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 箍筋≤10mm级别: HRB400	t	0.68			
19	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : ≤10mm级别: HRB400	t	2.946			
20	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : ≤10mm级别: HPB300	t	0.268			
21	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤16mm	个	168			
22	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤20mm	个	158			
23	010516003003	机械连接	1. 连接方式:植筋 2. 规格:≤Φ14mm	个	284			
		分部小计						
		门窗工程						
24	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2040 2. 框、扇材质:断桥铝单框三玻内平开窗5+12A+5+12A+5	m2	62.4			
25	010805005001	全玻自由门	1. 铝合金框安全玻璃门	m2	42.14			
26	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024(. 装饰成品套门	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装饰工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
)					
27	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙1020 2. 门框、扇材质:丙级防火门	m2	2			
28	010809004001	石材窗台板	1. 参见12J7-1-2/82, 花岗岩窗台	m2	3.2			
29	011210003001	玻璃隔断	1. 采用夹胶钢化玻璃	m2	93.84			
		分部小计						
		内装修工程						
		地面工程						
30	011102003001	块料楼地面	展厅、休息室 见12J1-地409 1. 8-10厚地砖铺室拍平,稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆一道 4. 50厚C15豆石混凝土 5. 1.5厚合成高分子防水涂料防潮层 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 素水泥浆一道 8. 60厚C15混凝土垫层 9. 150厚3:7灰土或碎石灌浆M5水泥砂浆 10. 素土夯实	m2	616.24			
31	011101001001	水泥砂浆楼地面	电井 详见: 12J-地101 1. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土或碎石灌浆M5水泥砂浆	m2	0.69			
		分部小计						
		踢脚线						
32	011105003001	块料踢脚线	见12J1-踢3C 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆	m2	12.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装饰工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 素水泥砂浆一道 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 6. 5-7厚面砖，水泥浆擦缝					
		分部小计						
		内墙面						
33	011201001001	墙面一般抹灰	见12J1-内墙3C+刮腻子2遍 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 刮腻子2遍	m2	510.33			
34	011201001002	墙面一般抹灰	见12J1-内墙3C 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	16.53			
		分部小计						
		天棚工程						
35	011302001001	吊顶天棚	见12J1-棚10 1. 铝合金配套龙骨，主龙骨中距900-1000，T型龙骨中距503或603，横撑中距503或603 2. 12-15厚600*600矿棉装饰板	m2	615.58			
		分部小计						
		其他工程						
36	010507001001	散水	详见12J9-1-3/95，散水宽800mm 1. 素土夯实 2. 加铺300厚中砂 3. 150mm厚3:7灰土 4. 60厚C20混凝土，撒1:1水泥细砂压实赶光	m2	38.44			
37	010507001002	坡道	详见12J12-25-3， 1. 素土夯实 2. 碎石垫层下加铺300厚	m2	5.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装饰工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中砂 3. 150厚碎石灌M2.5混合砂浆 4. 100厚C15混凝土 5. 素水泥砂浆一道 6. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 7. 撒素水泥面 8. 30厚火烧面花岗岩面层					
38	010507004001	台阶	详见12J9-1-5/102，花岗岩台阶 1. 素土夯实 2. 碎石垫层下加铺300厚中砂 3. 150厚碎石灌M2.5混合砂浆 4. 60厚C20混凝土 5. 素水泥浆结合层一道 6. 30厚1:4干硬性水泥砂浆 8. 30厚火烧面花岗岩面层	m2	25.94			
39	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道栏杆参见12J12-5/21	m	8.4			
40	010902004001	屋面排水管	1. 雨水管采用镀锌钢板雨水管，管径为DN110	m	32.1			
41	010606008001	钢梯	上人屋面爬梯 1. 详见17J925-1-2/61	t	0.068			
		分部小计						
		外墙面工程						
42	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平	m2	485.26			
43	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚A级岩棉板(密度140KG/m³) 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:抹面胶浆3-6厚，压入耐碱玻璃纤维网布，	m2	514.3			
44	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 腻子种类:耐水腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料	m2	514.3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装饰工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢结构						
45	010516002001	预埋铁件	预埋件制作安装	t	0.522			
46	010602001001	钢屋架	1. 钢材规格:WH(400~800)*250*12*16 2. 钢屋架的制作安装 3. 金属表面喷射或抛射除锈处理	t	9.108			
47	010606002001	钢檩条	1. 钢材规格:C220*75*20*3.0 2. 镀锌钢檩条的制作安装	t	4.449			
48	010606012001	钢拉条	1. 钢材规格:LT-A12、XLT-A12 2. 钢拉条的制作安装 3. 金属表面喷射或抛射除锈处理	t	0.214			
49	010606012002	钢支架	1. 钢材规格:YC-L50*5、WCG-A12+A38*2.5、XG-1A159*4.5、CSA25 2. 钢拉条的制作安装 3. 金属表面喷射或抛射除锈处理	t	3.02			
50	011405001001	金属面油漆	1. 底层环氧铁红底涂料2遍60 μm, 中间层环氧云铁中间涂料1遍70 μm, 2. 面层环氧、聚氨酯、丙烯酸环氧、丙烯酸聚氨酯等面涂料2遍70 μm, 涂层总厚度200 μm.	m2	656.59			
51	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:钢架 2. 防火等级要求:2.5h 3. 喷涂厚度:消防局认可的薄型、超薄型防火涂料、厚型或不燃性板材;具体厚度按计算决定。	m2	177.25			
52	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:、屋盖支撑、系杆 2. 防火等级要求:1h 3. 喷涂厚度:消防局认可的薄型、超薄型防火涂料、厚型或不燃性板材;具体厚度按计算决定。	m2	479.34			
53	010901002001	型材屋面	金属压型屋面做法参见23J909-5-58页屋C7(防	m2	702.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装饰工程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水层选用1.5厚合成高分子防水卷材做2道，隔汽层选用0.3mm厚聚乙烯膜）					
54	011506003001	玻璃雨篷	1. 轻钢龙骨夹层玻璃雨棚（胶片厚度不应小于0.76mm）	m2	11.76			
		分部小计						
		措施项目						
55	011701001001	综合脚手架		m2	655.25			
56	011703001001	垂直运输		m2	655.25			
57	011701002001	外脚手架	1. 基础柱脚手架	m2	176.96			
58	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架	m2	613.72			
59	011702001001	垫层模版	1. 垫层模板安拆	m2	17.28			
60	011702001002	独基模板	1. 独基模板安拆	m2	76.32			
61	011702001003	隔墙基础	1隔墙基础安拆	m2	12.5			
62	011702002001	矩形柱		m2	253.13			
63	011702002002	矩形柱-超高		m2	156.81			
64	011702003001	构造柱		m2	22.2			
65	011702006001	矩形梁		m2	269.36			
66	011702006002	斜梁		m2	39.21			
67	011702006003	矩形梁-超高		m2	170.68			
68	011702008001	圈梁		m2	41.28			
69	011702029001	散水		m2	11.57			
70	011702027001	台阶		m2	25.94			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装饰工程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装饰工程 标段: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装饰工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装饰工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目-建筑与装饰工程 标段: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-电气工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-4*16	m	8.13			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZR-YJY-4*35+1*16	m	12.4			
3	030408001003	光伏电缆	1. 名称: 光伏电缆 2. 型号: PV1-F-(1x4)	m	296.79			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 16mm以内	个	2			
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 35mm以内	个	2			
6	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 10mm以内	个	168			
7	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格型号: NH-BV2.5	m	764.6			
8	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格型号: WDZ-BYJF-2.5	m	1006.14			
9	030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格型号: WDZ-BYJF-4	m	464.9			
10	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC25	m	134.27			
11	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PVC50	m	4.51			
12	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC20	m	709.75			
13	030404023001	接线端子	1. 名称: 接线端子 2. 型号: 2.5mm ² 以下	个	24			
14	030404023002	接线端子	1. 名称: 接线端子 2. 型号: 6mm ² 以下	个	24			
15	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱AZ 2. 型号: 800*1200*200	台	1			
16	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱1AL-1 2. 型号: 300*400*200	台	1			
17	030404017003	配电箱	1. 名称: 配电箱1ALE	台	1			
18	030404017004	逆变器	1. 名称: 光伏逆变器 2. 型号: 78.26KW	台	1			
19	030404017005	配电箱	1. 名称: 汇流箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-电气工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031006005001	太阳能板	1. 名称:光伏板	块	152			
21	031006005002	太阳能集热装置	1. 名称:太阳能电池板钢架安装	m2	223.46			
22	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 型号:220V-30W	套	2			
23	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:DC36V-1W	套	5			
24	030412002001	工厂灯	1. 名称:疏散照明灯 2. 型号:36V-5W	套	3			
25	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:DC36V-1W	套	14			
26	030412004003	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 型号:DC36V-1W	套	2			
27	030412002002	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:DC36V-5W	套	14			
28	030412005001	荧光灯	1. 名称:直管荧光灯（自带蓄电池） 2. 型号:220V 2*36W（TLD36W/840）	套	27			
29	030412005002	荧光灯	1. 名称:直管荧光灯 2. 型号:220V 2*36W（TLD36W/840）	套	2			
30	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	69			
31	030404034001	照明开关	1. 名称:单联大跷板开关 2. 规格:250V-10A(夜间有光显示的面板)	个	2			
32	030404034002	照明开关	1. 名称:二联大跷板开关 2. 规格:250V-10A(夜间有光显示的面板)	个	1			
33	030404034003	照明开关	1. 名称:三联大跷板开关 2. 规格:250V-10A(夜间有光显示的面板)	个	3			
34	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 规格:安全型 250V-10A	个	15			
35	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	21			
36	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-电气工程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-电 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目
气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目-电 标段: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目
气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-电 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目
气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-弱电工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		监控系统						
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50mm	m	3.74			
2	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20	m	265.42			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	265.42			
4	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVB-2*0.5	m	275.32			
5	030502007001	光缆	1. 名称:光缆	m	5.97			
6	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:含摄像机支架	台	9			
7	030502010001	VS(监控主机)	1. 名称:VS(监控主机)	个	1			
8	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	9			
9	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光缆测试	链路	1			
10	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:监控系统调试	系统	1			
		分部小计						
		综合布线						
11	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50mm	m	5.47			
12	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20	m	292.72			
13	030502005002	双绞线缆	1. 名称:超五类网线 2. 敷设方式:管内穿线	m	292.72			
14	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVB-2*0.5	m	298.63			
15	030502007002	光缆	1. 名称:光缆	m	24.86			
16	030502012001	信息插座	1. 名称:双口信息插座 2. 规格:(电话出口+计算机出口)	个	10			
17	030502010002	配线架	1. 名称:电话及网络配线箱 2. 规格:350*240*160	个	1			
18	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-弱电工程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-弱电工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-弱电工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目-弱电工程 标段: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-弱电工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-火自报工程 标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20	m	653.66			
2	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:WDZN-RVS-2*2.5	m	140.08			
3	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:WDZN-RVS-2*1.5	m	377			
4	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:WDZN-RVVP-2*1.5	m	109.97			
5	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:WDZR-RVS-2*1.5	m	69.61			
6	030904003001	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮	个	5			
7	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型感烟探测器	个	26			
8	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	5			
9	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器	个	4			
10	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:自动报警系统调试	系统	1			
11	030905001002	自动报警系统调试	1. 名称:电话插孔调试	个	5			
12	030904001002	探测器	1. 名称:剩余电流及测温式电气火灾探测器	个	7			
13	030904005002	隔离器	1. 名称:总线隔离器	个	3			
14	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块	个	1			
15	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块	个	5			
16	030404017001	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱	台	1			
17	030503003001	控制器	1. 名称:消防电源监控器	台	1			
18	030503003002	控制器	1. 名称:电气火灾监控器	台	1			
19	030904015001	图形显示装置	1. 名称:图形显示	台	1			
20	030414007001	不间断电源	1. 名称:外控电源	台	1			
21	030904014001	消防广播	1. 名称:消防广播控制柜	台	1			
22	030904014002	消防电话主机	1. 名称:消防电话主机	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：苏尼特左旗烈士陵园建设项目-火自
报工程

标段：苏尼特左旗烈士陵园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目-火 标段: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目
自报工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目-火 标段: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目
 自报工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目-火 标段: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目
 自报工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目-火 标段: 苏尼特左旗烈士陵园建设项目
自报工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：