

分类分项工程量清单

序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（万元）
	第一部分 工程措施				
一	沟道治理工程				
1	谷坊工程				
1.1	3m高铅丝笼谷坊	座	5		
(1	铅丝石笼谷坊	m	87		
(2	垫层	m ³	111.45		
(3	铺土工布	m ²	1494.3		
(4	生态袋土填筑	m ³	30.55		
(5	土方开挖	m ³	688.2		
(6	土方回填	m ³	172.07		
(7	柳木抗滑桩	根	204		
1.2	2.5m高铅丝笼谷坊	座	1		
(1	铅丝石笼谷坊	m	11		
(2	垫层	m ³	11.65		
(3	铺土工布	m ²	168.7		
(4	生态袋土填筑	m ³	5.09		
(5	土方开挖	m ³	76.6		
(6	土方回填	m ³	19.15		
(7	柳木抗滑桩	根	28		
1.3	2.0m高铅丝笼谷坊	座	1		
(1	铅丝石笼谷坊	m	12		
(2	垫层	m ³	10.6		
(3	铺土工布	m ²	153.2		
(4	生态袋土填筑	m ³	4.07		
(5	土方开挖	m ³	62.9		
(6	土方回填	m ³	15.73		
(7	柳木抗滑桩	根	30		
1.4	1.5m高铅丝笼谷坊	座	1		
(1	铅丝石笼谷坊	m	8		
(2	垫层	m ³	5.4		
(3	铺土工布	m ²	85.2		

分类分项工程量清单

[illegible]