

工程部分汇总表

单位：万元

[illegible]

分类分项工程量清单

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
|-----|------------|----|--------|-------|--------|
| | 第一部分 工程措施 | | | | |
| 一 | 沟道治理工程 | | | | |
| 1 | 谷坊工程 | | | | |
| 1.2 | 2.5m高铅丝笼谷坊 | 座 | 16 | | |
| (1 | 铅丝石笼谷坊 | m | 171 | | |
| (2 | 垫层 | m³ | 180.65 | | |
| (3 | 铺土工布 | m² | 2629.7 | | |
| (4 | 生态袋土填筑 | m³ | 81.46 | | |
| (5 | 土方开挖 | m³ | 1203.6 | | |
| (6 | 土方回填 | m³ | 541.62 | | |
| (7 | 柳木抗滑桩 | 根 | 466 | | |
| 1.3 | 2.0m高铅丝笼谷坊 | 座 | 8 | | |
| (1 | 铅丝石笼谷坊 | m | 61 | | |
| (2 | 垫层 | m³ | 51.55 | | |
| (3 | 铺土工布 | m² | 809.1 | | |
| (4 | 生态袋土填筑 | m³ | 29.5 | | |
| (5 | 土方开挖 | m³ | 373.7 | | |
| (6 | 土方回填 | m³ | 168.17 | | |
| (7 | 柳木抗滑桩 | 根 | 182 | | |
| 1.4 | 1.5m高铅丝笼谷坊 | 座 | 18 | | |
| (1 | 铅丝石笼谷坊 | m | 136 | | |
| (2 | 垫层 | m³ | 91.2 | | |
| (3 | 铺土工布 | m² | 1454.4 | | |
| (4 | 生态袋土填筑 | m³ | 54.95 | | |
| (5 | 土方开挖 | m³ | 656.4 | | |
| (6 | 土方回填 | m³ | 295.38 | | |
| (7 | 柳木抗滑桩 | 根 | 412 | | |

分类分项工程量清单

[illegible]