

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段: 太仆寺旗第二中学外墙保温及屋顶防水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新做工程

标段: 太仆寺旗第二中学外墙保温

第 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	2984.7			
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 墙体 2. 保温隔热方式: 外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 80mm厚A级岩棉板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 4mm厚抗裂砂浆网格布 5. 抹灰面油漆: 刮柔性耐水腻子两遍, 喷或涂刷底涂料, 喷或涂刷面层涂料	m2	2984.7			
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青防水卷材 3mm+4mm 2. 防水层数: 双层	m2	1120.08			
4	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度: 50mm 2. 混凝土种类: 细石混凝土 3. 混凝土强度等级: C20	m2	1120.08			
		分部小计						
		措施项目						

5	011701002001	外脚手架	1.场内、场外材料搬运。 2.搭、拆脚手架、挡脚板、上下翻板子。 3.拆除脚手架后材料的堆放。	m ²	2984.7			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”