

中共镶黄旗委员会党校
宿舍楼维修工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

一、项目概况

1. 工程名称：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维
2. 建设单位：中共镶黄旗委员会党校
3. 工程地点：锡林郭勒盟-镶黄旗新宝拉格镇。
4. 建设规模及内容：宿舍楼电气，给排水，消防，装饰及室外围墙及电气等

二、编制依据

1. 中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维图纸；
2. 《工程量清单项目计量规范》（2013-内蒙古）；
3. 《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）；
4. 《内蒙古通用安装工程预算定额》（2017）；
5. 材料价格依据《镶黄旗二〇二五年第 2 期建设工程材料信息价格》、专业测定价及市场价计入。

工程项目综合汇总表

工程名称：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼电气设备安装工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 材质:钢制400*400*180	台	1			
2	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢50*5*2500 3. 普通土	根	3			
3	030409002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:-40*4 镀锌扁钢	m	17.5			
4	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	22.97			
5	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	166.23			
6	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	9.97			
7	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	913.58			
8	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN70mm 4. 配置形式:暗配	m	4.08			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25	m	6.08			
10	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NHBV2.5	m	1827.16			
11	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ BYJ-2.5	m	418.71			
12	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ BYJ-4	m	125.89			
13	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ BYJ-6	m	55.39			
14	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ BYJ-10	m	156.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼电气设备安装工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED节能灯 2. 型号:220V 1*30W	套	48			
16	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED节能灯600*60 2. 型号:220V 1*18W	套	26			
17	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防潮灯 2. 型号:220V 1*18W	套	73			
18	030412001004	普通灯具	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:DC36V -1W 3. 规格:自带蓄电池	套	36			
19	030412001005	普通灯具	1. 名称:复合疏散指示灯 2. 型号:DC36V -1W 3. 规格:自带蓄电池	套	12			
20	030412001006	普通灯具	1. 名称:节能灯座头 2. 型号:220V-1*24W	套	36			
21	030412001007	普通灯具	1. 名称:A型LED楼层标志灯 2. 型号:DC36V -1W 3. 规格:自带蓄电池	套	13			
22	030412001008	普通灯具	1. 名称:A型LED疏散出口标志灯 2. 型号:DC36V -1W 3. 规格:自带蓄电池	套	24			
23	030412001009	普通灯具	1. 名称:A型LED单面单向疏散式标志灯 2. 型号:DC36V -1W 3. 规格:自带蓄电池	套	34			
24	030412001010	普通灯具	1. 名称:A型LED单面双向疏散式标志灯 2. 型号:DC36V -1W 3. 规格:自带蓄电池	套	4			
25	030412001011	普通灯具	1. 名称:A型LED应急照明灯 2. 型号:DC36V -3W 3. 规格:自带蓄电池	套	86			
26	030412001012	普通灯具	1. 名称:自带蓄电池节能吸顶灯 2. 型号:220V-1*18V 3. 规格:应急时间不小于0.5h	套	72			
27	030412001013	普通灯具	1. 名称:自带蓄电池防眩光LED嵌入式平板灯600*600 2. 型号:220V-1*18V	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼电气设备安装工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:应急时间不小于0.5h					
28	030412001014	普通灯具	1. 名称:LED嵌入式节能灯 2. 型号:220V-2*18W	套	18			
29	030412001015	普通灯具	1. 名称:直管紫外线杀菌灯 2. 型号:220V-1*36W	套	2			
30	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V-10A 4. 安装方式:墙壁暗装	个	77			
31	030404035002	插座	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V-10A 4. 安装方式:墙壁暗装	个	41			
32	030404035003	插座	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V-10A 安全、防水型 4. 安装方式:墙壁暗装	个	43			
33	030404035004	插座	1. 名称:单相二、三孔插座（宿舍床头） 2. 材质:塑料 3. 规格:250V-10A 安全、防水型 4. 安装方式:墙壁暗装	个	41			
34	030404035005	插座	1. 名称:三相插座（热水器） 2. 材质:塑料 3. 规格:250V-16A 安全、防水型 4. 安装方式:墙壁暗装	个	39			
35	030404035006	插座	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V-10A 安全、防水型 4. 安装方式:地面	个	2			
36	030404035007	插座	1. 名称:三相插座（油烟机） 2. 材质:塑料 3. 规格:250V-10A 安	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼电气设备安装工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			全、防水型 4. 安装方式:墙壁暗装					
37	030404035008	插座	1. 名称:三相插座 2. 材质:塑料 3. 规格:400V-16A 安全、防水型 4. 安装方式:墙壁暗装	个	4			
38	030404034001	照明开关	1. 名称:双联大翘板开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86*86 4. 安装方式:墙壁	个	6			
39	030404034002	照明开关	1. 名称:双联大翘板开关(防水防潮型) 2. 材质:塑料 3. 规格:86*86 4. 安装方式:墙壁	个	1			
40	030404034003	照明开关	1. 名称:三联大翘板开关(防水防潮型) 2. 材质:塑料 3. 规格:86*86 4. 安装方式:墙壁	个	1			
41	030404034004	照明开关	1. 名称:单联大翘板开关(防水防潮型) 2. 材质:塑料 3. 规格:86*86 4. 安装方式:墙壁	个	1			
42	030404034005	照明开关	1. 名称:双联大翘板紫外线杀菌灯开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86*86 4. 安装方式:墙壁	个	1			
43	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称:AZ 配电箱 2. 型号:560*660*160 3. 安装方式:墙壁明装	台	1			
44	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称:应急配电箱 ALE1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7 2. 型号:500*650*150 3. 安装方式:墙壁安装	台	7			
45	030413002001	凿（压）槽	1. DN20管砖墙面开线槽	m	400			
		分部小计						
		措施项目						
46	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼电气设备安装工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 5 页 共 5 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼电气设备安装工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍楼电气设备安装工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍楼电气设备安装工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍楼电气设备安装工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼电气拆除 标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宿舍楼电气拆除

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 宿舍楼电气拆除

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 宿舍楼电气拆除

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼给排水拆除

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼给排水拆除 标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍楼给排水拆除

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍楼给排水拆除

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 宿舍楼给排水拆除

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼给排水工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031004006002	大便器	1. 材质:搪瓷 2. 规格、类型:坐式大便器连体水箱	组	42			
2	031004003001	洗脸盆	1. 材质:搪瓷 2. 规格、类型:台式洗手盆 3. 组装形式:冷热水嘴	组	43			
3	031004007001	小便器	1. 材质:搪瓷 2. 规格、类型:立式小便器, 自动冲洗	组	3			
4	031004004001	洗涤盆	成品搪瓷拖布池	组	1			
5	031004014001	给、排水附(配)件	不锈钢DN50地漏	个	45			
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:新型复合螺旋消音管PVC-U-De110	m	277.16			
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:新型复合螺旋消音管PVC-U-De75	m	108.34			
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:新型复合螺旋消音管PVC-U-De50	m	38.4			
9	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性排水铸铁管DN150	m	37.2			
10	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:屋面 2. 介质:排水 3. 材质、规格:柔性排水铸铁管DN150	m	18			
11	031004014002	给、排水附(配)件	1. 阻火圈DN100	个	36			
12	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢塑复合管De32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	61.6			
13	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内	m	72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼给排水工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宿舍楼给排水工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 宿舍楼给排水工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 宿舍楼给排水工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 宿舍楼给排水工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼消防工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:	m	380.4			
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:	m	33.7			
3	030901010001	室内消火栓	1. 65单栓 2. 衬胶麻质水带 3. 钢铝合金箱体700*180*1800	套	24			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰	个	30			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰	个	10			
6	031003011001	法兰	1. 材质:钢制 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽	副	30			
7	031003011002	法兰	1. 材质:钢制 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽	副	10			
8	030901002003	消火栓钢管	1. 90° 弯头100*100沟槽连接	个	16			
9	030901002004	消火栓钢管	1. 90° 弯头65*65沟槽连接	个	30			
10	030901002005	消火栓钢管	1. 正三通100*100*100沟槽连接	个	15			
11	030901002006	消火栓钢管	1. 正三通100*100*65沟槽连接	个	9			
12	031002001001	管道支架	1. 除锈 2. 刷防锈漆2道 3. 型钢支架	kg	464.08			
13	031201001001	管道刷油	1. 明设镀锌钢管刷面漆2道	m2	46.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼消防工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宿舍楼消防工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 宿舍楼消防工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 宿舍楼消防工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 宿舍楼消防工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼建筑与装饰工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010401003001	实心砖墙	1. 墙体封堵 2. 墙体类型:370mm红砖封堵	m3	7.62			
2	010401003003	实心砖墙	1. 墙体封堵 2. 墙体类型:240mm红砖封堵	m3	0.48			
3	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚蒸压加气混凝土砌块	m3	5.4			
4	011210006001	其他隔断	防火石膏板墙厚150 1. 双面轻钢龙骨 2. 双面防火石膏板 3. 中间填岩棉容重60kg/m ³ 4. 石膏板刮腻子2遍	m2	91.9			
5	010507001001	散水、坡道	1. 50厚C20混凝土撒1:1水泥砂子压实赶光向外坡4% (按6~12m间距设置伸缩缝缝宽20,散水与外墙之间设缝缝宽10,均用沥青砂嵌缝) 2. 150厚碎石灌M2.5水泥砂浆 3. 300厚中粗砂防冻胀层 4. 素土夯实	m2	111.88			
6	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢扶手及栏杆做法:12J8-87-1	m	15.4			
7	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢扶手及栏杆做法:12J8-15-2	m	25.5			
8	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	8.96			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14 级别: HRB400	t	1.13			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: RRB400	t	0.59			
11	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1023 2. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	6.9			
12	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1223 2. 门框、扇材质:乙级防	m2	24.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼建筑与装饰工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防火门					
13	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1023 2. 门框、扇材质:甲级防火门	m2	2.3			
14	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木质夹板门M0823 2. 包括门锁	樘	12			
15	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木质夹板门M1023 2. 包括门锁	樘	41			
16	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1223 2. 门框、扇材质:防盗门	m2	5.52			
17	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1823 2. 门框、扇材质:肯德基玻璃门	m2	8.28			
18	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2424 2. 门框、扇材质:肯德基玻璃门	m2	5.76			
19	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1018, 1515, 1520, 1618, 1618a, 1718, 1620, 1520a, 1720, 1720a 2. 框、扇材质:60系列内平开隔热断桥铝窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	m2	297.72			
20	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:消防救援窗 2. 框、扇材质:60系列内平开隔热断桥铝窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	m2	57.28			
21	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:消防排烟窗 2. 框、扇材质:60系列内平开隔热断桥铝窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5	m2	82			
22	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:石英石窗台板	m2	33.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼建筑与装饰工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:新增 双层压型金属板复合保温 屋面 2. 参考图集:17J925-1-1- 11-屋6 3. 120厚岩棉板夹心、外 层板厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，内层 板厚度 $\geq 0.5\text{mm}$	m2	20.63			
24	010902007001	屋面天沟、檐沟	做法：17J925-1-2-36-2	m2	1.79			
25	010902003001	屋面刚性层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保 护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. (4+3+3) mm厚SBS改性 沥青防水卷材	m2	758			
26	011102003001	块料楼地面	大厅 1. 铺8-10-800*800厚地砖 楼面, 稀水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂 浆找平层 3. 素水泥浆 4. 最薄处50厚C15豆石混 凝土随打随抹平(上下配 $\Phi 3$ 双向@50钢丝网片, 中 间铺热水管)向地漏找坡1 % 5. 0.2厚真空镀铝聚酯薄 膜 6. 20厚挤塑聚苯板 7. 1.5厚合成高分子防水 涂料防潮层 8. 10厚1:3水泥砂浆找平 9. 素水泥砂浆一道	m2	86.74			
27	011102003003	块料楼地面	二三层卫生间 1. 铺8-10厚防滑地砖地 楼面, 稀水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂 浆找平层 3. 2.0厚聚合物水泥防水 涂料+1.5厚合成高分子防 水涂料(沿四周墙、管上 翻涂高300) 4. 最薄处50厚C15豆石混 凝土上下配 $\Phi 3$ 双向@50钢 丝网, 5. 0.2厚真空镀铝聚酯薄 膜	m2	38.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼建筑与装饰工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 20厚挤塑板 7. 1.5厚合成高分子防水涂料 8. 10厚1:3水泥砂浆找平 9. 素水泥浆					
28	011102003004	块料楼地面	一层卫生间 厨房 餐厅 1. 铺8-10厚防滑地砖地砖楼面, 稀水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚合成高分子防水涂料(沿四周墙、管上翻涂高300) 4. 最薄处50厚C15豆石混凝土上下配Φ3双向@50钢丝网, 5. 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 6. 20厚挤塑板 7. 1.5厚合成高分子防水涂料 8. 10厚1:3水泥砂浆找平 9. 素水泥浆	m2	184.35			
29	011107001001	石材台阶面	1. 20厚花岗岩踏步, 水泥砂浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性 3. 素水泥一道 4. 60厚C15混凝土台阶 5. 300厚中粗砂防冻胀层 6. 素土夯实	m2	15			
30	011201001001	墙面一般抹灰	1. 清除现有外墙涂料, 清理基层 2. 刮柔性耐水腻子 3. 喷或滚刷底涂料一遍 4. 喷或滚刷面层涂料二遍	m2	1620			
31	011204003001	块料墙面	1. 4-5厚面砖, 白水泥擦缝 2. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%的建筑胶粘结层 3. 素水泥浆结合层一道 4. 9厚1:3水泥石灰砂浆(与水直接接触墙面加1.5厚聚氨酯防水涂料详施工规范) 5. 将原有内墙面面层铲除干净, 清至原基层墙体	m2	320			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼建筑与装饰工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011210001001	木隔断	1. 防火石膏板构造：3×12mm+75mm（填50mm岩棉）+3×12mm	m2	324			
33	011210005001	成品隔断	1. 卫生间成品隔断	m2	17.4			
34	011302001001	吊顶天棚	1. 现浇钢筋混凝土板底预留% C10钢筋吊环, 双向中距不大于1500 2. C6钢筋吊杆中距横向不大于1500, 纵向不大于1200 3. U型轻钢主龙骨CB38X12, 中距不大于1500与钢筋吊杆固定 4. U型轻钢次龙骨CB45X48, 中距不大于1500 5. 0.8厚铝合金条板, 离缝安装带插缝板	m2	163			
35	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 满刮腻子二遍, 分遍磨平 2. 将原有内墙面层铲除干净	m2	2237.35			
36	010606008001	钢梯	1. 型钢 2. 喷砂除锈	t	3.8			
37	011405001001	金属面油漆	1. 防锈漆2遍	m2	159.6			
38	011405001002	金属面油漆	1. 防火涂料耐火极限1.5H	m2	159.6			
39	010901002002	型材屋面	1. 双层压型金属保温板0.6+100厚岩棉+0.5（岩棉容重m3/140kg）	m2	235			
40	010605002001	钢板墙板	双层压型金属保温板0.6+100厚岩棉+0.5（岩棉容重m3/140kg）	m2	207.2			
41	011508002001	有机玻璃字	发光亚克力字 ≤1.0m2	个	26			
42	011501020001	服务台	定制服务台（大理石台面）	m2	10			
		分部小计						
		措施项目						
43	011701002001	外脚手架	1. 外脚手架	m2	1900			
44	011702009001	过梁		m2	91.58			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍楼建筑与装饰工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍楼建筑与装饰工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 宿舍楼建筑与装饰工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼拆除

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼拆除

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍楼拆除

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宿舍楼拆除

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍楼拆除

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙建筑装饰

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:毛石混凝土C25	m3	20.84			
2	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.75			
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧多孔砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m3	3.13			
4	010401010001	多孔砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m3	1.26			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	0.137			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.034			
7	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400	t	0.047			
8	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 箍筋8 级别: HPB300	t	0.06			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 箍筋6 级别: HPB300	t	0.047			
10	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 成品锌钢护栏 铁艺 可以喷漆 高度1500	m	29.37			
11	010516002001	预埋铁件	钢板+钢筋	t	0.127			
12	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.39			
13	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.15			
14	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆	m2	50.69			
15	011407001001	墙面喷刷涂料	腻子2遍+涂料2遍	m2	50.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙建筑装饰

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 围墙建筑装饰

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 围墙建筑装饰

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 围墙建筑装饰

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 围墙建筑装饰

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 围墙土方工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 围墙土方工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 围墙土方工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 围墙土方工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 围墙土方工程

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气外线

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气外线

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气外线

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气外线

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气外线

标段：中共镶黄旗委员会党校宿舍楼维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13