

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：多伦县第三小学-室外操场地面改造工程


标段：多伦县第三小学-室外操场地面改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2539564.92	0
1.1	田径场地面	706440.85	
1.2	篮球场地面	553841.3	
1.3	足球场人造草坪	1041580.24	
1.4	新建排水沟	30224.04	
1.5	更换看台座椅	63349.12	
1.6	看台及通道面层翻新	112669.33	
1.7	安装工程	31460	
2	措施项目	35024.9	
2.1	其中：安全文明施工费	24274.41	
3	其他项目	112550.98	
3.1	其中：暂列金额	108000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	47644.40	
5	税金	226014.83	
招标控制价合计=1+2+3+4+5		2,960,800.00	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：多伦县第三小学-室外操场地面改造工程

标段：多伦县第三小学-室外操场地面改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		田径场地面						
1	041001002001	拆除原田径场地面层	1. 材质:聚氨酯（PU）+橡胶颗粒 2. 厚度 :13mm	m2	3222.51	6.1	19657.31	
2	041001001001	清洗原混凝土	1. 材质:原混凝土 2. 高压清洗，清扫	m2	3222.51	1.00	3222.51	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:暂按10km	m3	42.00	18.59	780.78	
4	040103002002	粘结层	1. 材料品种:胶凝材料	m2	3222.51	9.50	30613.85	
6	040203009001	弹性面层	1. 材料品种:聚氨酯（PU）+橡胶颗粒 2. 厚度:13mm厚	m2	3222.51	198.29	638991.50	
7	040205006002	标线	1. 材料品种:专用场地划线漆	m2	138.8	94.92	13174.9	
		分部小计					706440.85	
		篮球场地面						
8	041001002002	拆除原篮球场面层	1. 材质:聚氨酯（PU）复合型面层 2. 厚度 :8mm	m2	2940.79	6.1	17938.82	
9	041001001004	清洗原混凝土	1. 材质:原混凝土 2. 高压清洗，清扫	m2	2940.79	1.00	2940.79	
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:暂按10km	m3	24.00	18.59	446.16	
11	040103002003	粘结层	1. 材料品种:胶凝材料	m2	3222.51	9.50	30613.85	
12	040203009002	弹性面层	1. 材料品种:聚氨酯（PU）复合型面层 2. 厚度:8mm厚	m2	2940.79	169.6	498757.98	
13	040205006001	标线	1. 材料品种:专用场地划线漆	m2	33.12	94.92	3143.75	
		分部小计					553841.3	
		足球场人造草坪						
14	041001002003	拆除原足球场人	1. 材质:50mm高人工草坪	m2	5069.96	6.71	34019.43	
本页小计							1294301.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多伦县第三小学-室外操场地面改造工程

标段：多伦县第三小学-室外操场地面改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		造草坪						
15	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距: 暂按10km	m3	304.2	18.59	5655.08	
16	040103002004	粘结层	1. 材料品种:胶凝材料	m2	5069.86	9.50	48163.67	
17	040203009003	人工草坪	1. 材料品种:50mm高人工草坪 2. 填充砂为水洗石英砂 3. 合成材料填充颗粒要求详见设计文件 4. 缓冲垫厚度≥10mm. 具体要求详见设计文件	m2	5069.86	188.12	953742.06	
		分部小计					1041580.24	
		新建排水沟						
18	040201022001	排水沟	1. 断面尺寸 :30cm*30cm 2. 垫层: 材料品种、厚度:C20混凝土垫层, 厚10cm 宽62cm 3. 地沟材料:沟底及侧壁为60厚C20混凝土 4. 水泥砂浆面层厚度:20厚1: 2水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:混凝土盖板 尺寸: 500*500*80 中间设有250mm长30mm宽流水槽	m	108.7	278.05	30224.04	
		分部小计					30224.04	
		更换看台座椅						
19	050305010001	看台座椅	拆除原座椅, 新座椅安装	个	824	76.88	63349.12	
		分部小计					63349.12	
		看台及通道面层翻新						
20	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:看台及通道面层	m2	626	4.08	2554.08	
21	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距: 暂按10km	m3	3.13	18.59	58.19	
22	011407001001	看台及过道喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:看台及过道 2. 涂料品种、喷刷遍数:1. 5mm聚脲防水涂料	m2	626	175.81	110057.06	
		分部小计					112669.33	
		安装工程						
23	03100100600	运动场基础盲排	1、运动场基础盲排管(扁	m	100	123	12300	
本页小计							1061332.85	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多伦县第三小学-室外操场地面改造工程

标段：多伦县第三小学-室外操场地面改造工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：多伦县第三小学-室外操场地面改造工程

标段：多伦县第三小学-室外操场地面改造工程

第 1 页 共 1 页


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费			24274.41			
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5	18672.62			
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5	5601.79			
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	1867.28			
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	373.46			
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	373.46			
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计					26888.61			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注： 1. “ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、 “ 定额人工费 ” 或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定
额人工费 ” 或“ 定额人工费+定额机械费 ” 。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ” 和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 多伦县第三小学-室外操场地面改造工程

标段：多伦县第三小学-室外操场地面改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

扫描全能王

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 多伦县第三小学-室外操场地面改造工程

标段：多伦县第三小学-室外操场地面改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表一 12— 1