

# 内蒙古自治区税务局关于国家税务总局内蒙古自治区税务局配电线路及环网柜改造项目公开磋商文件变更的说明

我局 2025 年配电线路和环网柜改造项目竞争性磋商（项目编号：ZYZC-C-G-250083）公开磋商文件中线路说明的工程量，与工程内容中新建部分工程量描述存在差异，因此需要进行如下变更：

## 将原招标文件采购需求（第13页）部分：

1、线路说明：（2）北区原2层的配电室分别引两路出线至信息中心机房配电室。电缆由2层的配电室低压出线柜出线穿越1层厚入地再往南至机房，全程破复路面且埋设2根MPP- $\Phi$ 200保护管（长约300m），电缆采用2根YJV22-0.6/1KV-4\*300+1\*150mm（长约350m）穿保护管敷设；新建钢筋混凝土电缆井3座。

工程内容：（1）拆除部分：②北区拆除并修复硬化路面或人行道约360m（部分电缆沟约100m）。新建部分：

②北区部分新挖填电缆沟约300m，埋设MPP- $\Phi$ 200保护管600m（3根合计），穿管敷设YJV22-8.7/15KV-3\*300mm电缆约350m，穿管敷设YJV22-0.6/1KV-4\*300+1\*150mm电缆约700m（2根合计），新建钢筋混凝土电缆井1.5m\*1.8m\*1.8m（长\*宽\*高）1座、1.5m\*1.8m（直径\*高）2座。

**需要变更为：**

1、线路说明：（2）北区原2层的配电室分别引两路出线至信息中心机房配电室。电缆由2层的配电室低压出线柜出线穿越1层后入地再往南至机房，全程破复路面且埋设2根MPP-Φ200保护管（总长约360m），电缆采用YJV22-0.6/1KV-4\*300+1\*150mm（总长约530m）穿保护管敷设；新建钢筋混凝土电缆井3座。2、工程内容：（1）拆除部分：②北区拆除并修复硬化路面或人行道约180m。（2）新建部分：②北区部分新挖填电缆沟约180m，埋设MPP-Φ200保护管总长约360m，敷设YJV22-0.6/1KV-4\*300+1\*150mm电缆约530m，新建钢筋混凝土电缆井1.5m\*1.8m\*1.8m（长\*宽\*高）1座、1.5m\*1.8m（直径\*高）2座。

内蒙古自治区税务局

2025年11月26日