

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场 标段：乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		平整场地及排水沟						
1	010101001001	平整场地	1. 机械平整场地 2. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m2	10024.18			
2	010404001005	3:7灰土垫层	1. 3:7灰土垫层 2. 厚度：300mm 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m3	55.03			
3	010404001006	垫层	1. C10砼垫层 2. 厚度：100mm 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m3	12.83			
4	010401001001	砖矮墙	1. 120厚墙小红砖砌筑 2. 采用M5混合砂浆 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m3	15.73			
5	010514002001	混凝土排水沟	1. 120厚c20混凝土 2. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序	m3	27.93			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径6mm 2. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.136			
7	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 直径10mm 2. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.27			
8	011101001001	地沟水泥砂浆找平	1. 20厚水泥砂浆 1:2找平 2. 刷氯丁胶乳防水	m2	266.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场 标段：乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			素浆 3. 10厚氯丁胶乳防水素浆 4. 1:2水泥砂浆找坡 5. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序					
9	040402016001	沟道盖板	1. 花岗岩沟盖板 2. 规格：600*400*45mm 3. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序	m	533.35			
		分部小计						
		区域二（两个半圆部分）						
10	040202002001	石灰稳定土	1. 3:7灰土垫层 2. 厚度：150mm厚 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m2	2098.6			
11	010501001006	垫层	1. C15混凝土垫层 2. 厚度：80厚 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m3	167.89			
12	040203007004	水泥混凝土	1. C20混凝土路面 随打随抹； 2. 每6m设置一道伸缩缝，缝宽20mm，沥青灌浆松木条嵌缝； 3. 混凝土养护 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m2	2098.6			
13	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：二级钢6mm@200双向 2. 满足设计图纸及验收规范规定施工所需的一切工序	t	5.473			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场 标段：乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		区域三（人工草坪）						
14	040201020004	无机料稳定层	1. 300厚无机料稳定层（粉煤灰：石灰：级配砂石=10：5：85） 2. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m2	7854.72			
15	040203007003	水泥混凝土	1. 150厚C25混凝土路面随打随抹； 2. 每6m设置一道伸缩缝，缝宽20mm，沥青灌浆松木条嵌缝； 3. 混凝土养护 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m2	7854.72			
16	050102012001	铺草坪	1. 50mm厚人工草坪（专用粘结剂粘铺） 2. 含减震垫等相关辅材 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m2	7854.72			
17	040205006002	标线	1. 草坪标线 2. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m2	38.4			
18	040805002001	安装成品球门	1. 安装成品11人足球场标准球门（含球网） 2. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	套	2			
19	040101003002	挖基坑土方	1. 旗杆基础开挖 2. 土壤类别：一、二类土	m3	35.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场 标段：乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用					
20	010103001002	回填方	1. 旗杆基础回填 2. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m3	27.52			
21	040103002002	余方弃置	1. 旗杆基础余方弃置 2. 运距投标人自行考虑 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m3	7.71			
22	010404001008	垫层	1. 旗杆独立基础及挡墙C15混凝土垫层 2. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m3	0.37			
23	010501003003	独立基础	1. C25混凝土独立基础 2. 基础做法详见12j003-E23-（1200*1200*1600） 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m3	2.3			
24	010516001002	螺栓	1. M28地脚螺栓及定位板预埋 2. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	t	0.054			
25	010501006002	旗杆底座C25混凝土二次灌浆	1. 旗杆底座C25混凝土二次灌浆 2. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m3	0.43			
26	010504001002	直形墙	1. C20混凝土矮墙 2. 包括为满足设计	m3	5.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场 标段：乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用					
27	010515001006	一级钢6mm现浇构件钢筋	1. 一级钢6mm现浇构件钢筋制安 2. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	t	0.081			
28	010515001007	三级钢10mm现浇构件钢筋	1. 三级钢10mm现浇构件钢筋 2. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	t	0.187			
29	010501001007	砂垫层	1. 300mm厚中粗砂垫层 2. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m3	4.97			
30	010501001008	c20混凝土垫层	1. 地面100厚C20混凝土垫层 2. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m3	1.56			
31	011102001002	花岗岩石材楼地面	1. 30厚白花岗岩石材 2. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m2	16.64			
32	011702027003	台阶	1. 300mm厚3:7灰土垫层 2. 300mm厚卵石M2.5混合刷浆 3. 60厚C20混凝土台阶 4. 素水泥浆一道 5. 20厚芝麻白花岗岩石材面层 6. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用	m2	2.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场项目 标段: 乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场项目 标段：乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场项目

标段：乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场项目

标段：乌海市消防救援支队战勤保障基地训练场项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：