

乌海新华街道垃圾分类 体验中心及垃圾回收站 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：乌海市海勃湾区新华街道垃圾
分类试点项目建设工程费

第 1 页 共 1 页

- 一、采用的计价依据：
1、项目施工图设计文件；
2、工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古)；
3、内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额(2017)。
- 二、采用的价格信息来源：
1、主要材料价格：采用 2024年第6 期乌海市建设工程市场价格信息主刊不含进项税价格；信息价没有的材料、设备按照市场询价（不含进项税价格）计入。
2、人工费价差按规定计取。
3、机械费价差按规定计取。
- 三、工程取费：
1、本工程取费按各工程类别取相应费率；
2、本工程计价中不可竞争费执行内蒙古自治区建设工程计价依据相关规定。
- 四、税率计算：
本项目采用一般计税方法，增值税税率按照9%计算，建设工程造价=税前工程造价*（1+9%）。
- 五、其它说明：
1、工程总投资详乌海市汇总表。

建设项目招标工程量清单汇总表

工程名称：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：乌海市新华街道垃圾房60土建部分

标段：乌海新华街道垃圾分类
体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾房60土建部分

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心
及垃圾回收站

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		60垃圾房						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:自行勘察确定 2. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 取土运距:投标人根据施工现场自行考虑	m2	59.69			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:自行勘察确定 2. 挖土深度:1.5m 内 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	31.2			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	24.24			
4	010103002001	余方弃置	1. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	6.96			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C15商品砼	m3	1.54			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.12			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.3			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10以内 级别: HRB400	t	0.422			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10以上 级别: HRB400	t	0.281			
10	010516002001	预埋铁件	1. 规格:MJ1	t	0.19			
		分部小计						
		金属结构工程						
11	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:箱型 2. 钢材品种、规格:详设计图纸	t	0.827			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾房60土建部分
 标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010604001001	钢梁	1. 梁类型:箱型 2. 钢材品种、规格:详设计图纸	t	1.267			
13	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:蓝色夹心板	m2	77.03			
14	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板	m2	103.54			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
15	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩色压型板 2. 金属檩条材料品种、规格:钢	m2	59.69			
16	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚岩棉板	m2	59.69			
17	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:彩钢板吊顶	m2	59.69			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
18	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:钢结构耐火等级为三级,所有钢构件按“建筑设计防火规范”(GB50016-2018)中相应条款要求进行防火处理,构件要求耐火极限:柱为1.5h	m2	20.82			
19	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:钢结构耐火等级为三级,所有钢构件按“建筑设计防火规范”(GB50016-2018)中相应条款要求进行防火处理,构件要求耐火极限:柱为1.0h	m2	31.22			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
20	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:80厚C20砼找平层	m2	59.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使⽤，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾房60土建部分 标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾房60土建部分

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：乌海新华街道垃圾分类
体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：乌海市新华街道垃圾房80-1

标段：乌海新华街道垃圾分类
体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（ 元）
1	分部分项工程		
1.1	80垃圾房		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
招标控制价合计=1+2+3+4+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾房80-1

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心
及垃圾回收站

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		80垃圾房						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:自行勘察确定 2. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 取土运距:投标人根据施工现场自行考虑	m2	59.69			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:自行勘察确定 2. 挖土深度:1.5m 内 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	31.2			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	24.24			
4	010103002001	余方弃置	1. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	6.96			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C15商品砼	m3	1.54			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.12			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.3			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10以内 级别: HRB400	t	0.422			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10以上 级别: HRB400	t	0.281			
10	010516002001	预埋铁件	1. 规格:MJ1	t	0.19			
		分部小计						
		金属结构工程						
11	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:箱型 2. 钢材品种、规格:详设计图纸	t	0.827			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾房80-1

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心
及垃圾回收站

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010604001001	钢梁	1. 梁类型:箱型 2. 钢材品种、规格:详设计图纸	t	1.267			
13	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:蓝色夹心板	m2	86.15			
14	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板	m2	118.7			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
15	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩色压型板 2. 金属檩条材料品种、规格:钢	m2	80			
16	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚岩棉板	m2	80			
17	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:彩钢板吊顶	m2	80			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
18	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:钢结构耐火等级为三级,所有钢构件按“建筑设计防火规范”(GB50016-2018)中相应条款要求进行防火处理,构件要求耐火极限:柱为1.5h	m2	20.82			
19	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:钢结构耐火等级为三级,所有钢构件按“建筑设计防火规范”(GB50016-2018)中相应条款要求进行防火处理,构件要求耐火极限:柱为1.0h	m2	39.8			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
20	011101003001	细石混凝土楼地	1. 面层厚度、混凝土强度	m2	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾房80-1 标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：乌海新华街道垃圾分类
体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：乌海市新华街道垃圾房80-2

标段：乌海新华街道垃圾分类
体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾房80-2

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心
及垃圾回收站

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		80垃圾房						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:自行勘察确定 2. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑 3. 取土运距:投标人根据施工现场自行考虑	m2	59.69			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:自行勘察确定 2. 挖土深度:1.5m 内 3. 弃土运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	31.2			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	24.24			
4	010103002001	余方弃置	1. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	6.96			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:C15商品砼	m3	1.54			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.12			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.3			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10以内 级别: HRB400	t	0.422			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10以上 级别: HRB400	t	0.281			
10	010516002001	预埋铁件	1. 规格:MJ1	t	0.19			
		分部小计						
		金属结构工程						
11	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:箱型 2. 钢材品种、规格:详设计图纸	t	0.827			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾房80-2

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心
及垃圾回收站

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010604001001	钢梁	1. 梁类型:箱型 2. 钢材品种、规格:详设计图纸	t	1.267			
13	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:蓝色夹心板	m2	86.15			
14	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板	m2	118.7			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
15	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩色压型板 2. 金属檩条材料品种、规格:钢	m2	80			
16	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚岩棉板	m2	80			
17	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:彩钢板吊顶	m2	80			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
18	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:钢结构耐火等级为三级,所有钢构件按“建筑设计防火规范”(GB50016-2018)中相应条款要求进行防火处理,构件要求耐火极限:柱为1.5h	m2	20.82			
19	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:钢结构耐火等级为三级,所有钢构件按“建筑设计防火规范”(GB50016-2018)中相应条款要求进行防火处理,构件要求耐火极限:柱为1.0h	m2	39.8			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
20	011101003001	细石混凝土楼地	1. 面层厚度、混凝土强度	m2	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾房80-2 标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			1285.92			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	943.01			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	342.91			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	85.73			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	137.16			
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	17.15			
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：乌海新华街道垃圾分类
体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：乌海市新华街道垃圾分类体验中心展馆

标段：乌海新华街道垃圾分类
体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾分类体验中心展馆

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		改造装修工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚页岩烧结砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 3. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m3	41.34			
2	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥防水砂浆(内掺水泥重5%防水剂)位于-0.06处。 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	11.68			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4. 两种不同材料交接处采用300mm宽的玻纤网格布 5. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	269.79			
4	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆 4. 两种不同材料交接处500mm宽的%C1镀锌钢丝网(网眼尺寸10X10)抹灰层 5. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	434.15			
5	011207001001	内隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:墙体骨架采用40*60*3MM厚热镀锌方管竖龙骨@800, 40*60*3MM厚热镀锌方管横龙骨@600。 2. 基层材料种类、规格:基层为9MM阻燃夹板。 3. 面层材料品种、规格、颜色:面层石膏板 4. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	327.14			
6	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3+3mm厚双层SBS改性	m2	203.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾分类体验中心展馆
 标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站
 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			沥青防水卷材 2. 防水层数:2 3. 其他:详设计图纸及施工规范规定					
7	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:40mm厚C20细石砼保护层内配 4@200双向钢筋,纵横6m分缝。缝宽20mm,内嵌油膏 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	197.29			
8	011003001001	隔离层	1. 隔离层做法:一道土工布隔离层 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	197.29			
9	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	197.29			
10	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:80厚C20砼找平层 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	159.83			
11	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:35厚1:3水泥砂浆找平层,干后卧分格条 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比:15厚1:2水泥石子磨光打蜡 3. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	156.56			
12	011104004001	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类:成品配套支架 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防静电地板 3. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	3.27			
13	011105006001	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢贴脚线 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	8.69			
14	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:石膏板天棚 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	141.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾分类体验中心展馆
 标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站
 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011302002001	格栅吊顶	1. 面层材料品种、规格:30*100*1.2MM铝方通吊顶 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	57.9			
16	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:8MM热弯亚克力挂板 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	50.88			
17	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木质长城板 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	18.68			
18	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	5.7			
19	010808004001	金属门窗套	1. 面层材料品种、规格:黑钛不锈钢门套 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	9.95			
20	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:地弹门 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2200 3. 玻璃品种、厚度:12MM厚钢化玻璃 4. 其他:详设计图纸及施工规范规定	樘	1			
21	010805005002	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:地弹门 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200 3. 玻璃品种、厚度:12MM厚钢化玻璃 4. 其他:详设计图纸及施工规范规定	樘	1			
22	011507003001	灯箱	1. 箱体规格:立面大样01定制灯箱 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	个	1			
23	011507003002	灯箱	1. 箱体规格:立面大样04定制灯箱 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	个	1			
24	01150700300	灯	1. 箱体规格:立面大样05	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾分类体验中心展馆

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	箱	定制-P1.8覆膜LED屏 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定					
25	011507003004	灯箱	1. 箱体规格:立面大样06定制灯箱01 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	个	4			
26	011507003005	灯箱	1. 箱体规格:立面大样06定制灯箱02 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	个	1			
27	011507003006	灯箱	1. 箱体规格:立面大样07定制-P1.8覆膜LED屏 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	个	1			
28	011507003007	灯箱	1. 箱体规格:立面大样07定制垃圾展示台 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	个	5			
29	011507003008	灯箱	1. 箱体规格:立面大样08定制灯箱 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	个	1			
30	011507003009	灯箱	1. 箱体规格:立面大样09定制背景板带滑轨屏 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	个	1			
31	011507003010	灯箱	1. 箱体规格:立面大样09定制垃圾展示台 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	个	3			
32	011507003012	灯箱	1. 箱体规格:立面大样09定制超薄灯箱 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	个	6			
33	011508002001	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:亚克力发光字 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	个	103			
34	011508002002	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:亚克力发光数字 2. 其他:详设计图纸及施工规范规定	个	6			
35	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、	m	2.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾分类体验中心展馆
 标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:1.2MM黑钛不锈钢40宽 2.其他:详设计图纸及施工规范规定					
36	011209001001	铝塑板线条	1.面层材料品种、规格、颜色:绿色铝塑板线条3mm厚 2.其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	8.48			
37	011209001002	铝塑板饰面	1.面层材料品种、规格、颜色:白色铝塑板3mm厚 2.其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	30.17			
38	011207002001	墙面装饰	1.浮雕材料种类:油画布UV立体彩印背景画面 2.其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	30.17			
39	011209001003	雨棚【投影面积】	1.骨架材料种类、规格、中距:350*300*16后置底板6-M16*190后切底机械锚栓,60X120X5镀锌方管龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:铝板 3.其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	3			
40	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 3.其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	385			
41	011406001002	抹灰面油漆	1.基层类型:墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:深色无机涂料一底两面 3.其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	26.64			
42	011406001003	抹灰面油漆	1.基层类型:外墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 3.其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	434.15			
43	011406001004	抹灰面油漆	1.基层类型:顶棚 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底两面 3.其他:详设计图纸及施工规范规定	m2	169.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾分类体验中心展馆 标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：乌海市新华街道垃圾分类体验中心展馆

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌海新华街道垃圾分类
体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	电气工程		
1.2	智能化工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
合计=1+2+3+4+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心
及垃圾回收站

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱AP 2、规格：配置详见图纸 3、安装方式：挂墙明装，距地1.2m 4、包括但不限于元器件供应安装、焊压铜接线端子、内外部接线、接地、刷漆、补漆等 5、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1			
2	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格型号：SC50 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗敷 4、包括但不限于砖墙、混凝土墙、加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 5、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	5.29			
3	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格型号：JDG20 3、敷设方式：吊顶内明敷及墙内暗敷 4、包括但不限于砖墙、混凝土墙、加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 5、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	550.78			
4	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZR-YJV-4*25+1*16 3、敷设方式：桥架或配管内敷设 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	8.02			
5	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：电缆头≤35mm² 3、未尽事宜详见图纸、	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心
及垃圾回收站

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求					
6	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、型号：ZR-BV-2.5mm² 3、敷设方式：桥架或配管内敷设 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1234.39			
7	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、型号：ZR-BV-4mm² 3、敷设方式：桥架或配管内敷设 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	491.29			
8	030412004001	装饰灯	1、名称：LED嵌入式筒灯 2、型号、规格：12W 3、安装方式：嵌装 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	47			
9	030412004002	装饰灯	1、名称：LED嵌入式射灯 2、型号、规格：12W 3、安装方式：嵌装 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	26			
10	030412005001	荧光灯	1、名称：600*600LED平板灯 2、型号、规格：满足业主及现场需求 3、安装方式：嵌装 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1			
11	030412005002	荧光灯	1、名称：80*1200LED平板灯 2、型号、规格：满足业主及现场需求	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心
及垃圾回收站

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、安装方式：与方通平齐 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求					
12	030412004003	装饰灯	1、名称：LED柔性硅胶灯带 2、型号、规格：满足业主及现场需求 3、安装方式：贴装 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	78.8			
13	030412004004	装饰灯	1、名称：直径800mm六角灯 2、型号、规格：满足业主及现场需求 3、安装方式：与方通平齐 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	5			
14	030412004005	装饰灯	1、名称：定制异型灯 2、型号、规格：满足业主及现场需求 3、安装方式：与方通平齐 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	2			
15	030412004006	装饰灯	1、名称：灯膜（蓝天白云） 2、型号、规格：满足业主及现场需求 3、安装方式：与方通平齐 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	1			
16	030412004007	装饰灯	1、名称：满布光纤灯 2、型号、规格：满足业主及现场需求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心
及垃圾回收站

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、安装方式：与方通平齐 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求					
17	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、型号：10A 3、安装方式：距地1.4m暗装 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1			
18	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二、三孔插座 2、型号：250V 10A 3、安装方式：距地0.3m 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	12			
19	030404035002	插座	1、名称：安全型单相三孔插座 2、型号：250V 10A 3、安装方式：距地2.2m 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	1			
20	030411006001	接线盒	1、名称：开关（插座）盒安装 2、规格型号：86盒 3、材质：钢制 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	14			
21	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒安装 2、规格型号：86盒 3、材质：钢制 4、含预留强电电源接线盒 5、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	个	130			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心
及垃圾回收站

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位箱 2、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	台	1			
		分部小计						
		智能化工程						
23	030411003001	桥架	1、名称：金属桥架 2、规格型号：200*100 3、敷设方式：贴梁底安装 4、含支架制作、安装，除锈防腐 5、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	59.4			
24	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格型号：JDG20 3、敷设方式：吊顶内明敷及墙内暗敷 4、包括但不限于砖墙、混凝土墙、加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 5、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	961.5			
25	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、型号：RVV-3*2.5mm ² 3、敷设方式：桥架或配管内敷设 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	543.9			
26	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、型号：RVV-2*1.5mm ² 3、敷设方式：桥架或配管内敷设 4、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	123.3			
27	030411004005	配线	1、名称：电气配线	m	331.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心
及垃圾回收站

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：乌海新华街道垃圾分类体验中心及垃圾回收站

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：