

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦绣中华南区地面硬化工程

标段：锦绣中华南区地面硬化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		面包砖						
1	040204001003	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	2412.07			
2	040204003003	现浇混凝土人行道垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:混凝土垫层	m2	2412.07			
3	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:面包砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:6cm厚1:3水泥砂浆	m2	2412.07			
		分部小计						
		混凝土路						
4	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检验	m2	2471.28			
5	040203007008	水泥混凝土	1. 砂砾石摊铺(天然级配) 厚度10cm 2. 水泥混凝土路面 厚度18cm 混凝土 C25 3. 水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	1327.3			
6	040203007009	水泥混凝土	1. 砂砾石摊铺(天然级配) 厚度10cm 2. 水泥混凝土路面 厚度20cm 混凝土 C25 3. 水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	832.91			
7	040203007010	水泥混凝土	1. 砂砾石摊铺(天然级配) 厚度10cm 2. 水泥混凝土路面 厚度30cm 混凝土 C25 3. 水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护 4. 水泥混凝土路面 缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm缝深5cm	m2	311.07			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦绣中华南区地面硬化工程

标段：锦绣中华南区地面硬化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		花岗岩道牙						
8	040204003002	现浇混凝土路缘石靠背	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm	m2	46			
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩道牙950*300*100mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:6cm厚1:3水泥砂浆	m	200			
10	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩道牙950*200*100mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:6cm厚1:3水泥砂浆	m	260			
		分部小计						
		拆除和加高井筒						
11	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 井筒砌筑, 筒高0.6m	套	26			
		分部小计						
		拆除混凝土路						
		土方						
12	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:挖掘机挖土装车 一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸	m3	1165.24			
13	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土(载重15t以内) 2. 运距: 投标自行考虑	m3	1165.24			
		分部小计						
		清运现场堆积垃圾						
		措施项目						
14	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 锦绣中华南区地面硬化工程

标段：锦绣中华南区地面硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计					8262.88			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦绣中华南区地面硬化工程

标段：锦绣中华南区地面硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13