

# 翁牛特旗公路管护和运输保障中心翁牛特旗2024年西部县道构造物水毁修复工程(二次)中标(成交)明细

赤峰嘉润公路工程项目管理有限公司受翁牛特旗公路管护和运输保障中心委托,采用竞争性磋商进行采购翁牛特旗2024年西部县道构造物水毁修复工程(二次)(项目编号:CFZCWQS-C-G-250075-1)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

## 一、合同包1(合同包一)

1.1、中标(成交)供应商:河北济众智造建设工程有限公司

1.2、中标(成交)总价:1,972,581.00元

1.3、中标(成交)标的明细:

工程类

| 品目号 | 品目名称 | 工程名称 | 工程范围 | 施工工期 | 项目经理证书要求 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 总价(元) |
|-----|------|------|------|------|----------|-------|----|----|-------|
|-----|------|------|------|------|----------|-------|----|----|-------|

| 品目号 | 品目名称                | 工程名称                   | 工程范围  | 施工工期  | 项目经理要求 | 执业证书要求    | 单价(元)        | 数量   | 单位 | 总价(元)        |
|-----|---------------------|------------------------|---|---|--------|-----------|--------------|------|----|--------------|
| 1-1 | B02020000<br>公路工程施工 | 翁牛特旗2024年西部县道构造物水毁修复工程 | 对翁旗境内县道210线、县道213线、县道216线、县道216线-头道营子通组路水毁公路修复：县道210线：1.K50+2 00 拆除新建半幅过水路面面层，恢复下游护坡，下游增设 C30 护坡，石笼护坦。2.K53+100 拆除新建下游八字墙，拆除 新建洞口三面护坡，边坡补土整修 3.K77+300 新建过水路而下游护坡，新建石笼护坦。县道213线：1.K154+314 新建 C 30 护坡，坡脚新建石笼顺坝。县道216线：1、K68+300路面向下2m范围坡面用砼护坡恢复，新作路侧护轮带及警示柱，两侧新作急流槽(带踏步)。2、K80+590路基边坡回填土方，修整边坡，新建C30现浇砼护坡。3、K83+950涵洞出水口做跌水，坡面集中排水，设置急流槽(踏步式)底部设溢水池；拆除新建八字墙；拆除新建71m水泥混凝土路面，路面宽度5m。4、K84+280路基边坡回填土方，修整边坡，新建C30现浇砼护坡，拆除新建30m长、6、5m宽水泥混凝土路面。5、K91+650过水路面下游新做石笼防护，新建C30现浇砼隔水墙；拆除新建过水路面面层；恢复道路双侧警示柱。6、K105+ 240-K105+290处过水挖除水泥混凝土基层、面层及石笼顶面处水泥砼压盖，新建6、5米宽过水路面，结构层为20cm厚水泥混凝土面层+20cm厚片石混凝土基层+20cm厚天然砂砾垫层，浇筑水泥砼面层时应于石笼水泥砼压盖整体式浇筑，防止渗水。7、K106+650-K106+680、K108+200-K108+24处过水挖除水泥混凝土基层、面层，新建6、5米宽过水路面，结构层为20cm厚水泥混凝土面层+20cm厚片石混凝土基层+20cm厚天然砂砾垫层，过水上下游新建C30水泥砼隔水墙、护坡及石笼护坦。县道216线-头道营子通组路：1、K0+350处拆除下游护坡清除浮土后碎石土回填路基边坡并压实，新建拱形骨架防护30m。下游接长圆管涵2.87，新建端墙及八字墙，下游采用急流槽。2、K0+800处拆除原涵洞顶25m路面结构层后新建水泥混凝土路面，路面宽4.0m，路基宽6.5m,新建结构层采用20cmC30水泥混凝土面层+20cm级配砂砾基层+ 20cm天然砂砾垫层拆除左侧护坡16米，右侧护坡16米，清除浮土后碎石土回填路基边坡并压实，新建拱形骨架防护。左侧接长圆管涵4m，右侧4.5m。新建翼墙，拱形骨架置于翼墙顶，具体项目概况详见图纸及工程量清单。 | 自签订合同之日起90日历日内完工(上述服务期仅作为编制投标文件的统一标准，具体工期要求按采购人规定执行)。 | 孟阳     | 公路工程二级建造师 | 1,972,581.00 | 1.00 | 项  | 1,972,581.00 |