

达拉特旗姑子梁历史集中埋葬
区治理工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

达拉特旗姑子梁历史集
中埋葬区治理工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程 标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区-场平、围墙等工程 治理工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、焚烧池垃圾池（4个）						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m 3、清单挖土方工程量已经考虑工作面土方增加量	m3	54.16			
2	010103001001	回填方	1、土质要求：一、二类土、且无杂质土。 2、机械回填、并分层夯实。	m3	31.92			
3	010501002001	带形基础	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	15.04			
4	010401001001	砖基础	1、±0.000以下墙体用M10水泥砂浆砌筑MU10实心机制小砖	m3	7.2			
5	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、砖基础水平防潮层，20mm厚1:2防水砂浆	m2	14.4			
6	010401003001	实心砖墙	1、±0.000以上240墙体用M7.5水泥砂浆砌筑MU10实心机制小砖	m3	13.52			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1、砖墙内外1：2水泥砂浆抹灰	m2	136.72			
8	010503004001	圈梁	1、混凝土强度等级：C25 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	2.88			
9	010515001001	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径6mm	t	0.068			
10	010515001002	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.212			
11	011101003001	细石混凝土楼地面	1、素土夯实后地面采用150厚C20混凝土垫层，随打随抹。	m2	49.56			
12	011107004001	水泥砂浆坡道	1、做法参见12J1-156-坡 2、混凝土改为200厚	m2	23.04			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程 标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
-场平、围墙等工程 治理工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2、祭祀场地						
13	040204002002	人行道块料铺设	环保砖铺装做法： 1、素土夯实 2、100厚防冻粗砂 3、50厚1:3水泥砂浆结合层、浩特环保砖铺装	m2	237.8			
14	010401001002	十二属相	1、十二属相石雕45*35*100cm（含基础、底座、吊装费、安装费、供台、聚宝盆等配套设施、祭祀用品）	个	12			
		分部小计						
		3、停车场、道路硬化						
15	04B001	平整场地	1、机械平整场地 2、厚度在±30cm内就地挖、填、找平 3、机械自行考虑，机械进出场费用按本清单措施费中给的结算，结算时机械种类、台次不予调整。	m2	25000			
16	040203007001	砂石路	1、200厚中粗级配混砂，含石量大于30%	m2	17392.2			
		分部小计						
		4、大门						
17	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：0.7m 3、清单挖土方工程量已经考虑工作面土方增加量	m3	2.44			
18	010103001002	回填方	1、土质要求：一、二类土、且无杂质土。 2、机械回填、并分层夯实。	m3	1.44			
19	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级：C15 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑	m3	0.21			
20	010401001003	砖基础	1、砖基础采用M10水泥砂浆砌筑MU10机制实心砖	m3	0.79			
21	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级：C25 2、混凝土品种：预拌混	m3	0.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程 标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
-场平、围墙等工程 治理工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			凝土 3、含泵送费、运输费， 运距自行考虑					
22	010502003001	异形柱	1、混凝土强度等级：C25 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费， 运距自行考虑	m3	0.22			
23	010515001004	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.014			
24	010515001005	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.021			
25	010515001006	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	1、现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.032			
26	010401003002	实心砖墙	1、采用M5.0混合砂浆砌筑MU10砖墙	m3	1.81			
27	010401009001	实心砖柱	1、采用M5.0混合砂浆砌筑MU10砖方柱	m3	0.41			
28	011201001002	墙面一般抹灰	1、外立面20厚1:3水泥砂浆找平	m2	18.91			
29	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、矩形柱面20厚1:3水泥砂浆找平	m2	3.46			
30	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子2遍。做水包沙涂料、设60*60黑色分隔线。颜色参见效果图。 2、垂直运输费、脚手架费用自行考虑。	m2	22.37			
31	010805004001	电动伸缩门	1、电动伸缩门 L=11m 2、伸缩门电动装置1套	樘	1			
32	04B007	成品广告字、成品灯箱、铁艺装饰	1、成品广告字、成品灯箱、铁艺装饰	项	1			
		分部小计						
		5、门房、卫生间、消防器材室						
33	04B003	门房、卫生间、消防器材室	1、冷弯薄壁型钢结构房 2、含吊装费、运费、土方工程、基础工程、室内外装修工程、门窗工程、屋面工程、水暖电安装工	m2	70			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程 标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区-场平、围墙等工程 治理工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			程等所有配套设施，达到甲方要求使用功能。 3、卫生间含配套化粪池					
		分部小计						
		6、消防器材室（4个）						
34	04B004	1.2m*1.2m消防器材室	1、冷弯薄壁型钢结构房 2、含吊装费、运费、土方工程、基础工程、室内外装修工程、门窗工程、屋面工程、水电安装工程等所有配套设施，达到甲方要求使用功能。	m2	5.76			
		分部小计						
		7、铁丝网铁栏围墙						
35	01B001	铁丝网铁栏围墙	1、铁丝网铁栏围墙（含砼基础、开挖土方等），绿色喷漆。20m一道变形缝，依据地形设置，做法可参见图集12J9-1-37，具体尺寸现场由甲方确定。 2、H=1.7m	m	9730			
		分部小计						
		8、锁边树带						
36	050102001001	栽植乔木-樟子松	1、樟子松，树高3.5-4米，全冠，冠型丰满，匀称，不偏冠，冠幅≥1.5米，分枝点低于50厘米，层高低于40厘米，带土球60×60厘米，无病虫害。 2、胶管浇水，新工养护一年。 3、树木支撑，木支撑、架高自行考虑。	株	800			
37	050102001002	栽植乔木-山桃	1、山桃，胸径10cm，全冠，冠型丰满，匀称，不偏冠，冠幅≥1.5米，带土球60×60厘米，无病虫害。 2、胶管浇水，新工养护一年。	株	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程 标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
-场平、围墙等工程 治理工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、树木支撑，木支撑、架高自行考虑。					
38	050101002001	挖树根（茺）	1、伐树、挖树根(离地面20cm) 树干直径35-40cm	株	40			
39	050101010001	整理绿化用地	1、整理绿化用地：包括±30cm以内的就地挖填、找平、清理杂草、枯树等，并外运，运距自行考虑。	m2	4398.75			
40	050102013001	喷播植草籽	1、喷播植草籽	m2	4398.75			
		分部小计						
		9、房屋修缮						
41	010401003003	实心砖墙围墙	1、新砌240mm红砖围墙	m3	0.33			
42	011201001003	围墙墙面一般抹灰	1、一般抹灰 外墙（14+6mm）	m2	960.53			
43	011407001002	围墙墙面喷刷涂料	1、外墙面满刮腻子二遍，喷刷多彩涂料，弹涂 2、垂直运输费、脚手架费用自行考虑	m2	960.53			
44	041001001001	拆除散水	1、拆除散水5cm厚 2、装载机装车，自卸汽车外运垃圾，运距自行考虑。	m2	116.28			
45	010507001001	散水	1、C20砼散水 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑 4、含模板	m2	116.28			
46	010507004001	台阶	1、C20砼台阶 2、混凝土品种：预拌混凝土 3、含泵送费、运输费，运距自行考虑 4、含模板	m2	34.98			
47	011407001003	外墙面喷刷涂料	1、外墙面满刮腻子二遍，喷刷多彩涂料，弹涂 2、垂直运输费、脚手架费用自行考虑 3、墙面破损处需拆除、恢复费用自行考虑	m2	1441.38			
48	010807001001	塑钢窗	1、塑钢成品窗 安装 平开	m2	19.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程 标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区-场平、围墙等工程 治理工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、含五金件、锁具等 3、拆除原金属门窗费用 自行考虑					
49	010802004001	防盗门	1、钢质防盗门安装 2、含五金件、锁具等 3、拆除原金属门窗费用 自行考虑	m2	29.27			
50	011405001001	金属面油漆	1. 金属面油漆	m2	58.12			
51	010401003004	实心砖墙	1、实心砖墙240mm	m3	6.05			
52	011201001004	墙面一般抹灰	1、一般抹灰 外墙（14+6mm）	m2	50.4			
		分部小计						
		10、硬化工程						
53	040204002005	人行道块料铺设	环保砖铺装做法： 1、素土夯实 2、50厚1:3水泥砂浆结合层、浩特环保砖（面包砖、工字砖）铺装	m2	2765			
54	040204007001	树池砌筑	1. 混凝土道牙石：750×80×200mm	个	7			
55	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、混凝土道牙石（浩特）：1000×120×300mm	m	332.65			
56	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 混凝土道牙石（浩特）：750×80×200mm	m	672.75			
57	040203007002	水泥混凝土	1、150mm厚C25混凝土路面 2、塑料膜养护	m2	72			
58	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除鸡窝、猪窝、围墙	m3	62.76			
59	041001001003	拆除路面	1、拆除200mm厚盲道砖	m2	70.56			
60	041001001004	拆除路面	1、拆除砼硬化5cm厚	m2	400.88			
61	041001001005	拆除路面	1、拆除砼硬化10cm厚	m2	215.04			
62	04B008	人工清理垃圾	1. 人工清理垃圾，堆放到指定地点	工日	30			
63	040103002001	余方弃置	1、装载机装车，自卸汽车外运垃圾，运距自行考虑。	m3	603.78			
		分部小计						
		11、宣传栏						
64	04B006	宣传栏	1. 宣传栏	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程-场平、围墙等工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-场平、围墙等工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-场平、围墙等工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-场平、围墙等工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-场平、围墙等工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-场平、围墙等工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-场平、围墙等工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程 标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
-监控工程 治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:4G摄像头 2. 类别:海康威视2DE6C240MW	台	20			
2	03B003	4G流量卡	1. 4G流量卡（3年）	张	20			
3	03B004	邦士太阳能板	1. 成套太阳能板240W-120AH	套	20			
4	03B005	内存卡	1. 512G内存卡	张	20			
5	030501013001	海康服务器	1. 海康服务器DS-VE21S-D/R	台	1			
6	03B006	海康基础平台软件	1. iSecure Center综合安防管理平台 (DS)v1.7.0	套	1			
7	03B007	海康视频监控软件	1. iSecure Center综合安防管理平台 (DS)v1.7.0	路	100			
8	030904008001	海康视频级联模块	1. iSecure Center综合安防管理平台 (DS)v1.7.0	个	1			
9	03B008	海康厂家现场调试	1. 海康厂家现场调试	项	1			
10	030501011001	防火墙	1. 防火墙 H3C SecPath F1000-AI-03	台	1			
11	03B009	上网行为管理	1. NS-ACG1005-PWR+LIS-1	台	1			
12	030501012001	华三核心交换机	1. 华三核心交换机	台	1			
13	03B010	运输	1. 运输	项	1			
14	03B012	辅材	1. 辅材	批	1			
15	030501005001	机柜	1. 机柜	台	1			
16	03B013	系统集成技术对接	1. 系统集成技术对接	项	1			
17	03B014	系统现场联调测试	1. 系统现场联调测试	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程-监控工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-监控工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-监控工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-监控工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-监控工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-监控工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-监控工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程-暂列金工程 标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程-暂列金工程 标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-暂列金工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-暂列金工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-暂列金工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-暂列金工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-暂列金工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区
治理工程-暂列金工程

标段：达拉特旗姑子梁历史集中埋葬区治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：