

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩  
建项目-功能室配套设施施工工程

标段名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩  
建项目-功能室配套设施施工工程

## 招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程

## 编制说明

### 一、工程概况：

- 1、工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程
- 2、编制范围：体育馆、报告厅、会议室、科学实验室、音乐教室、录播室、心理咨询室等房间配套设施施工。

### 二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）。
  - 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854—2024）。
  - 3、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856 - 2024）。
  - 4、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857 - 2024）。
  - 5、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）。
  - 6、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）。
  - 7、《内蒙古自治区市政工程预算定额》（2017）。
  - 8、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（2017）。
  - 9、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）。
  - 10、内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知。
  - 11、内建标函【2019】468号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知。
  - 12、内建标【2021】148号关于人工费调整的通知。
  - 13、内建标【2025】98号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知。
  - 14、呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程图纸。
  - 15、与本工程有关的图集、规范、技术资料；
- ### 三、价格依据：
- 材料价格参考呼伦贝尔市建设工程材料市场价格信息（2025第五期）、内蒙古地区2025年10月份建设工程材料价格专业测定价及市场价格。
- ### 四、其他说明：
- 1、安全文明生产费按内建标【2025】98号文件执行。安全文明施工费6983.58元（其中：装饰工程6759.98元、安装工程223.6元），安全生产计提及费31204.83元（其中：装饰工程29635.03元、安装工程1569.8元）；
  - 2、招标控制价：1328689.89元，其中暂列金147615.74元。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程

标段：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程	
1.1.1	呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-装饰工程	
1.1.2	呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-装饰工程

第 1 页 共 7 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		烤漆玻璃墙面					
15	011205001011	墙、柱面装饰板	烤漆玻璃墙面-龙骨1、木龙骨@300	m2	28.08		
16	011401003002	木板条、线条油漆	1、木龙骨防火涂料（暂按二遍）	m2	28.08		
17	011205001012	墙、柱面装饰板	烤漆玻璃墙面-基层1、石膏板基层制作安装	m2	28.08		
18	011205001013	墙、柱面装饰板	烤漆玻璃墙面-面层1、烤漆玻璃制作安装	m2	28.08		
		其他装饰					
19	010808004001	成品门窗套	成品木质窗套1、成品木质窗套制作安装（>200mm）	m	6.8		
20	010809001001	窗台板	石材窗台板1、大理石材窗台板制作安装	m2	0.74		
21	011105006001	金属踢脚线	金属踢脚线1、不锈钢踢脚线制作安装	m2	2.7		
22	010401008001	砖砌体拆除	门洞平移拆除原有砌体1、人工砌体拆除砖墙	m3	0.05		
23	010401008002	零星砌砖	门洞平移补砌1、零星砌体普通砖	m3	0.05		
		科学实验室					
		纸面石膏板跌级吊顶					
24	011302002001	跌级吊顶天棚	纸面石膏板跌级吊顶-龙骨1、轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距1000,次龙骨中距300,横撑龙骨中距900	m2	329.1		
25	011302002002	跌级吊顶天棚	纸面石膏板跌级吊顶-基层1、18mm阻燃板基层	m2	68.88		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011302002003	跌级吊顶天棚	纸面石膏板跌级吊顶-面层 1、9.5mm双层纸面石膏板,自攻螺丝拧紧,孔眼用腻子填平 2、粘贴绷带	m2	393.66		
27	011404002001	天棚喷刷涂料	1、满刮耐水腻子两遍,接缝处腻子抹平 2、两遍无机涂料	m2	393.66		
		其他装饰					
28	010810002001	窗帘盒	窗帘盒-木方 1、30*30木方@600	m	36.7		
29	010810002002	窗帘盒	窗帘盒-基层 1、双层18mm阻燃板基层	m	36.7		
30	010810002003	窗帘盒	窗帘盒-面层 1、9.5mm纸面石膏板,自攻螺丝拧紧,孔眼用腻子填平 2、粘贴绷带	m	36.7		
31	011404002002	天棚喷刷涂料	窗帘盒刷涂料 1、满刮耐水腻子两遍,接缝处腻子抹平 2、两遍无机涂料	m2	14.68		
		化学、物理实验室					
32	011302001001	平面吊顶天棚	矿棉板吊顶-龙骨 1、龙骨吊件用膨胀螺丝与钢筋混凝土固定 2、Φ6吊杆和配件固定38主龙骨;中距1200mm 3、安装小龙骨和相应挂件	m2	335.33		
33	011302001002	平面吊顶天棚	矿棉板吊顶-面层 1、600*600*15mm矿棉板面层安装	m2	335.33		
34	011302001003	平面吊顶天棚	天棚收边条 1、天棚22x22 L型收边龙骨制作安装	m	155		
		音乐教室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011205001014	墙、柱面装饰板	成品吸音板墙面-龙骨 1、镀锌钢骨架、75轻钢龙骨@300	m2	515.69		
36	011205001015	墙、柱面装饰板	成品吸音板墙面-隔离层 1、填充岩棉75mm	m2	515.69		
37	011205001016	墙、柱面装饰板	成品吸音板墙面-基层 1、9mm阻燃板基层	m2	515.69		
38	011205001017	墙、柱面装饰板	成品吸音板墙面-面层 1、成品吸音板制作安装	m2	515.69		
39	011504001003	暖气罩	1、金属百叶暖气罩	m2	24.51		
		录播室					
		纸面石膏板跌级吊顶					
40	011302002004	跌级吊顶天棚	纸面石膏板跌级吊顶-龙骨 1、轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距1000,次龙骨中距300,横撑龙骨中距900	m2	148.31		
41	011302002005	跌级吊顶天棚	纸面石膏板跌级吊顶-基层 1、18mm阻燃板基层	m2	26.85		
42	011302002006	跌级吊顶天棚	纸面石膏板跌级吊顶-面层 1、9.5mm双层纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,孔眼用腻子填平 2、粘贴绷带	m2	167.35		
43	011404002003	天棚喷刷涂料	1、满刮耐水腻子两遍,接缝处腻子抹平 2、两遍无机涂料	m2	167.35		
		成品吸音板墙面					
44	011205001018	墙、柱面装饰板	成品吸音板墙面-龙骨 1、镀锌钢骨架、75轻钢龙骨@300	m2	178.82		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011205001019	墙、柱面装饰板	成品吸音板墙面-隔离层 1、填充岩棉75mm	m2	178.82		
46	011205001020	墙、柱面装饰板	成品吸音板墙面-基层 1、9mm阻燃板基层	m2	178.82		
47	011205001021	墙、柱面装饰板	成品吸音板墙面-面层 1、成品吸音板制作安装	m2	178.82		
		塑胶地板					
48	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、素水泥浆一道 2、80mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	148.11		
49	011101003001	自流平楼地面	1、水泥基自流平砂浆厚4mm	m2	148.11		
50	011103002001	橡塑卷材楼地面	1、专用胶粘贴塑胶地板	m2	148.11		
		其他装饰					
51	010810002004	窗帘盒	窗帘盒-木方 1、30*30木方@600	m	13.6		
52	010810002005	窗帘盒	窗帘盒-基层 1、双层18mm阻燃板基层	m	13.6		
53	010810002006	窗帘盒	窗帘盒-面层 1、9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，孔眼用腻子填平 2、粘贴绷带	m	13.6		
54	011404002004	天棚喷刷涂料	窗帘盒刷涂料 1、满刮耐水腻子两遍，接缝处腻子抹平 2、两遍无机涂料	m2	6.12		
55	011207002001	轻质隔断	定制单向钢化玻璃 1、定制单向钢化玻璃制作安装	m2	21.21		
56	011504001004	暖气罩	1、金属百叶暖气罩	m2	6.6		
		心理咨询室					
		纸面石膏板跌级吊顶					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011302002007	跌级吊顶天棚	纸面石膏板跌级吊顶-龙骨 1、轻钢龙骨双层骨架：主龙骨中距1000，次龙骨中距300，横撑龙骨中距900	m <sup>2</sup>	20.59		
58	011302002008	跌级吊顶天棚	纸面石膏板跌级吊顶-基层 1、18mm阻燃板基层	m <sup>2</sup>	6.66		
59	011302002009	跌级吊顶天棚	纸面石膏板跌级吊顶-面层 1、9.5mm双层纸面石膏板，自攻螺丝拧紧，孔眼用腻子填平 2、粘贴绷带	m <sup>2</sup>	25.86		
60	011404002005	天棚喷刷涂料	1、满刮耐水腻子两遍，接缝处腻子抹平 2、两遍无机涂料	m <sup>2</sup>	25.86		
		壁布墙面					
61	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、粉刷石膏找平10mm	m <sup>2</sup>	154.55		
62	011404001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子2遍	m <sup>2</sup>	154.55		
63	011405002001	织锦缎裱糊	1、壁纸基膜	m <sup>2</sup>	154.55		
64	011405002002	织锦缎裱糊	1、贴艺术壁布	m <sup>2</sup>	154.55		
		艺术硬包墙面					
65	011205001022	墙、柱面装饰板	艺术硬包墙面-龙骨 1、50系列轻钢龙骨@300	m <sup>2</sup>	23.63		
66	011205001023	墙、柱面装饰板	艺术硬包墙面-基层 1、9mm阻燃板基层	m <sup>2</sup>	23.63		
67	011205001024	墙、柱面装饰板	艺术硬包墙面-面层 1、定制成品艺术图案硬包	m <sup>2</sup>	23.63		
		其他装饰					
68	010810002007	窗帘盒	窗帘盒-木方 1、30*30木方@600	m	4.98		
69	010810002008	窗帘盒	窗帘盒-基层 1、双层18mm阻燃板基层	m	4.98		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	010810002009	窗帘盒	窗帘盒-面层 1、9.5mm纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，孔眼用腻子填平 2、粘贴绷带	m	4.98		
71	011404002006	天棚喷刷涂料	窗帘盒刷涂料 1、满刮耐水腻子两遍，接缝处腻子抹平 2、两遍无机涂料	m <sup>2</sup>	1.99		
72	011404002007	天棚喷刷涂料	原始楼板 1、腻子两遍 2、无机涂料两遍	m <sup>2</sup>	20.57		
73	011105006002	金属踢脚线	金属踢脚线 1、不锈钢踢脚线制作安装	m <sup>2</sup>	2.83		
本页小计							
合    计							

### 材料暂估单价及调整表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-装饰工程

标段：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	140328.82			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例 为3%，市政公用工程计 提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		140328.82			-

## 暂列金额明细表

标段：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室  
配套设施施工工程-装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-装饰工程

标段：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1	计日工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



## 总承包服务费计价表

工程名称: 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-装饰工程	标段: 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程
---	------------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>i</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>i</sub>”，C<sub>i</sub>=A<sub>i</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>i</sub>”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”，  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学  
扩建项目-功能室配套设施施工工程-装饰工程

标段：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学  
扩建项目-功能室配套设施施工工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-安装工程	标段: 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程
---	------------------------------------

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		科学实验室					
1	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	166.32		
2	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ16 4. 配置形式:暗配	m	109.12		
3	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 配线部位:管内穿线	m	522.96		
4	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内穿线	m	255.04		
5	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED嵌入式平板灯 2. 型号:80W 3. 规格:320cm*30cm	套	12		
6	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:7W, 4000K/500lm 3. 规格:Φ75	套	32		
7	030413002002	装饰灯	1. 名称:灯带 2. 型号:12W	m	104		
8	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:三联开关 2. 安装高度:距地1.3m	套	4		
9	030413014001	插座	1. 名称:安全型地面插座盒 2. 规格:86系列, 250V, 16A	套	40		
10	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	88		
11	031001008001	塑料管	1. 名称:塑料排水管 2. 材质:PVC 3. 规格:de50 4. 连接形式:粘接	m	32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽及恢复 2. 部位:墙面 3. 规格:70*70	m	19		
13	031301002001	开孔打洞	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:钢筋混凝土 3. 洞尺寸:Φ50	个	8		
14	031301002002	开孔打洞	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:钢筋混凝土 3. 洞尺寸:Φ32	个	40		
15	031301002004	堵洞	1. 部位:楼板 2. 洞尺寸:Φ32	个	40		
		化学、物理实验室					
16	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	172.04		
17	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ16 4. 配置形式:暗配	m	110.72		
18	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 配线部位:管内穿线	m	540.12		
19	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内穿线	m	261.6		
20	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:35W 3. 规格:600mm*600mm, PAK567090/600OK/2500lm	套	48		
21	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:三联开关 2. 安装高度:距地1.3m	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-安装工程  
标段：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030413014002	插座	1. 名称:安全型地面插座盒 2. 规格:86系列, 250V, 16A	套	40		
23	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	92		
24	031001008002	塑料管	1. 名称:塑料排水管 2. 材质:PVC 3. 规格:de50 4. 连接形式:粘接	m	32		
25	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽及恢复 2. 部位:墙面 3. 规格:70*70	m	21		
26	031301001005	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽及恢复 2. 部位:楼板 3. 规格:70*70	m	33		
27	031301002005	开孔打洞	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:钢筋混凝土 3. 洞尺寸: $\phi$ 50	个	8		
28	031301002006	开孔打洞	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:钢筋混凝土 3. 洞尺寸: $\phi$ 32	个	40		
29	031301002008	堵洞	1. 部位:楼板 2. 洞尺寸: $\phi$ 32	个	20		
		录播室					
30	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格: $\phi$ 16 4. 配置形式:暗配	m	70.82		
31	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内穿线	m	158.04		
32	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:7W, 4000K/500lm 3. 规格: $\phi$ 75	套	25		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-安装工程  
标段：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED嵌入式平板灯 2. 型号:60W 3. 规格:240cm*30cm	套	4		
34	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联开关 2. 安装高度:距地1.3m	套	1		
35	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 安装高度:距地1.3m	套	1		
36	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	31		
37	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽及恢复 2. 部位:墙面 3. 规格:70*70	m	7		
		心理咨询室					
38	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ16 4. 配置形式:暗配	m	25.42		
39	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线部位:管内穿线	m	63.64		
40	030413001004	普通灯具	1. 名称:定制吸顶灯 2. 型号:36W 3. 规格:Φ460mm	套	2		
41	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 安装高度:距地1.3m	套	2		
42	030412006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	4		
43	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽及恢复 2. 部位:墙面 3. 规格:70*70	m	7.5		
本页小计							
合 计							

### 材料暂估单价及调整表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-安装工程  
标段：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-安装工程      标段: 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	
合    计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-安装工程

标段：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	7286.92			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		7286.92			-

## 暂列金额明细表

标段：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室  
配套设施施工工程-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-安装工程

标段：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1	计日工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称: 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程-安装工程  
标段: 呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学扩建项目-功能室配套设施施工工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合    计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”, 并计算填写“金额C<sub>1</sub>”,  $C_1=A_1 \times B$ ; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”,并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”,  
C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。

### 承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学  
扩建项目-功能室配套设施施工工程-安装工程

标段：呼伦贝尔市中心城新区贝尔小学  
扩建项目-功能室配套设施施工工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。