

鄂尔多斯市东胜区水利事业发展中心鄂尔多斯市东胜区昆独龙川上游段水毁修复工程施工中标（成交）明细

内蒙古允升中益项目管理咨询有限公司受鄂尔多斯市东胜区水利事业发展中心委托，采用竞争性磋商进行采购鄂尔多斯市东胜区昆独龙川上游段水毁修复工程施工（项目编码：ESZCDSS-C-G-260078）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古仁鼎建筑工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,066,456.40 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	B02099900其他水利工程施工	鄂尔多斯市东胜区昆独龙川上游段水毁修复工程施工	1.项目背景 本次水毁修复工程总长200m，起点为赛台吉城市中水拦蓄工程溢洪道出口处，终点与《东胜区城市排涝出口更新改造项目》起点相连接，在溢洪道出口河道下切处设格宾石笼台阶式跌水，具体为工程桩号0+000~0+006，共设4级台阶，每级台阶高0.5m，台阶宽度自上向下依次为2m、3m、4m、6m，底宽21m，跌水侧墙也为格宾石笼台阶式，共设5级台阶，每级台阶高0.5m，台阶宽度自上向下依次为0.5m、1m、1.5m、2.0m、2.5m。格宾石笼台阶式跌水底部及跌水段侧墙格宾石笼台阶背水侧均铺设反滤土工布（15KN/m）。跌水后接格宾石笼海漫段，具体为工程桩号0+006~0+066.29，海漫段采用格宾石笼护坡和护底，海漫底宽21m全部采用格宾石笼护砌，护砌厚度为0.5m，下设0.1m厚砂砾石垫层和反滤土工布（15KN/m），护坡竖直高度统一采用2.5m，坡比1:2，护坡厚度为0.5m，下设0.1m厚砂砾石垫层和反滤土工布（15KN/m），左岸格宾石笼墙式护岸台阶背水侧均铺设反滤土工布（15KN/m）。工程桩号0+066.29~0+200段采用格宾石笼护岸工程，护岸工程采用格宾石笼护坡和格宾石笼齿墙护砌，护坡竖直高度统一采用2.5m，坡比1:2，护坡厚度为0.5m，下设0.1m厚砂砾石垫层和反滤土工布（15KN/m），坡顶设格宾石笼水平压顶，宽为1.0m，厚度为0.5m。坡脚处设格宾石笼齿墙，齿墙宽1.0m，深2.0m。 2.工程等级及标准 根据《防洪标准》GB50201—2014、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）及《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017、《河道整治设计规范》GB50707—2011和工程的保护对象，确定本次防洪标准为20年一遇，防护等级为IV级。	签订合同后92日历天完工	温瑞	水利水电工程二级建造师	1,066,456.40	1.00	项	1,066,456.40