

乌拉特中旗保障性周转住房装
修工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 乌拉特中旗保障性周转住房装修

标段名称： 乌拉特中旗保障性周转住房装修

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修

- 一、工程概况：
乌拉特中旗保障性周转住房装修
- 二、本次招标包括范围：本次招标工程范围为14户装修，楼道装修，餐厅+活动室装修及室外工程。
- 三、清单编制依据：
 - 1、招标文件中有关计价的要求。
 - 2、装修图纸。
 - 3、有关技术规范、标准图集。
 - 4、2024 年《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、2017 年《内蒙古自治区市政工程预算定额》、2017 届《内蒙古自治区建设工程费用定额》《内蒙古自治区建筑、安装工程费用定额》等及其它补充文编制。
- 四、其他需要说明的问题：
 - 1、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标[2019]113 号）。
 - 2、人工费按照《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》（内建标[2021]148 号）计取。
 - 3、企业自有工人培训管理费按照《内蒙古自治区建设工程费用定额(2017 届)》相关规定，按照企业自有工人使用率达到总用工数量 15%以上，投标企业报价时按费用定额规定进行计取。
 - 4、材料检验试验费、安全生产计提费按照定额规定进行计取。
 - 5、本项目计取暂列金。
 - 6、本项目暂不考虑建筑工人实名制费用。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	乌拉特中旗保障性周转住房装修	
1.1.1	乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户）	
1.1.2	乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修（7户）	
1.1.3	乌拉特中旗保障性周转住房装修-楼道装修	
1.1.4	乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室	
1.1.5	乌拉特中旗保障性周转住房装修-室外工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厨房餐厅					
1	011102003001	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500*700 2. 100mm厚干混地面砂浆 M20 3. 美缝	m2	113. 61		
2	011203003001	块料墙、柱面	1. 陶瓷墙砖1200*600 2. 粉状型建筑胶粘剂 3. 美缝	m2	110. 25		
3	011204003001	块料零星项目	1. 陶瓷墙砖贴窗侧 2. 粉状型建筑胶粘剂 3. 美缝	m2	7		
4	011405001002	墙纸裱糊	1. 壁布 2. 素水泥浆界面剂 3. 腻子3遍	m2	114. 03		
5	011105006004	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线50mm	m	52. 5		
6	011302001001	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨（木龙骨配合） 2. 10mm三防石膏板面层 3. 板缝粘贴胶带 4. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	113. 61		
7	011502001008	成品装饰线条	1. 木质哑口套线条50mm	m	94. 92		
8	010808001002	木门窗套	1. 木质哑口侧筒子板 2. 细木工板基层10mm	m2	12. 34		
9	011501001001	装饰柜	1. 名称:厨房矮柜 石英石台面	m2	28. 95		
10	011501001002	装饰柜	1. 名称:厨房吊柜	m2	25. 07		
11	011501001003	装饰柜	1. 名称:附墙厨柜	m2	45. 36		
12	011205003001	墙、柱面装配式装饰板	1. 名称:水泥板包管 300*300mm	m	21		
13	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:百页窗帘	m2	18. 41		
14	010810003001	窗帘轨	1. 百页窗帘卷轴	m	10. 5		
15	010807004001	金属纱窗	1. 铝合金平开纱窗扇	m2	2. 24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	01B002	配电箱门装修画	1. 配电箱门装修画450*380mm	个	7		
17	01B003	墙面装修画	1. 墙面装修画	个	21		
18	010401008001	零星砌砖	1. 掏窗口 2. 楼层运出垃圾	m3	0.44		
19	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种: 排水管隔音棉40mm（带阻尼隔音）	m3	0.41		
20	031003004001	洗涤盆	1. 不锈钢洗菜池 2. 冷热水水龙头	组	7		
21	031005011001	水质净化器	1. 净水机	台	7		
22	031006006001	燃气灶具	1. 天燃气灶	台	7		
23	030701004001	风机盘管	1. 名称: 油烟机	台	7		
24	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 逆止阀Φ160	个	7		
		客厅及公共区域					
25	011102003002	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500*700 2. 100mm厚干混地面砂浆 M20 3. 美缝	m2	201.88		
26	011105006001	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线50mm	m	164.5		
27	011405001001	墙纸裱糊	1. 壁布 2. 素水泥浆界面剂 3. 腻子3遍	m2	247.1		
28	011203001001	石材墙、柱面	1. 现代式背景墙外加整体工艺架 2. 阻燃板基层10mm 3. 素水泥浆 界面剂	m2	33.6		
29	011403001003	抹灰面油漆	1. 墙面 2. 素水泥浆界面剂 3. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	92.4		
30	011302001002	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨（木龙骨配合） 2. 10mm三防石膏板面层 3. 板缝粘贴胶带 4. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	201.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011502001001	成品装饰线条	1. 木质窗、门、哑口套线条50mm	m	81.9		
32	010808001001	木门窗套	1. 木质门、哑口侧筒子板 2. 细木工板基层10mm	m2	8.96		
33	011505003001	镜面玻璃	1. 镜子5mm 2. 细木工板基层10mm	m2	16.66		
34	010809001001	窗台板	1. 石材窗台板	m2	4.48		
35	011204003002	块料零星项目	1. 陶瓷墙砖贴窗侧 2. 粉状型建筑胶粘剂 3. 美缝	m2	9.24		
36	010401008002	零星砌砖	1. 掏窗口 2. 楼层运出垃圾	m3	0.36		
37	010807004002	金属纱窗	1. 铝合金平开纱窗扇	m2	4.48		
38	011505002001	洗厕配件	1. 隐形电动晾衣杆单杆	个	7		
39	010801006001	门锁安装	1. 锁品种:入户门密码锁	套	7		
40	010801006002	门锁安装	1. 拆除入户门锁	套	7		
41	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:布帘+纱帘	m2	120.68		
42	010810003002	窗帘轨	1. 电动铝合金窗帘轨单轨成套	m	54.6		
43	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:细木工板10mm	m	27.3		
		卧室					
44	011102003003	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500*700 2. 100mm厚干混地面砂浆 M20 3. 美缝	m2	118.58		
45	011105006002	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线50mm	m	142.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011302001003	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨（木龙骨配合） 2. 10mm三防石膏板面层 3. 板缝粘贴胶带 4. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	118.58		
47	011403001001	抹灰面油漆	1. 墙面 2. 素水泥浆界面剂 3. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	332.15		
48	011502001004	成品装饰线条	1. 木质窗、门套线条50mm	m	42.7		
49	010809001002	窗台板	1. 石材窗台板	m2	16.1		
50	011204003003	块料零星项目	1. 陶瓷墙砖贴窗侧 2. 粉状型建筑胶粘剂 3. 美缝	m2	8.54		
51	010401008003	零星砌砖	1. 掏窗口 2. 楼层运出垃圾	m3	0.29		
52	010807004003	金属纱窗	1. 铝合金平开纱窗扇	m2	4.48		
53	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘	m2	92.82		
54	010810003003	窗帘轨	1. 电动铝合金窗帘轨单轨成套	m	42		
55	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：细木工板10mm	m	21		
56	010801002001	木质门带套	1. 成套单扇木门900*2100 2. 地碰	樘	7		
57	010801006003	门锁安装	1. 锁品种：执手锁	套	7		
58	011501001004	装饰柜	1. 名称：衣柜	m2	32.76		
		书房					
59	011102003004	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500*700 2. 100mm厚干混地面砂浆 M20 3. 美缝	m2	84		
60	011105006003	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线50mm	m	84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	011302001004	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨（木龙骨配合） 2. 10mm三防石膏板面层 3. 板缝粘贴胶带 4. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	84		
62	011403001002	抹灰面油漆	1. 墙面 2. 素水泥浆界面剂 3. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	230.3		
63	011502001007	成品装饰线条	1. 木质窗、门套线条50mm	m	35		
64	010809001003	窗台板	1. 石材窗台板	m2	2.8		
65	011204003004	块料零星项目	1. 陶瓷墙砖贴窗侧 2. 粉状型建筑胶粘剂 3. 美缝	m2	7		
66	010401008004	零星砌砖	1. 掏窗口 2. 楼层运出垃圾	m3	0.24		
67	010807004004	金属纱窗	1. 铝合金平开纱窗扇	m2	2.24		
68	010810001004	窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘	m2	92.82		
69	010810003004	窗帘轨	1. 电动铝合金窗帘轨单轨成套	m	42		
70	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：细木工板10mm	m	21		
71	010801002002	木质门带套	1. 成套单扇木门900*2100 2. 地碰	樘	7		
72	010801006004	门锁安装	1. 锁品种：执手锁	套	7		
73	011501001005	装饰柜	1. 名称：衣柜	m2	35		
74	010807003001	金属百叶窗	1. 弱电箱百叶门	m2	1.2		
		卫生间					
75	011102003005	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500*700 2. 100mm厚干混地面砂浆 M20 3. 美缝	m2	52.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	011203003002	块料墙、柱面	1. 陶瓷墙砖1200*600 2. 粉状型建筑胶粘剂 3. 美缝	m2	268.1		
77	011302001005	平面吊顶天棚	1. 铝合金板天棚 2. 铝合金条板天棚龙骨	m2	52.15		
78	010805004001	全玻自由门	1. 卫生间成套玻璃门	m2	11.76		
79	010801002003	木质门带套	1. 成套单扇木门900*2100 2. 地碰	樘	7		
80	010801006005	门锁安装	1. 执手锁	套	7		
81	031005013001	热水器、开水炉	1. 热水器 60L	台	7		
82	031003010001	淋浴器	1. 成套淋浴器 冷热水	套	14		
83	031003006001	大便器	1. 坐式大便器安装连体水箱	组	7		
84	031003006002	大便器	1. 智能坐式大便器	组	7		
85	030413003001	荧光灯	1. 名称:换气、照明、取暖一体灯	套	14		
86	011505001001	洗漱台	1. 岩板台面洗漱柜 2. 岩板台面面盆开孔2个	m2	20.16		
87	031003003001	洗脸盆	1. 洗脸盆 台下式 冷热水	组	14		
88	031208002003	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:排水管隔音棉40mm（带阻尼隔音）	m3	0.81		
89	011205003002	墙、柱面装嵌式装饰板	1. 名称:水泥板包管 300*300mm	m	42		
90	011505003002	镜面玻璃	1. 带智能照明镜子	m2	17.92		
91	01B008	吹风机	1. 吹风机	台	7		
92	011505002002	洗厕配件	1. 不锈钢毛巾架	个	14		
93	011505002003	洗厕配件	1. 不锈钢鞋架	个	14		
94	011505002004	洗厕配件	1. 卫生纸盒	个	7		
95	010810003005	窗帘轨	1. 浴帘轨道	m	23.8		
96	010810001005	窗帘	1. 浴帘	m2	59.5		
97	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 型号:DN50	个	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	031003014002	给、排水附件	1. 类型:洗衣机防臭防溢水地漏 2. 型号:DN50	个	7		
		电气					
99	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:16	m	280		
100	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:50	m	7		
101	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV2.5mm2	m	1470		
102	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV4mm2	m	735		
103	030412006001	接线盒	1. 名称:PVC接线盒	个	140		
104	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:30*30mm	m	105		
105	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:60*60mm	m	7		
106	030413002001	装饰灯	1. 3.5寸筒灯 12W 2. 嵌入式	套	182		
107	031301002001	开孔打洞	1. 名称:天棚开灯孔	个	182		
108	030413014001	插座	1. 名称:五孔插座	套	196		
109	030413014002	插座	1. 名称:三孔插座	套	21		
110	030413014003	插座	1. 名称:十二孔插座	套	21		
111	030413014004	插座	1. 名称:十二孔长排插座	套	7		
112	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控开关	套	21		
113	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关	套	7		
114	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关	套	14		
115	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:双联双控开关	套	7		
116	030413002002	装饰灯	1. 名称:低压灯带 2. 规格:LED, 12W/m	m	210		
117	030405013001	小电器	1. 名称:400W低压灯带变压器	个	14		
118	030413002003	装饰灯	1. 名称:客厅花灯	套	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	030413003002	荧光灯	1. 名称：卧室吸顶灯 LED 2. 安装形式：600*600	套	7		
120	030413001001	普通灯具	1. 名称：书房吸顶灯 LED 2. 规格：Φ600	套	7		
121	030413001002	普通灯具	1. 名称：餐厅吸顶灯 LED 2. 规格：800*400	套	7		
		弱电					
122	030502003002	双绞线缆	1. 名称：超六类网线	m	301		
123	030502010001	信息、网络插座	1. 名称：电视及网线插孔	个	28		
124	030412006002	接线盒	1. 名称：PVC接线盒	个	28		
		给排水					
125	031001008001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷热水 3. 材质、规格：De20 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	m	266		
126	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称：开槽及恢复 2. 规格：30*30mm	m	91		
127	031002001001	金属阀门	1. 类型：铜质截止阀 2. 规格、压力等级： DN15	个	14		
128	031005008001	水处理器	1. 类型：前置过滤器 2. 型号：DN20	台	7		
		采暖					
129	031004007001	热媒集配装置	1. 材质：分集水器4环路	组	7		
130	031002001003	金属阀门	1. 类型：带过滤器一体球阀 2. 规格、压力等级： DN32	个	7		
131	031002001002	金属阀门	1. 类型：球阀 2. 规格、压力等级： DN32	个	7		
		其它					
132	040103003001	余方弃置	1. 人工装车废料 2. 小四轮运 运距(km)：10	m ³	1.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 9 页 共 9 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户）

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	苯丙乳胶漆内墙用		kg		24.85						
2	苯丙清漆		kg		13.49						
3	饰面板	δ 10	m2		75						
4	饰面板	δ 10	m2		75						
5	饰面板	δ 18	m2		95						
6	天燃气双灶		台		2280						
7	油烟机		台		2400						
8	壁布		m2		74						
9	净水机		套		3475.73						
10	地砖	1500*700	m2		130						
11	饰面板	δ 10	m2		75						
12	单扇套装平开实木门	900*2100	樘		2800						
13	地砖	1200*600	m2		105						
14	墙砖	1200*600	m2		105						
15	热水器 60L		台		3200						
16	成套淋浴器冷热水		套		1880						
17	智能马桶		个		3490						
18	洗脸盆		个		650						
19	客厅花灯		套		1500						
20	卧室吸顶灯	600*600	套		630						
21	书房吸顶灯LED	φ 600	套		630						
22	餐厅吸顶灯LED 800*400		套		980						
23	坐便器		个		1200						
24	饰面板	δ 12	m2		85						
25	木饰面板		m2		101.5						
本页小计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户）

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001005	脚手架	脚手架		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户）

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	70596.41			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费	1710.66			
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费	39451.64			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户）

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西
户装修（7户）

标段：乌拉特中旗保障性周转住
房装修

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装
修(7户)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：乌拉特中旗
保障性周转住房装
修

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修(7户)

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厨房餐厅					
1	011102003001	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500*700 2. 100mm厚干混地面砂浆 M20 3. 美缝	m2	113.61		
2	011203003001	块料墙、柱面	1. 陶瓷墙砖1200*600 2. 粉状型建筑胶粘剂 3. 美缝	m2	110.25		
3	011204003001	块料零星项目	1. 陶瓷墙砖贴窗侧 2. 粉状型建筑胶粘剂 3. 美缝	m2	7		
4	011405001002	墙纸裱糊	1. 壁布 2. 素水泥浆界面剂 3. 腻子3遍	m2	114.03		
5	011105006004	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线50mm	m	52.5		
6	011302001001	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨（木龙骨配合） 2. 10mm三防石膏板面层 3. 板缝粘贴胶带 4. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	113.61		
7	011502001008	成品装饰线条	1. 木质哑口套线条50mm	m	94.92		
8	010808001002	木门窗套	1. 木质哑口侧筒子板 2. 细木工板基层10mm	m2	12.34		
9	011501001001	装饰柜	1. 名称:厨房矮柜 石英石台面	m2	28.95		
10	011501001002	装饰柜	1. 名称:厨房吊柜	m2	25.07		
11	011501001003	装饰柜	1. 名称:附墙厨柜	m2	45.36		
12	011205003001	墙、柱面装配式装饰板	1. 名称:水泥板包管 300*300mm	m	21		
13	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:百页窗帘	m2	18.41		
14	010810003001	窗帘轨	1. 百页窗帘卷轴	m	10.5		
15	010807004001	金属纱窗	1. 铝合金平开纱窗扇	m2	2.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	01B002	配电箱门装修画	1. 配电箱门装修画450*380mm	个	7		
17	01B003	墙面装修画	1. 墙面装修画	个	21		
18	010401008001	零星砌砖	1. 掏窗口 2. 楼层运出垃圾	m3	0.44		
19	031208002003	其他管道绝热	1. 绝热材料品种: 排水管隔音棉40mm（带阻尼隔音）	m3	0.41		
20	031003004001	洗涤盆	1. 不锈钢洗菜池 2. 冷热水水龙头	组	7		
21	031005011001	水质净化器	1. 净水机	台	7		
22	031006006001	燃气灶具	1. 天燃气灶	台	7		
23	030701004001	风机盘管	1. 名称: 油烟机	台	7		
24	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 逆止阀Φ160	个	7		
		客厅及公共区域					
25	011102003002	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500*700 2. 100mm厚干混地面砂浆 M20 3. 美缝	m2	201.88		
26	011105006001	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线50mm	m	164.5		
27	011405001001	墙纸裱糊	1. 壁布 2. 素水泥浆界面剂 3. 腻子3遍	m2	247.1		
28	011203001001	石材墙、柱面	1. 现代式背景墙外加整体工艺架 2. 阻燃板基层10mm 3. 素水泥浆 界面剂	m2	33.6		
29	011403001003	抹灰面油漆	1. 墙面 2. 素水泥浆界面剂 3. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	92.4		
30	011302001002	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨（木龙骨配合） 2. 10mm三防石膏板面层 3. 板缝粘贴胶带 4. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	201.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011502001001	成品装饰线条	1. 木质窗、门、哑口套线条50mm	m	81.9		
32	010808001001	木门窗套	1. 木质门、哑口侧筒子板 2. 细木工板基层10mm	m2	8.96		
33	011505003001	镜面玻璃	1. 镜子5mm 2. 细木工板基层10mm	m2	16.66		
34	010809001001	窗台板	1. 石材窗台板	m2	4.48		
35	011204003002	块料零星项目	1. 陶瓷墙砖贴窗侧 2. 粉状型建筑胶粘剂 3. 美缝	m2	9.24		
36	010401008002	零星砌砖	1. 掏窗口 2. 楼层运出垃圾	m3	0.36		
37	010807004002	金属纱窗	1. 铝合金平开纱窗扇	m2	4.48		
38	011505002001	洗厕配件	1. 隐形电动晾衣杆单杆	个	7		
39	010801006001	门锁安装	1. 锁品种:入户门密码锁	套	7		
40	010801006002	门锁安装	1. 拆除入户门锁	套	7		
41	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:布帘+纱帘	m2	120.68		
42	010810003002	窗帘轨	1. 电动铝合金窗帘轨单轨成套	m	54.6		
43	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:细木工板10mm	m	27.3		
		卧室					
44	011102003003	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500*700 2. 100mm厚干混地面砂浆 M20 3. 美缝	m2	118.58		
45	011105006002	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线50mm	m	142.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011302001003	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨（木龙骨配合） 2. 10mm三防石膏板面层 3. 板缝粘贴胶带 4. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	118.58		
47	011403001001	抹灰面油漆	1. 墙面 2. 素水泥浆界面剂 3. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	332.15		
48	011502001004	成品装饰线条	1. 木质窗、门套线条50mm	m	42.7		
49	010809001002	窗台板	1. 石材窗台板	m2	16.1		
50	011204003003	块料零星项目	1. 陶瓷墙砖贴窗侧 2. 粉状型建筑胶粘剂 3. 美缝	m2	8.54		
51	010401008003	零星砌砖	1. 掏窗口 2. 楼层运出垃圾	m3	0.29		
52	010807004003	金属纱窗	1. 铝合金平开纱窗扇	m2	4.48		
53	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘	m2	92.82		
54	010810003003	窗帘轨	1. 电动铝合金窗帘轨单轨成套	m	42		
55	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：细木工板10mm	m	21		
56	010801002001	木质门带套	1. 成套单扇木门900*2100 2. 地碰	樘	7		
57	010801006003	门锁安装	1. 锁品种：执手锁	套	7		
58	011501001004	装饰柜	1. 名称：衣柜	m2	32.76		
		书房					
59	011102003004	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500*700 2. 100mm厚干混地面砂浆 M20 3. 美缝	m2	84		
60	011105006003	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线50mm	m	84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	011302001004	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨（木龙骨配合） 2. 10mm三防石膏板面层 3. 板缝粘贴胶带 4. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	84		
62	011403001002	抹灰面油漆	1. 墙面 2. 素水泥浆界面剂 3. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	230.3		
63	011502001007	成品装饰线条	1. 木质窗、门套线条50mm	m	35		
64	010809001003	窗台板	1. 石材窗台板	m2	2.8		
65	011204003004	块料零星项目	1. 陶瓷墙砖贴窗侧 2. 粉状型建筑胶粘剂 3. 美缝	m2	7		
66	010401008004	零星砌砖	1. 掏窗口 2. 楼层运出垃圾	m3	0.24		
67	010807004004	金属纱窗	1. 铝合金平开纱窗扇	m2	2.24		
68	010810001004	窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘	m2	92.82		
69	010810003004	窗帘轨	1. 电动铝合金窗帘轨单轨成套	m	42		
70	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：细木工板10mm	m	21		
71	010801002002	木质门带套	1. 成套单扇木门900*2100 2. 地碰	樘	7		
72	010801006004	门锁安装	1. 锁品种：执手锁	套	7		
73	011501001005	装饰柜	1. 名称：衣柜	m2	35		
74	010807003001	金属百叶窗	1. 弱电箱百叶门	m2	1.2		
		卫生间					
75	011102003005	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500*700 2. 80mm厚干混地面砂浆 M20 3、聚氨酯防水涂膜2mm 3. 美缝	m2	52.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	011203003002	块料墙、柱面	1. 陶瓷墙砖1200*600 2. 粉状型建筑胶粘剂 3. 美缝	m2	263.9		
77	011302001005	平面吊顶天棚	1. 铝合金板天棚 2. 铝合金条板天棚龙骨	m2	52.15		
78	010805004001	全玻自由门	1. 卫生间成套玻璃门	m2	11.76		
79	010801002003	木质门带套	1. 成套单扇木门900*2100 2. 地碰	樘	7		
80	010801006005	门锁安装	1. 执手锁	套	7		
81	031005013001	热水器、开水炉	1. 热水器 60L	台	7		
82	031003010001	淋浴器	1. 成套淋浴器 冷热水	套	14		
83	031003006001	大便器	1. 坐式大便器安装连体水箱	组	7		
84	031003006002	大便器	1. 智能坐式大便器	组	7		
85	030413003001	荧光灯	1. 名称:换气、照明、取暖一体灯	套	14		
86	011505001001	洗漱台	1. 岩板台面洗漱柜 2. 岩板台面面盆开孔2个	m2	20.16		
87	031003003001	洗脸盆	1. 洗脸盆 台下式 冷热水	组	14		
88	031208002004	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:排水管隔音棉40mm（带阻尼隔音）	m3	0.81		
89	011205003002	墙、柱面装嵌式装饰板	1. 名称:水泥板包管 300*300mm	m	42		
90	011505003002	镜面玻璃	1. 带智能照明镜子	m2	17.92		
91	01B008	吹风机	1. 吹风机	台	7		
92	011505002002	洗厕配件	1. 不锈钢毛巾架	个	14		
93	011505002003	洗厕配件	1. 不锈钢鞋架	个	14		
94	011505002004	洗厕配件	1. 卫生纸盒	个	7		
95	010810003005	窗帘轨	1. 浴帘轨道	m	23.8		
96	010810001005	窗帘	1. 浴帘	m2	59.5		
97	010810001006	窗帘	1. 窗帘材质:百页窗帘	m2	15.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	010810003006	窗帘轨	1. 百页窗帘卷轴	m	12.6		
99	031003014002	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 型号:DN50	个	14		
100	031003014003	给、排水附件	1. 类型:洗衣机防臭 防溢水地漏 2. 型号:DN50	个	7		
		电气					
101	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:16	m	280		
102	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:50	m	7		
103	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV2.5mm ²	m	1470		
104	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV4mm ²	m	735		
105	030412006001	接线盒	1. 名称:PVC接线盒	个	140		
106	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:30*30mm	m	105		
107	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:60*60mm	m	7		
108	030413002001	装饰灯	1. 3.5寸筒灯 12W 2. 嵌入式	套	182		
109	031301002001	开孔打洞	1. 名称:天棚开灯孔	个	182		
110	030413014001	插座	1. 名称:五孔插座	套	196		
111	030413014002	插座	1. 名称:三孔插座	套	21		
112	030413014003	插座	1. 名称:十二孔插座	套	21		
113	030413014004	插座	1. 名称:十二孔长排 插座	套	7		
114	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控开 关	套	21		
115	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开 关	套	7		
116	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开 关	套	14		
117	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:双联双控开 关	套	7		
118	030413002002	装饰灯	1. 名称:低压灯带 2. 规格:LED, 12W/m	m	350		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	030405013001	小电器	1. 名称:400W低压灯带变压器	个	14		
120	030413002003	装饰灯	1. 名称:客厅花灯	套	7		
121	030413003003	荧光灯	1. 名称:卧室吸顶灯LED 2. 安装形式:600*600	套	7		
122	030413001002	普通灯具	1. 名称:书房吸顶灯LED 2. 规格:Φ600	套	7		
123	030413001003	普通灯具	1. 名称:餐厅吸顶灯LED 2. 规格:800*400	套	7		
		弱电					
124	030502003002	双绞线缆	1. 名称:超六类网线	m	301		
125	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:电视及网线插孔	个	28		
126	030412006002	接线盒	1. 名称:PVC接线盒	个	28		
		给排水					
127	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷热水 3. 材质、规格:De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	m	266		
128	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽及恢复 2. 规格:30*30mm	m	91		
129	031002001001	金属阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	14		
130	031005008001	水处理器	1. 类型:前置过滤器 2. 型号:DN20	台	7		
		采暖					
131	031004007001	热媒集配装置	1. 材质:分集水器4环路	组	7		
132	031002001002	金属阀门	1. 类型:带过滤器一体球阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	7		
133	031002001003	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修 (7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 9 页 共 9 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修（7户）

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	地砖	1500*700	m2		130						
2	墙砖	1200*600	m2		105						
3	壁布		m2		74						
4	苯丙乳胶漆内墙用		kg		24.85						
5	苯丙清漆		kg		13.49						
6	饰面板	δ 10	m2		75						
7	饰面板	δ 10	m2		75						
8	饰面板	δ 18	m2		95						
9	净水机		套		3475.73						
10	天燃气双灶		台		2280						
11	油烟机		台		2400						
12	单扇套装平开实木门	900*2100	樘		2800						
13	热水器 60L		台		3200						
14	成套淋浴器冷热水		套		1880						
15	智能马桶		个		3490						
16	洗脸盆		个		650						
17	客厅花灯		套		1500						
18	卧室吸顶灯	600*600	套		630						
19	书房吸顶灯LED	φ 600	套		630						
20	餐厅吸顶灯LED 800*400		套		980						
21	前置过滤器	DN20	台		420						
22	坐便器		个		1200						
23	饰面板	δ 12	m2		85						
24	饰面板	δ 10	m2		75						
25	地砖	1200*600	m2		105						
本页小计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修（7户）

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修（7户） 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001005	脚手架	脚手架		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修（7户）

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	70743.97			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费	1710.66			
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费	39772.63			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修（7户）

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修(7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-东
户装修（7户）

标段：乌拉特中旗保障性周转住
房装修

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修(7户) 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：乌拉特中旗
保障性周转住房装
修

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修(7户)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修(7户)

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-东户装修（7户）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-楼道装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-楼道装修

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-楼道装修 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-楼道装修

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	577.46			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费	480.08			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-楼道装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	577.46			
合 计		-	-	577.46			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-楼道装修 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-楼道装修

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-楼道装修
标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：乌拉特中旗
保障性周转住房装
修

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-楼道装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-
楼道装修

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-
楼道装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一楼					
		大厅					
1	011102003001	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500*700 2. 100mm厚干混地面砂浆 M20 3. 美缝	m2	56.23		
2	011105006001	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线50mm	m	35.8		
3	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 木饰面 2. 阻燃板基层10mm 3. 素水泥浆 界面剂	m2	112.6		
4	011302001001	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨（木龙骨配合） 2. 10mm三防石膏板面层 3. 板缝粘贴胶带 4. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	37.77		
5	011302004001	格栅吊顶	1. 轻钢龙骨 2. 铝方通天棚 条型 间距150mm	m2	18.35		
6	011501001001	装饰柜	1. 名称:矮柜 石英石台面	m2	1.33		
7	031005011001	水质净化器	1. 净水机	台	1		
8	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 柱子木饰面 2. 阻燃板基层10mm 3. 素水泥浆 界面剂	m2	4.2		
		后厨					
9	011102003002	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500*700 2. 100mm厚干混地面砂浆 M20 3. 美缝	m2	39.17		
10	011203003001	块料墙、柱面	1. 陶瓷墙砖1200*600 2. 粉状型建筑胶粘剂 3. 美缝	m2	98.44		
11	011302001002	平面吊顶天棚	1. 铝合金板天棚 2. 铝合金条板天棚 龙骨	m2	39.17		
12	010805004004	全玻自由门	1: 拆除肯德基门	m2	18.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 铝合金隔热断桥平开窗	m2	12.71		
14	031301002001	开孔打洞	1. 名称:砌体墙钻孔 450*250	个	1		
15	010401008001	零星砌砖	1. 掏窗口 2. 楼层运出垃圾	m3	0.07		
16	010807004001	金属纱窗	1. 铝合金平开纱窗扇	m2	0.64		
17	031005013001	热水器、开水炉	1. 型号:热水器 60L	台	2		
18	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:百页窗帘	m2	12.71		
19	040201022001	排水沟、截水沟	1. 排水沟 2. 不锈钢格栅	m	11.9		
20	030203001001	送、引风机	1. 名称:净化风机	台	1		
21	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板 2. 规格:400*200	m2	10.32		
22	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:成品铝合金风口400*400	个	2		
		小包间					
23	011102003003	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500*700 2. 80mm厚干混地面砂浆 M20 3. 美缝	m2	21.8		
24	011302001003	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨(木龙骨配合) 2. 10mm三防石膏板面层 3. 板缝粘贴胶带 4. 腻子3遍,乳胶漆2遍	m2	21.8		
25	011203001001	石材墙、柱面	1. 大理石背影墙 2. 阻燃板基层10mm 3. 素水泥浆 界面剂	m2	10.64		
26	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 木饰面 2. 阻燃板基层10mm 3. 素水泥浆 界面剂	m2	45.39		
27	010809001001	窗台板	1. 石材窗台板	m2	0.69		
28	010401008002	零星砌砖	1. 掏窗口 2. 楼层运出垃圾	m3	0.04		
29	011502001001	成品装饰线条	1. 木质窗、门套线条50mm	m	7.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010808001001	木门窗套	1. 木质门侧筒子板 2. 细木工板基层10mm	m2	1.43		
31	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 铝合金隔热断桥平开窗	m2	6.36		
32	010807004002	金属纱窗	1. 铝合金平开纱窗扇	m2	1.25		
33	010801002001	木质门带套	1. 成套单扇木门900*2100 2. 地碰	樘	1		
34	010801006001	门锁安装	1. 锁品种：执手锁	套	1		
35	011501001002	装饰柜	1. 名称：衣柜	m2	4.2		
36	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质：纱帘	m2	20		
37	010810003001	窗帘轨	1. 电动铝合金窗帘轨单轨成套	m	4.2		
38	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：细木工板10mm	m	4.2		
39	011207001001	轻质隔墙	1. 轻钢龙骨基层 2. 石膏板基层46.6mm 3. 木质饰面板46.6mm	m2	23.3		
		宴会厅					
40	011102003004	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500*700 2. 80mm厚干混地面砂浆 M20 3. 美缝	m2	45.75		
41	011105006002	金属踢脚线	1. 不锈钢踢脚线50mm	m	27.2		
42	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 木饰面 2. 阻燃板基层10mm 3. 素水泥浆 界面剂	m2	79.3		
43	011302001004	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨（木龙骨配合） 2. 10mm三防石膏板面层 3. 板缝粘贴胶带 4. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	45.75		
44	010809001002	窗台板	1. 石材窗台板	m2	1.08		
45	010401008003	零星砌砖	1. 掏窗口 2. 楼层运出垃圾	m3	0.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011502001002	成品装饰线条	1. 木质窗、门套线条50mm	m	12. 51		
47	010808001002	木门窗套	1. 木质门侧筒子板 2. 细木工板基层10mm	m2	2. 5		
48	010807004003	金属纱窗	1. 铝合金平开纱窗扇	m2	2. 5		
49	010801002002	木质门带套	1. 成套单扇木门900*2100 2. 地碰	樘	1		
50	010801006002	门锁安装	1. 锁品种：执手锁	套	1		
51	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质：布帘+纱帘	m2	35. 65		
52	010810003002	窗帘轨	1. 铝合金窗帘轨单轨成套	m	14. 98		
53	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：细木工板10mm	m	7. 49		
		卫生间					
54	011102003005	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500*700 2. 80mm厚干混地面砂浆 M20 3、聚氨酯防水涂膜2mm 3. 美缝	m2	5. 24		
55	011203003002	块料墙、柱面	1. 陶瓷墙砖1200*600 2. 粉状型建筑胶粘剂 3. 美缝	m2	43. 8		
56	011302001005	平面吊顶天棚	1. 铝合金板天棚 2. 铝合金条板天棚龙骨	m2	5. 24		
57	010805004001	全玻自由门	1. 门洞口尺寸：卫生间成套玻璃门	m2	3. 36		
58	031005013002	热水器、开水炉	1. 型号：热水器 60L	台	1		
59	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器隐藏式水箱	组	2		
60	011505001001	洗漱台	1. 大理石台面洗漱柜 2. 大理石台面面盆开孔2个	m2	1. 89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	031003003001	洗脸盆	1. 洗脸盆 台下式 冷热水	组	2		
62	031208002002	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:排 水管隔音棉40mm（ 带阻尼隔音）	m3	0.08		
63	011205003001	墙、柱面装配式 装饰板	1. 名称:水泥板包管 300*300mm	m	4		
64	011505003001	镜面玻璃	1. 带智能照明镜子	m2	1.89		
65	010401008004	零星砌砖	1. 掏窗口 2. 楼层运出垃圾	m3	0.03		
66	030413003001	荧光灯	1. 名称:换气、照明 、取暖一体灯	套	2		
67	031003014003	给、排水附件	1. 类型:成品拖布池	个	2		
		二楼					
		茶室					
68	011102003007	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500* 700 2. 80mm厚干混地面 砂浆 M20 3. 美缝	m2	21.4		
69	011302001006	平面吊顶天棚	1. 轻钢天棚龙骨 2. 细木工板 3. 木质装饰板	m2	21.4		
70	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 木饰面 2. 阻燃板基层10mm 3. 素水泥浆 界面剂	m2	52.3		
71	010809001004	窗台板	1. 石材窗台板	m2	0.69		
72	010401008005	零星砌砖	1. 掏窗口 2. 楼层运出垃圾	m3	0.05		
73	011502001003	成品装饰线条	1. 木质窗、门套线 条50mm	m	10.42		
74	010808001003	木门窗套	1. 木质门侧筒子板 2. 细木工板基层10m m	m2	2.08		
75	010807004005	金属纱窗	1. 铝合金平开纱窗 扇	m2	1.25		
76	010801002004	木质门带套	1. 成套单扇木门900 *2300 2. 地碰	樘	1		
77	010801006004	门锁安装	1. 锁品种: 执手锁	套	1		
78	010810001004	窗帘	1. 窗帘材质:纱帘	m2	19.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	010810003003	窗帘轨	1. 电动铝合金窗帘轨单轨成套	m	4.2		
80	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:细木工板10mm	m	4.2		
81	011207001003	轻质隔墙	1. 轻钢龙骨基层 2. 石膏板基层43.44 m2 3. 木质饰面板43.44 m2	m2	21.72		
		大厅健身区域					
82	011102003009	块料楼地面	1. 陶瓷地面砖1500*700 2. 80mm厚干混地面砂浆 M20 3. 美缝	m2	151.19		
83	011302001009	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨（木龙骨配合） 2. 10mm三防石膏板面层 3. 板缝粘贴胶带 4. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	151.19		
84	011403001005	抹灰面油漆	1. 墙面 2. 素水泥浆界面剂 3. 腻子3遍，乳胶漆2遍	m2	126.98		
85	010809001005	窗台板	1. 石材窗台板	m2	3.78		
86	010401008006	零星砌砖	1. 掏窗口 2. 楼层运出垃圾	m3	0.21		
87	011502001004	成品装饰线条	1. 木质窗、门套线条50mm	m	41.12		
88	010808001004	木门窗套	1. 木质门侧筒子板 2. 细木工板基层10mm	m2	8.22		
89	010807004006	金属纱窗	1. 铝合金平开纱窗扇	m2	6.88		
90	010810001005	窗帘	1. 窗帘材质:纱帘	m2	131.3		
91	010810003004	窗帘轨	1. 电动铝合金窗帘轨单轨成套	m	23.4		
92	010810002004	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:细木工板10mm	m	23.4		
93	030203001002	送、引风机	1. 名称:通风机 2. 功率:0.75KW	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室

标段: 乌拉特中旗保障性周转住房
装修

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	030702003002	不锈钢板通风管道	1.名称：镀锌薄钢板 2.规格：400*200	m ²	28.8		
95	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称：成品铝合金风口400*400	个	6		
96	011501001003	装饰柜	1.名称：矮柜 石英石台面	m ²	5.78		
97	031005011002	水质净化器	1.净水机	台	1		
98	030703004001	不锈钢垃圾桶	1.名称：暗装不锈钢垃圾桶	个	1		
99	080707014001	开孔	1.类型：大理石台面开孔	个	1		
100	011501001004	装饰柜	1.名称：衣柜	m ²	5.97		
101	011501001005	装饰柜	1.名称：附墙书柜	m ²	15.84		
102	031003004001	洗涤盆	1.不锈钢洗涤盆 2.冷热水水龙头	组	1		
103	011205001005	墙、柱面装饰板	1.柱子镜面 2.阻燃板基层10mm 3.素水泥浆 界面剂	m ²	4.2		
		楼梯间					
104	011102003006	块料楼地面	1.陶瓷地面砖1500*700 2.80mm厚干混地面砂浆 M20 3.美缝	m ²	21.79		
105	011105006003	金属踢脚线	1.不锈钢踢脚线50m	m	24.33		
106	011403001003	抹灰面油漆	1.墙面 2.素水泥浆界面剂 3.腻子3遍，乳胶漆2遍	m ²	101		
107	011403001004	抹灰面油漆	1.顶棚 2.素水泥浆界面剂 3.腻子3遍，乳胶漆2遍	m ²	40.71		
108	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.全玻璃栏板 木扶手	m	9.28		
109	011106003001	块料楼梯	1.楼梯面层 陶瓷地面砖 2.陶砖开防滑槽59.5m	m ²	14.85		
110	010801002003	木质门带套	1.成套双扇木门1480*2160 2.地碰	樘	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	010805004002	全玻自由门	1. 肯德基门 2. 门拉手2个	m2	5.25		
112	010801006003	门锁安装	1. 锁品种:密码锁	套	3		
113	011207001002	轻质隔墙	1. 轻钢龙骨基层 2. 石膏板基层10.04 m2 3. 木质饰面板10.04 m2	m2	5.02		
114	010809001003	窗台板	1. 石材窗台板	m2	0.4		
115	010807004004	金属纱窗	1. 铝合金平开纱窗扇	m2	0.63		
		新砌墙体、混凝土楼板等工程					
116	010401002001	实心砖墙	1. 混水砖墙 1砖	m3	23.72		
117	010502021001	构造柱	1. 预拌混凝土 C25	m3	1.57		
118	010505004001	柱面模板	1. 构造柱 复合模板钢支撑	m2	14.69		
119	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ10	t	0.148		
120	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ10	t	0.027		
121	040901007001	植筋	1. 材料种类:植筋 Φ10	根	64		
122	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 一般抹灰 内墙 2. 厚20mm	m2	201.46		
123	011203003004	块料墙、柱面	1. 仿古砖300*300 2. 耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm 3. 聚苯乙烯板100mm 4. 外墙抹灰 厚20mm	m2	11.25		
124	010401008007	零星砌砖	1. 掏窗口 2. 楼层运出垃圾	m3	14.87		
125	010502020001	楼梯	1. 拆除钢筋砼楼梯 2. 楼层运出垃圾	m3	18.9		
126	010605001002	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:压型钢楼板 2. 钢板厚度: δ 1.4	m2	14.85		
127	010502013001	实心楼板	1. 预拌混凝土 C25	m3	2.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 Φ10	t	0.126		
129	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋铁件 2. 规格：200*200*10	t	0.038		
130	010604001001	钢梁	1. 工字钢25#A 2. 除锈 3. 防锈漆 一遍、调和漆 二遍 4. 运距 10km	t	1.044		
		电气					
131	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：15	m	113.28		
132	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：20	m	56.64		
133	030412001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：50	m	9		
134	030412004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：BV2.5mm ²	m	339.84		
135	030412004002	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：BV4mm ²	m	169.92		
136	030412006001	接线盒	1. 名称：PVC接线盒	个	44		
137	031301001001	凿（压、切割）槽	1. 名称：开槽及恢复 2. 规格：30*30mm	m	98.64		
138	031301001002	凿（压、切割）槽	1. 名称：开槽及恢复 2. 规格：60*60mm	m	9		
139	030413002001	装饰灯	1. 3.5寸筒灯 12W 2. 嵌入式	套	66		
140	031301002002	开孔打洞	1. 名称：天棚开灯孔	个	66		
141	030413014004	插座	1. 名称：十二孔长排插座	套	1		
142	030413014002	插座	1. 名称：三孔插座	套	10		
143	030413014003	插座	1. 名称：十二孔插座	套	6		
144	030413014001	插座	1. 名称：五孔插座	套	42		
145	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联双控开关	套	12		
146	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：双联单控开关	套	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关	套	2		
148	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:双联双控开关	套	2		
149	030413002002	装饰灯	1. 名称:低压灯带 2. 规格:LED, 12W/m	套	80		
150	030405013001	小电器	1. 名称:400W低压灯带变压器	个	5		
151	030413002004	装饰灯	1. 名称:一楼小包间花灯	套	1		
152	030413002006	装饰灯	1. 名称:一楼宴会厅花灯	套	1		
153	030413002005	装饰灯	1. 名称:二楼茶室花灯	套	1		
154	030413003003	荧光灯	1. 名称:嵌入式平板灯LED（厨房） 2. 安装形式:600*600	套	4		
155	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯LED 2. 规格:Φ600	套	3		
156	030413003004	荧光灯	1. 名称:线型灯 2. 规格:LED	m	25		
		弱电					
157	030502003002	双绞线缆	1. 名称:超六类网线	m	58		
158	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:电视及网线插孔	个	7		
159	030412006002	接线盒	1. 名称:PVC接线盒	个	7		
		给排水					
160	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷热水 3. 材质、规格:De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒、冲洗	m	62.21		
161	031001008002	塑料管	1. 材质:塑料排水管 2. 规格:PVC110 3. 连接形式:粘接	m	36.14		
162	031001008005	塑料管	1. 材质:塑料排水管 2. 规格:PVC75 3. 连接形式:粘接	m	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	031001008006	塑料管	1. 材质: 塑料排水管 2. 规格: PVC50 3. 连接形式: 粘接	m	13.5		
164	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称: 开槽及恢复 2. 规格: 30*30mm	m	12		
165	031002001001	金属阀门	1. 类型: 铜质截止阀 2. 规格、压力等级: DN15	个	27		
166	031005008001	水处理器	1. 类型: 前置过滤器 2. 型号: DN20	台	1		
167	031301002003	开孔打洞	1. 名称: 楼板开孔 Φ40	个	1		
168	031301002004	开孔打洞	1. 名称: 楼板开孔 Φ150	个	1		
169	031003014002	给、排水附件	1. 类型: 地漏	个	3		
		采暖					
170	031004007002	热媒集配装置	1. 材质: 分集水器8环路	组	2		
171	031004007003	热媒集配装置	1. 材质: 拆除分集水器4环路	组	2		
172	010501002001	楼地面垫层	1. 拆除一层混凝土地面	m3	18.92		
173	031001008004	塑料管	1. 拆除塑料地暖管PE-RT20	m	1040.6		
174	031002001002	金属阀门	1. 类型: 带过滤器一体球阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	4		
175	031002001003	金属阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	4		
176	031001008003	塑料管	1. 材质: 采暖塑料管 2. 规格: PE-RT20	m	1040.6		
177	031004006001	地板辐射采暖	1. 聚苯乙烯泡沫板 δ50 2. 铝箔纸一层 3. 边界保温带210m	m2	189.2		
178	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 预拌细石混凝土 2. 面层厚度、混凝土强度等级: 40mm C20	m2	189.2		
		消防					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室

标段: 乌拉特中旗保障性周转住房
装修

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:内外壁热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	m	22		
180	030901010001	室内消火栓	1. 消火栓箱(明装)利旧	套	2		
181	030901010002	室内消火栓	1. 拆除消火栓箱	套	4		
182	030901002002	消火栓钢管	1. 镀锌钢管DN25拆除	m	20		
183	031002001004	金属阀门	1. 类型:铜质截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	4		
184	031301002005	开孔打洞	1. 名称:楼板开孔Φ40	个	4		
185	031301003001	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:管道公称直径25mm	个	4		
186	030904001002	点型探测器	1. 名称:独立式烟感	个	14		
187	030904001003	点型探测器	1. 名称:独立式点型探测器可燃气体	个	1		
		其它					
188	040103003001	余方弃置	1. 人工装车废料 2. 小四轮运 运距(km):10	m3	26.2		
189	01B001	精细保洁	1. 精细保洁	项	1		
190	01B002	垃圾消纳	1. 垃圾消纳	项	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	地砖	1500*700	m2		130						
2	苯丙乳胶漆内墙用		kg		24.85						
3	苯丙清漆		kg		13.49						
4	饰面板	δ 10	m2		75						
5	饰面板	δ 10	m2		75						
6	饰面板	δ 18	m2		95						
7	净水机		套		3475.73						
8	地砖	1200*600	m2		105						
9	墙砖	1200*600	m2		105						
10	热水器 60L		台		3200						
11	单扇套装平开实木门	900*2100	樘		2800						
12	单扇套装平开实木门	900*2300	樘		3800						
13	双扇套装平开实木门	1480*2160	樘		4200						
14	饰面板	δ 12	m2		85						
15	洗脸盆		个		650						
16	换气、照明、取暖一体灯		套		380.53						
17	一楼宴会厅花灯		套		2300						
18	瓷蹲式大便器		个		509.73						
19	前置过滤器	DN20	台		420						
20	木饰面板		m2		101.5						
21	木饰面板		m2		101.5						
22	嵌入式平板灯LED（厨房）600*600		套		229.3						
本页小计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装
修-餐厅+活动室

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	28866.6			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费	996			
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费	19199.73			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	28866.6			
合 计		-	-	28866.6			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：乌拉特中旗
保障性周转住房装
修

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-餐厅+活动室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-室外工程 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		餐厅+活动室 室外					
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:拆除面包砖	m2	264		
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除混凝土基层 厚15cm	m2	264		
3	040203008001	块料面层	1. 花岗岩面层 2. 预拌混凝土厚度15cm 3. 切缝 4. 塑料膜养护	m2	264		
4	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 拆除金属栏杆	m	19		
5	010502001002	独立基础	1. 拆除独基	m3	1.02		
6	010502005002	基础联系梁	1. 拆除基础梁	m3	0.76		
7	010102007001	回填方	1. 夯填土 机械（硬化） 2. 挖掘机装车 3. 自卸汽车回运土 10km	m3	52.8		
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 C25	m3	2.69		
9	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 C25	m3	2.04		
10	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	26.88		
11	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:梁模板	m2	39.04		
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.479		
13	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤8mm	t	0.082		
14	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 铝栏杆直线型(带扶手) 1.5m高	m	59.3		
15	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:栏杆基础贴仿古砖200*200	m2	60.78		
16	031001008001	塑料管	1. 材质:室外排水塑料管 2. 规格:DN150	m	44		
17	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:挖掘机挖一般土方	m3	36.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-室外工程 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010102007002	回填方	1.填方部位：槽坑回填土	m ³	36.96		
19	041001009001	拆除井	1.拆除 井圈、井盖	座	2		
20	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称：混凝土井圈、井盖	套	2		
21	040504001001	砌筑井	1.小砖砌井筒Φ800 20cm 2.内侧抹灰	座	2		
22	040103003001	余方弃置	1.人工装车废料 2.小四轮运 运距(km) : 10	m ³	2.36		
		小院					
23	040203008002	块料面层	1.花岗岩面层 2.预拌混凝土厚度15cm 3.切缝 4.塑料膜养护	m ²	41.92		
24	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.石质立缘石350×150	m	24		
25	050101003001	栽植土回填	1.栽植土回填	m ³	3.2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-室外工程

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-室外工程 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-室外工程

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	9703.63			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费	3054.56			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	9703.63			
合 计		-	-	9703.63			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-室外工程 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-室外工程

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	1					
2	技工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-室外工程 标段: 乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-
室外工程

标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 乌拉特中旗保障性周转住房装修-
室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。