

达拉特旗综合福利中心
消防安全隐患修缮改造
项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 主楼-拆除工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 主楼-拆除工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 主楼-拆除工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：主楼-拆除工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：主楼-拆除工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：主楼-拆除工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：主楼-拆除工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全
隐患修缮改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外墙面工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15厚水泥砂浆抹灰	m2	2702.68			
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 100厚岩棉板A级，容重150kg/m2两表面及侧面涂刷界面剂配套胶粘剂粘贴 2. 抹第一道抗裂砂浆5厚，压入耐碱玻璃纤维网布 3. 5厚抗裂砂浆抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布180G/m2 4. 抹第二道抗裂砂浆5厚，压入耐碱玻璃纤维网布 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	2100.41			
3	011001003004	保温隔热墙面	1. 300厚岩棉板A级，容重150kg/m2两表面及侧面涂刷界面剂配套胶粘剂粘贴	m2	75.6			
4	011001003002	保温隔热墙面（窗口侧壁）	1. 30厚岩棉板A级，容重150kg/m2两表面及侧面涂刷界面剂配套胶粘剂粘贴 2. 抹第一道抗裂砂浆5厚，压入耐碱玻璃纤维网布 3. 5厚抗裂砂浆抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布180G/m2 4. 抹第二道抗裂砂浆5厚，压入耐碱玻璃纤维网布 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	365.93			
5	011001003003	保温隔热墙面（女儿墙内侧及顶面、屋顶柱面）	1. 30厚无机保温砂浆 2. 满挂玻纤网格布	m2	362.34			
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子找平 2. 喷涂或滚刷底层涂料 3. 喷涂或滚刷面层涂料2遍	m2	2990.98			
7	010404001001	水泥砂浆	1. 勒脚处1：2水泥砂浆保护	m3	2.52			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全
隐患修缮改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面落水管						
8	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN100镀锌钢管落水管	m	60			
9	010902005001	屋面排（透）气管	1. 雨水斗：镀锌雨水斗	个	18			
		分部小计						
		墙面变形缝						
10	010903004001	墙面变形缝	1. 1.5厚铝合金板或0.8厚镀锌钢板 2. 详见图纸	m	35.6			
		分部小计						
		门窗工程						
11	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC3424, 3400*2400 2. 乙级防火窗	m2	45.12			
12	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1221 2. 甲级钢制防火门	m2	15.12			
		分部小计						
		砌筑工程						
13	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块（耐火极限≥2.00h）	m3	15.12			
		分部小计						
		内墙面工程						
14	011201001002	墙面一般抹灰	1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4、满贴玻璃纤维网格布	m2	75.6			
15	011406001001	抹灰面油漆	1、3厚柔性防水腻子分遍批刮（两遍） 2、白色乳胶漆2遍	m2	75.6			
16	011406003001	满刮腻子（墙围）	1. 两遍腻子	m2	57.6			
17	011210003001	玻璃隔断	1. 原有玻璃隔断增加磨砂膜	m2	44.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 主楼-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 主楼-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：主楼-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 主楼-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 主楼-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 主楼-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 主楼-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-二～四层避难间电气

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全
隐患修缮改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二、四层避难间电气						
1	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-BV 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:综合考虑	m	513.84			
2	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 安装高度:详见图纸	m	171.28			
3	030904007002	火灾应急广播扬声器	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式:吸顶式 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	6			
4	030904006001	火警电话	1. 名称:火警电话 2. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	6			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:综合考虑	个	6			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶式照明灯 2. 型号:30W	套	6			
7	030412004001	疏散照明灯	1. 名称:疏散照明灯 2. 规格:8W, 3. 安装方式:吸顶 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	套	6			
8	030412004002	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:2W, 3. 安装方式:门上0.2米明装 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	套	6			
9	030904001003	感烟火灾探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	6			
10	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZRNH-RVSP-2x2.5 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	150			
11	030411004006	配线	1. 名称:信号线 2. 规格:ZRNH-RVS-2x1.5	m	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-二～四层避难间电气

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全
隐患修缮改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸					
12	031001001002	配管	1. 名称：配管 2. 规格：镀锌钢管DN20 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	150			
13	030901013001	灭火器 MF/ABC4	1、名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	具	12			
14	030901010001	消防卷盘栓SN65-Y三通带25孔自救卷盘消火栓（25米）	1. 名称：消防卷盘栓SN65-Y三通带25孔自救卷盘消火栓（25米） 2. 备注：含栓头、卷盘箱、软管、喷枪及挂架 3. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	27			
15	030901010002	拆除栓头	1. 名称：拆除栓头	套	27			
16	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：法兰阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN80	个	1			
17	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：法兰阀 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN100	个	1			
18	031003011001	法兰	1. 材质：碳钢法兰 2. 规格、压力等级：DN80	副	1			
19	031003011002	法兰	1. 材质：碳钢法兰 2. 规格、压力等级：DN100	副	1			
20	030413003001	打洞（孔）	1. 名称：打洞（孔） 2. 规格：直径≤200mm	个	27			
21	030904006002	消防控制室电话	1. 名称：消防控制室电话 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	2			
22	030404022001	液位控制器	1. 名称：液位控制器	台	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼-二~四层避难间电气

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 主楼-二~四层避难间电气

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 主楼-二~四层避难间电气

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 主楼-二~四层避难间电气

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 主楼-二~四层避难间电气

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 主楼-二~四层避难间电气

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 主楼-二~四层避难间电气

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全
隐患修缮改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外墙面工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15厚水泥砂浆抹灰	m2	992.04			
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 100厚岩棉板A级，容重150kg/m2两表面及侧面刷涂界面剂配套胶粘剂粘贴 2. 抹第一道抗裂砂浆5厚，压入耐碱玻璃纤维网布 3. 5厚抗裂砂浆抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布180G/m2 4. 抹第二道抗裂砂浆5厚，压入耐碱玻璃纤维网布 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	701.52			
3	011001003002	保温隔热墙面（窗口侧壁）	1. 30厚岩棉板A级，容重150kg/m2两表面及侧面刷涂界面剂配套胶粘剂粘贴 2. 抹第一道抗裂砂浆5厚，压入耐碱玻璃纤维网布 3. 5厚抗裂砂浆抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布180G/m2 4. 抹第二道抗裂砂浆5厚，压入耐碱玻璃纤维网布 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	91.17			
4	011001003003	保温隔热墙面（女儿墙内侧及顶面）	1. 30厚无机保温砂浆 2. 满挂玻纤网格布	m2	199.35			
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子找平 2. 喷涂或滚刷底层涂料 3. 喷涂或滚刷面层涂料2遍	m2	1085.24			
6	010404001001	水泥砂浆	1. 勒脚处1：2水泥砂浆保护	m3	2.23			
		分部小计						
		屋面落水管						
7	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:DN100镀锌钢管落水管	m	60			
8	010902005001	屋面排（透）气	1. 雨水斗：镀锌雨水斗	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 餐厅-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 餐厅-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 餐厅-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：餐厅-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 餐厅-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：餐厅-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：餐厅-建筑装饰工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅一层火灾自动报警工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全
隐患修缮改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层火灾自动报警工程						
1	030904007001	火灾应急广播扬声器	1. 名称：火灾应急广播扬声器 2. 功率：3W 3. 安装方式：吸顶式 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	6			
2	030904003001	消火栓起泵按钮	1. 名称：消火栓起泵按钮 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	6			
3	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	3			
4	030904003002	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	3			
5	030904001001	感烟火灾探测器	1. 名称：感烟火灾探测器 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	36			
6	030904001002	感温火灾探测器	1. 名称：感温火灾探测器 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	2			
7	030404032002	消防端子箱	1. 名称：消防端子箱 2. 规格：400*300*160 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	台	1			
8	030904008001	输入输出模块	1. 名称：输入/输出模块 2. 输出形式：单输入输出 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	1			
9	030904008002	总线隔离器	1. 名称：隔离器 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	1			
10	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 规格：ZRNH-RVSP-2x2.5 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	142.52			
11	030411004002	配线	1. 名称：信号线 2. 规格：ZRNH-RVS-2x1.5 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	346.1			
12	030411004003	配线	1. 名称：配线	m	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅——层火灾自动报警工程 标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：餐厅一层火灾自动报警工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：餐厅一层火灾自动报警工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：餐厅一层火灾自动报警工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 餐厅-一层火灾自动报警工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：餐厅一层火灾自动报警工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：餐厅一层火灾自动报警工程

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：暂列金额

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额

标段：达拉特旗综合福利中心消防安全隐患修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：