

鄂温克族自治旗公安局警务用
房改造升级项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

标段名称：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：鄂温克族自治旗公安局警
务用房改造升级项目

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用
房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	修缮工程	
1.1.3	电气工程	
1.1.4	给排水及采暖工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面工程					
1	011102003001	块料楼地面	1. 名称: 原有地砖拆除 2. 部位: 1-3层	m2	1430.98		
2	011102001001	石材楼地面	1. 名称: 原有楼梯面层拆除 2. 材料种类: 大理石面层	m2	66.34		
3	011105003001	块料踢脚线	1. 名称: 原有踢脚线拆除 2. 材质: 块料踢脚线	m	102.69		
		墙面工程					
4	010401002001	实心砖墙	1. 砌体名称: 砖砌体拆除	m3	85.91		
5	011203003001	块料墙、柱面	1. 拆除的基层类型: 原有墙面砖铲除 2. 位置: 卫生间	m2	314.22		
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 拆除部位: 原指挥室背景墙 2. 龙骨及饰面种类: 木龙骨、欧松板、铝塑板面层	m2	13.24		
7	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 名称: 原有软包墙面及其基层龙骨铲除 2. 部位: 一层原审讯室	m2	246.55		
8	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 名称: 原有墙面铲除 2. 材料种类: 铲除原有腻子+涂料 3. 部位: 内墙面	m2	2213.41		
9	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 名称: 原有墙面铲除 2. 材料种类: 铲除原有腻子+涂料 3. 部位: 外墙面	m2	494.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 2 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务
用房改造升级项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	011501001001	装饰柜	1. 柜体材质：嵌入式 柜体 拆除	m ²	48.6		
24	010103002001	余方弃置	1. 人工装车建筑垃圾 2. 人工背运建筑下楼 3. 自卸汽车运输， 运距由投标人自行考虑	m ³	324.22		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	计日工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：拆除工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房
改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务
用房改造升级项目

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种:红砖墙 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度: 240	m3	19.81		
2	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种:红砖墙 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度: 120	m3	2.37		
3	010401004001	空心砖墙	1. 砖品种:新建空心墙 2. 墙体类型:内墙 3. 厚度: 120mm	m3	11.71		
4	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 名称:内墙抹灰 2. 墙体类型:砖墙 3. 水泥砂浆	m2	362.62		
5	010401008001	零星砌砖	1. 砌筑修补门洞240mm* 3个、500mm*1个 2. 部位: 一层卫生间门、原指挥室门、三层原洗衣房门、一层原进门处拆除门后窗下部分	m3	2.03		
6	011202001001	门窗洞口抹灰	1. 名称:门窗洞口抹灰	m2	22.44		
		加固工程					
7	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格: 100*200 2. 单根柱质量:3t以内 3. 高度:3.2m以内 4. 除锈处理方式:喷砂除锈 5. 构件涂(镀)层要求:环氧富锌底漆1道+氯化橡胶中间漆2道+氯化橡胶面漆1道,刷防火涂料,耐火极限2h 6. 机械设备:使用汽车吊施工	t	1.14		
8	010604001001	钢梁	1. 梁类型:工字钢 2. 单根质量:100*200 3. 螺栓种类:高强螺栓 4. 安装高度:3.2m	t	1.002		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务
用房改造升级项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010401008002	砖包柱	1. 砖包柱：厚度120mm	m3	4.42		
10	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 砖包柱，柱面抹灰	m2	36.86		
11	011205001002	梁面装饰板	1. 基层材料种类、规格：细木工板18mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：石膏板面层	m2	27.75		
		墙面工程					
12	011403001001	抹灰面油漆	1. 名称：抹灰面油漆 2. 腻子种类、刮腻子遍数：室内腻子粉2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍 4. 刷素水泥浆界面剂1遍	m2	2279.61		
13	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 内墙面破损严重处20mm水泥砂浆找平（15%）	m2	341.94		
14	011203003001	块料墙、柱面	1. 名称：块料墙面 2. 面层材料：400*800mm墙面砖 3. 结合层：M10干混抹灰砂浆 4. 部位：卫生间、厨房	m2	262.95		
15	011203003002	块料墙面美缝	1. 部位：卫生间、厨房 2. 墙面美缝	m2	262.95		
16	011205001006	墙、柱面装饰板（一层留置室、审讯室南侧墙体）	1. 龙骨材料种类：轻钢龙骨基层 2. 基层材料种类：15mm欧松板 3. 面层材料品种：软包墙面 4. 部位：留置室、审讯室	m2	223.2		
17	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类：细木工板 2. 面层材料品种：蓝色铝塑板 3、部位：门厅窗口	m2	13.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类: 龙骨基层轻钢龙骨 2. 面层材料品种: 木饰面面层 3. 部位: 指挥室电子屏背景墙	m2	8.43		
19	011001003001	保温隔热墙面（一层）	1. 保温隔热部位: 南墙墙面 2. 保温隔热方式: 50mm厚苯板	m2	36.6		
20	011001003002	保温隔热墙面（二层）	1. 保温隔热部位: 二层南墙及一层走廊南墙 2. 保温隔热方式: 50mm厚苯板 3. 龙骨材料品种、规格: 75轻钢龙骨 4. 面层: 石膏板面层 5. 墙、柱面板缝粘贴胶带	m2	42.2		
21	011001003003	保温隔热墙面（三层）	1. 保温隔热部位: 三层南墙 2. 龙骨: 轻钢龙骨基层 3. 保温隔热方式: 100mm聚苯板发泡粘结 4. 砌筑红砖墙120mm、水泥砂浆抹灰	m2	25.56		
		地面工程					
22	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800地砖 2. 砂垫层5cm	m2	1515.6		
23	011102003002	块料楼地面	1、地砖美缝	m2	1515.6		
24	010904002001	楼(地)面涂膜防水（机房、卫生间、淋浴间）	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm 3. 反边高度: 300 4. 淋浴间墙面上返2.0m 5、最薄处15mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	155.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010102007001	回填方	1. 垫层材料种类: 砂石垫层 2. 厚度: 180mm	m3	7.8		
26	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 白钢踢脚线	m	1065.95		
27	011105006003	金属踢脚线（楼梯）	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 白钢踢脚线	m	91.2		
28	011106003001	块料楼梯	1. 面层材料品种、规格、颜色: 大理石面层 2. 位置: 楼梯面层	m2	44.64		
29	011104003001	金属复合地板	防静电活动地板（带龙骨）	m2	14.37		
30	010502019001	平板	1. 板名称: 混凝土平板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 厚度: 20cm 4. 含模板制作及安装	m3	1.6		
		吊顶工程					
31	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类: 轻钢龙骨600*600 2. 面层材料品种: 矿棉板600*600	m2	826.54		
32	011302001002	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类: 轻钢龙骨300*300 2. 面层材料品种: 300*600集成吊顶 3. 部位: 卫生间、一层、二层、三层淋浴间	m2	80.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011302002001	跌级吊顶天棚（一层、二层）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层 2. 基层材料种类、规格:9.5mm厚石膏板基层 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板面层 4. 压条材料种类、规格:天棚面板缝粘贴胶带	m2	141.69		
34	011302002002	吊顶天棚（三层）	1. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板基层（安装在木龙骨上） 2. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板面层 3. 压条材料种类、规格:天棚面板缝粘贴胶带	m2	447.2		
35	011302001003	吊顶天棚（三层卫生间）	1. 基层：9.5mm防水石膏板基层（安装在木龙骨上） 2. 面层材料品种：9.5mm防水石膏板吊顶 3. 压条材料种类、规格:天棚面板缝粘贴胶带	m2	13.54		
36	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:挤塑聚苯板 50mm 2. 木龙骨：50*50木龙骨间距400	m2	440.78		
37	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 刮腻子要求:2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍	m2	602.43		
38	011303002001	成品装饰口	筒灯开孔	个	32		
39	011303002002	成品装饰口	吸顶灯开孔	个	97		
		屋面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010901005001	金属板幕墙顶	1. 型材品种:彩钢瓦 0.5mm厚	m2	783.45		
41	011001001002	保温隔热屋面	屋面整体喷发聚氨酯 发泡 厚度110mm	m2	688.86		
42	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:50 *110檩条间距500mm	m3	7.56		
43	010902009002	天沟、檐沟防水	1. 刷东方雨虹聚氨 酯防水涂料3遍 2. 天沟焊接2mm钢板	m2	193.73		
		柜体部分					
44	011501001001	装饰柜	三层异型衣柜8个	m	19.2		
45	011501001002	装饰柜	1. 厨房低柜规格:4. 184m*0.68m+3.98m *0.82m 2. 柜体材料:柜体及 隔板采用18mm免漆 板, 15mm白 色人造石英石台面 (含 挡水条) 3. 柜门材料:20mm烤 漆板成品柜门 4. 台面材料:30mm厚 白色人造石英石 (含 挡水条)	m2	6.11		
46	011501001004	装饰柜	1. 厨房低柜规格:1. 85m*0.67m、3.98m *0.69m 2. 柜体材料:柜体及 隔板采用18mm免漆 板, 3. 柜门材料:20mm烤 漆板成品柜门	m2	3.99		
47	011501003001	装饰台	三层打餐吧台 0.8 m*1.98m	m2	6.11		
48	011501004001	成品柜、架、台	1. 名称: 洗漱柜1.5 24*0.7	m2	3.2		
49	011501003002	装饰台	1. 名称: 淋浴间浴 室柜、2.88*1.65*0 .58	m2	4.75		
50	011501003003	装饰台	1. 名称: 社区档案 综合室吧台 2、尺寸: 3.058*80 0*600	m2	2.45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011501003004	装饰台	1. 名称：管理室室吧台箱体 2、尺寸：3.05*1.15*0.8	m2	3.51		
		门窗工程					
52	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 门材质:成品木门M-1 3. 开启方式:单扇平开 4. 门扇木材材质:实木复合, 木纹烤漆 5. 门套材质、规格:油漆双面套 6. 五金种类、规格:含门把手、门锁、合页、门止、门吸等一切安装所需的五金配件	樘	37		
53	010801002002	木质门带套	1. 门洞口尺寸:800*2100mm 2. 门材质:成品木门M-3 3. 开启方式:单扇平开 4. 门扇木材材质:实木复合, 木纹烤漆 5. 门套材质、规格:油漆双面套 6. 五金种类、规格:含门把手、门锁、合页、门止、门吸等一切安装所需的五金配件	樘	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010801002003	木质门带套	1. 门洞口尺寸:800*2100mm 2. 门材质:成品木门 M-2 3. 开启方式:单扇平开 4. 门扇木材材质:实木复合, 木纹烤漆 5. 门套材质、规格:油漆双面套 6. 五金种类、规格:含门把手、门锁、合页、门止、门吸等一切安装所需的五金配件	樘	5		
55	010805005006	定制白钢玻璃门 MB-2（一层）	1. 名称: 定制白钢玻璃门 MB-2 2. 尺寸: 1.85*2.58*1樘、	m2	3.35		
56	010805005003	定制白钢玻璃门 MB-3（一层）	1. 名称: 定制白钢玻璃门 MB-3 2. 尺寸: 2.07*2.65	m2	5.48		
57	010805005007	定制铝合金百叶隔断（5+百叶+5）钢化玻璃 MB-1（二层）	定制铝合金百叶隔断（5+百叶+5）钢化玻璃 MB-1（二层） 2. 尺寸: 3250*3000	m2	7.15		
58	010805005008	定制铝合金钢化玻璃门 MB-1（二层）	1. 名称: 定制铝合金钢化玻璃门 MB-1 2. 尺寸: 1000*2600	m2	2.6		
59	010805005005	定制复合铜门 MB-1（一层）	1. 名称: 定制复合铜门 MB-1（一层） 2. 尺寸: 2000*2600	m2	5.2		
60	010802003001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0921 2. 门框、扇材质:防盗门	m2	1.89		
61	010802003003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙1021 2. 门框、扇材质:防盗门	m2	2.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010802003002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙2021 2. 门框、扇材质:防盗门	m2	4.2		
63	010802001001	定制复合铜门	1. 名称: 定制复合铜门及侧封 2. 尺寸: 详见设计图纸	m2	21.6		
64	010805004001	全玻璃推拉门	1. 门代号及洞口尺寸: 详见设计图纸 2. 全玻璃推拉门	m2	24.57		
65	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 名称: 铝塑铝窗户安装	m2	153.61		
66	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 名称: 圆弧玻璃窗-: 铝塑铝窗户 2. 部位: 三层	m2	29.98		
67	010808001001	木门窗套	成套木质垭口安装	m2	23.31		
68	010807005002	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1.68*1.73 2. 框、扇材质: 不锈钢	m2	29.06		
69	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质: 定制国徽窗帘	m2	94.02		
70	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质: 遮光帘	m2	11.76		
71	010809001001	窗台板	石材窗台板	m2	59.58		
		其他部分					
72	011207003001	成品隔断	1. 名称: 卫生间隔断	m2	43.12		
73	011207003002	成品隔断	1、名称: 小便池隔断	m2	1.76		
74	011502001001	天花立边蒙工雕花、高100mm	1、天花立边蒙工雕花、高100mm	m	17.86		
		室外部分					
75	010502032002	台阶	1. 名称: 混凝土台阶 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: 450厚C20细石混凝土。上下配直径3@50钢筋网片	m2	29.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010502031002	坡道	1. 名称:水泥防滑坡道 2. 素水泥浆一道 3. 80厚C15混凝土 4. 200厚碎石灌1:5水泥砂浆 5. 素土夯实	m2	4.06		
77	011107002001	石材台阶	火烧板台阶面层、厚度2.5cm	m2	29.18		
78	010502029001	坡道	火烧板坡道面层、厚度2.5cm	m2	4.06		
79	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 3. 部位:楼梯间、室外坡道	m	18.58		
80	011403001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数 : 乳胶漆2遍 4. 部位:外墙面	m2	820.2		
81	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 名称:外墙抹灰,恢复水泥砂浆找平20% 2. 外墙面贴玻纤网格布	m2	164.04		
82	011403002001	抹灰线条油漆	1. 墙腰线、檐口线、门窗套线刷乳胶漆	m	621		
		户外牌匾					
83	011507001001	平面、箱式招牌	1. 箱体规格:长15m*宽2.5*高1.22米、长12m*宽3*高1.22米、 2. 基层材料种类:40*60镀锌方管、40*40镀锌方管 3、细木工板基层 4、警徽蓝铝塑板面层0.8mm	m2	53.33		
84	010901005002	金属板幕墙顶	1. 型材品种:彩钢瓦0.5mm厚,钉屋面板	m2	53.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		广告部分					
		一层					
85	011205002001	定制 扎根鄂温克 守卫中心城	1规格：260cm、 2、做法：亚克力面 层+雪付板基层+烤 漆字	套	1		
86	011508001001	定制 训词	1规格：275cm、 2、做法：亚克力+ 雪付板+亚克力磨砂	个	1		
87	011205002018	定制 16字方针	1规格：370cmX130c m 2、做法：铝塑板面 层+钛金字	套	1		
88	011508001002	定制 长城	1、规格：480cm 2、做法：烤漆	套	1		
89	011205002003	定制 便民服 务站	1、规格：120X67cm 2、做法：亚克力+ 雪付板	m2	0.8		
90	011205002004	定制 接报案室	1、规格：73X65cm 2、做法：亚克力	m2	0.47		
91	011205002005	定制 人生安全 检查	1、规格：70X70cm 2、做法：车贴地板 膜	m2	0.49		
92	011508001003	手印	1、规格：30X30cm 2、做法：车贴地板 膜	套	2		
93	011508001004	脚印	1、规格：40X40cm 2、做法：车贴地板 膜	套	2		
94	011508001005	定制 身高尺	1、规格：40X120cm 2、材质：PVC	套	1		
95	011508001049	棚顶软膜天花	1、规格：202X147c m 2、材质：铝合金+ 模块灯+软膜	套	1		
96	011508001045	定制 车驾管业务 窗口	1、规格：60*30cm 2、材质：亚克力+ 雪付板	套	1		
97	011508001046	定制 户籍窗口	1、规格：60*30cm 2、材质：亚克力+ 雪付板	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务
用房改造升级项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	011508001047	定制 身份证业务窗口	1、规格：60*30cm 2、材质：亚克力+雪付板	套	1		
99	011508001048	大厅软膜天花	1、规格：293X29cm 2、材质：铝合金+模块灯+软膜	套	4		
100	011205002009	大厅 定制 监督岗	1、规格：360*120cm 2、材质：亚克力+雪付板+磁吸照片（12*8）	m2	4.32		
101	011205002010	定制 守未驿站	1、规格：210X120cm 2、材质：亚克力+雪付板	m2	2.52		
102	011205002011	定制 守未驿站广告语	1、规格：370X120cm 2、材质：亚克力+雪付板	m2	4.44		
103	011205002023	定制 关爱未成年	1、规格：370X120cm 2、材质：亚克力+雪付板	m2	4.44		
104	011508001072	定制 守法自安 违法必惩	1规格：390cm 2. 材质：雪付板+铝铸警徽	套	1		
105	011508001073	定制 求真务实 依法办案	1规格：390cm 2. 材质：雪付板+铝铸警徽	套	1		
106	011508001074	定制 清正廉洁 秉公执法	1规格：390cm 2. 材质：雪付板+铝铸警徽	套	1		
107	011508001075	定制 尊重法律尊严 维护社会秩序	1规格：390cm 2. 材质：雪付板+铝铸警徽	套	1		
108	011508001010	调解室 定制 和为贵	1、规格：370cm*120cm 2、材质：亚克力+雪付板	套	1		
109	011508001011	定制 调解室制度	1、规格：370cm*120cm 2、材质：亚克力+雪付板	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务
用房改造升级项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	011508001012	定制 电表箱	1、规格：81X61cm 2、材质：亚克力+雪付板	套	1		
111	011508001013	定制 四个铁一般 楼梯口处	1、规格：470cm 2、材质：亚克力+雪付板	套	1		
112	011205002012	定制 清政廉洁	1、规格：300X70cm 2、材质：亚克力+雪付板	m2	2.1		
113	011508001014	定制 办案区	1、规格：390*120cm 2、材质：亚克力+雪付板	套	1		
114	011508001015	定制 门牌	1. 规格：29*15cm 2. 材质：珠光铝	套	13		
115	011508001016	定制 男女卫生间牌	1、规格：28X21cm 2、材质：亚克力	套	4		
116	011508001067	定制 门牌号	1. 规格：12*6cm 2. 材质：亚克力	套	6		
117	011508001017	大厅吧台下 定制公安+警徽+police	1、规格：480cm*80cm 2、材质：雪弗板+亚克力	套	1		
118	011508001018	定制 门口竖牌	1、规格：30X200cm 2、材质：热镀锌烤漆字	套	2		
119	011508001019	24小时警务室灯箱	1、规格：60X80cm 2、做法：双面亚克力起层灯箱	套	1		
120	011508001020	定制 简介	1、规格：475cm*248cm 2. 材质：宣绒布+亚克力	套	1		
121	011508001021	定制 党建引领	1、规格：508cm*248cm 2. 材质：宣绒布+亚克力	套	1		
122	011508001022	定制 科技赋能	1、规格：590cm*248cm 2. 材质：宣绒布+亚克力	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	011508001023	走廊 定制 所训	1、规格：570cm*248cm 2. 材质：宣绒布+亚克力	套	1		
124	011508001076	定制 所训	1、规格：170*248cm 2. 材质：宣绒布+亚克力	套	1		
125	011508001024	定制 背景墙	1. 尺寸：480cm*260cm 2. 材质：铝制盾徽+雕刻字	套	1		
126	011508001050	科室 定制破案神速、警徽闪耀	1规格：400cm*120cm 2. 材质：雪付板+亚克力	套	1		
127	011508001069	科室 定制指挥破案 正义之盾	1规格：400cm*120cm 2. 材质：雪付板+亚克力	套	1		
128	011508001070	科室 定制 民生小案 权利侦办	1规格：400cm*120cm 2. 材质：雪付板+亚克力	套	1		
129	011508001071	科室 定制 快侦快破 守护平安	1规格：400cm*120cm 2. 材质：雪付板+亚克力	套	1		
130	011205002019	玻璃贴	1、规格：81cmX197cm	m2	1. 59		
131	011205002020	玻璃贴	1、规格：63cmX180cm	m2	1. 13		
132	011205002021	玻璃贴	1、规格：70cm*197cm	m2	1. 39		
133	011502001007	楼梯口防滑条	1. 材质：橡胶 2. 规格：3cm	m	114		
134	011502001008	腰线	1. 规格：13cm 2. 材质：雪付板	m	145		
135	011508001077	定制 制度	1规格：60cm*90cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	15		
		二层					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	011508001025	定制 党建室	1规格：950cm*130cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	1		
137	011508001026	党建室软膜天花	1、规格：294.5cmX30cm 2、材质：铝合金+模块灯+软膜	套	7		
138	011508001027	党建室软膜天花	1、规格：234.5cmX29.5cm 2、材质：铝合金+模块灯+软膜	套	6		
139	011508001029	定制 综合指挥室	1规格：310X35cm 2、做法：雕刻字	套	1		
140	011508001030	定制 两队一室工作流程	1规格：470cm*120cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	1		
141	011508001031	定制 辖区平面图	1规格：110cm*150cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	1		
142	011205002013	定制 国家安全观	1、规格：320*120cm 2、做法：亚克力+雪付板	m2	3.84		
143	011508001032	定制 政保平面图	1规格：110*150cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	1		
144	011508001033	政保工作室 定制 制度	1规格：60X90 cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	5		
145	011205002014	定制 评比图	1、规格：240*120cm 2、做法：亚克力+雪付板+磁吸（三个颜色三角共150个，六个24cm*7cm）	m2	2.88		
146	011508001034	定制 电表箱装饰	1规格：61*51 cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务
用房改造升级项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	011508001035	社区办公室 定制 以警务之盾	1规格：210cm*120cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	1		
148	011508001036	定制 制度	1规格：60*90cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	15		
149	011508001037	定制 社区文化墙	1规格：260cm *120cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	1		
150	011508001038	定制 仁义礼自信	1规格：440cm*110cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	1		
151	011508001039	定制 廉政文化墙	1规格：480cm*120cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	1		
152	011508001065	定制 廉政文化墙	1规格：500cm*120cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	1		
153	011502001002	楼梯口防滑条	1. 材质：橡胶 2. 规格：3cm	m	113		
154	011508001054	二层走廊 定制 党的光辉历程文化墙	1规格：600cm*250cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	1		
155	011508001055	二层走廊 定制 警务文化墙	1规格：500cm*250cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	1		
156	011508001056	所长室 定制 辖区平面图	1规格：110cm*150cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	2		
157	011502001006	腰线	1. 规格：13cm 2. 材质：雪付板	m	120		
158	011508001062	定制 门牌	1. 规格：29*15cm 2. 材质：珠光铝	套	17		
159	011508001063	定制 男女卫生间牌	1、规格：28X15cm	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务
用房改造升级项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
160	011508001064	定制 门牌号	1. 规格：12*6cm 2. 材质：亚克力	套	13		
161	011508001066	外墙大字（核心价值观）	1. 名称：外墙大字（核心价值观） 2. 规格：80cm*24个 3. 材质：亚克力+雪弗板	个	24		
		三层					
162	011508001040	健身房 定制 生命不息 运动不止	1规格：200cm*120cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	2		
163	011508001041	餐厅 定制文化墙 杜绝浪费节约粮食	1规格：220cm*120cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	2		
164	011508001042	定制 书吧	1规格：200cm*120cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	1		
165	011508001058	定制 舌尖守平安	1规格：200cm*120cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	1		
166	011508001043	定制 消防栓	1规格：66*81cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	3		
167	011502001003	腰线	1. 规格：13cm 2. 材质：雪付板	m	120		
168	011508001044	警务室展架	1规格：80X180cm 2、材质：写真加板+门型架	套	3		
169	011508001057	定制 以所为家	1规格：320cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	1		
170	011502001005	楼梯口防滑条	1. 材质：橡胶 2. 规格：3cm	m	113		
171	011508001059	定制 门牌	1. 规格：29*15cm 2. 材质：珠光铝	套	14		
172	011508001060	定制 男女卫生间牌	1、规格：28X21cm	套	2		
173	011508001061	定制 制度	1规格：60cm*90cm 2、做法：亚克力+雪付板	套	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程	标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目	第 18 页 共 18 页
合 计		

材料暂估单价及调整表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 5 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	定制 定制破案神速、警徽闪耀	400cm*120cm	个		3600						
2	定制 训词	275cm	个		1800						
3	定制 廉政文化墙	480cm*120cm	个		4000						
4	定制 党建室	950cm*130cm	个		6850						
5	定制 16字方针		个		380						
6	定制 舌尖守平安	200cm*120cm	个		1100						
7	定制 生命不息 运动不止	200cm*120cm	个		1100						
8	定制 尊重法律尊严 维护社会秩序	390cm	个		1150						
9	定制 求真务实 依法办案	390cm	个		1150						
10	定制 办案区	390*120cm	个		2600						
11	定制 科技赋能	590cm	个		2650						
12	定制 清正廉洁 秉公执法	390cm	个		1150						
13	定制 大厅背景墙		个		1900						
14	定制 两队一室工作流程	470cm	个		2480						
15	定制 党建引领	508cm	个		2650						
16	定制 扎根鄂温克守卫中心城	260cm	个		1600						
17	定制 长城	480cm	个		1780						
18	定制 民生小案 权利侦办	400cm	个		3600						
19	餐厅 定制	220cm*1	个		1050						
本页小计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

材料暂估单价及调整表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 2 页 共 5 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
	文化墙 杜绝浪费节约粮食	20cm									
20	定制 守法自安 违法必惩	390cm	个		1150						
21	定制 书吧	200cm*120cm	个		1100						
22	定制 所训	570cm*248cm	个		3100						
23	定制 快侦快破 守护平安	400cm*120cm	个		3600						
24	定制 调解室制度	370cm	个		2100						
25	定制指挥破案 正义之盾	400cm*120cm	个		3600						
26	定制 廉政文化墙	500cm*120cm	个		4000						
27	定制 调解室和为贵	370cm	个		2050						
28	定制 仁义礼自信	570cm	个		3900						
29	定制 所训	170*248cm	个		1500						
30	定制 社区文化墙	260*120cm	个		400						
31	定制 简介	475cm	个		2500						
32	定制铝合金百叶隔断（5+百叶+5）钢化玻璃	δ 5+5	m2		650						
33	定制 辖区平面图	110cm*150cm	m2		300						
34	定制 大厅监督岗	270*120cm	m2		680						
35	定制国徽窗帘		m2		65						
本页小计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

材料暂估单价及调整表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 3 页 共 5 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
36	定制 政保平面图	110*150cm	个		500						
37	定制 评比图	240*120cm	m2		1250						
38	定制 警务文化墙	500cm*250cm	m2		300						
39	定制 清政廉洁	300*70cm	m2		650						
40	定制 辖区平面图	380cm	个		650						
41	定制 守未驿站广告语	370*120cm	m2		365						
42	定制 户籍窗口	60*30cm	个		60						
43	定制 党的光辉历程文化墙	600cm*250cm	m2		300						
44	定制 综合指挥室	310*35cm	个		130						
45	定制 政保工作室 国家安全观	320*120cm	m2		1700						
46	定制 守未驿站	210*120cm	m2		440						
47	定制 身份证业务窗口	60*30cm	个		60						
48	定制 门口竖牌	30*200cm	个		300						
49	定制 政保制度	65X95cm	个		210						
50	定制 制度	65X95cm	个		210						
51	定制 配电箱	61*51cm	个		100						
52	社区办公室定制 以警务之盾	210cm*120cm	个		1260						
53	定制公安+警徽+police	480cm	个		950						
本页小计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

材料暂估单价及调整表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 4 页 共 5 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
54	定制 制度	65*95cm	个		210						
55	警务室展架	80*180cm	套		175						
56	定制 消防检	66*81cm	个		100						
57	24小时警务室灯箱		个		880						
58	定制 关爱未成年	370*120cm	m2		365						
59	定制 车架管业务窗口	60*30cm	个		60						
60	定制 以所 为家	2.4cm*100cm	m2		400						
61	软包墙面（成品）		m2		100						
62	不发光亚克力字1m2以内		个		123.55						
63	铝合金+模块灯+软膜		m2		255						
64	铝合金+模块灯+软膜	296*30cm	m2		255						
65	铝合金+模块灯+软膜	235*31cm	m2		255						
66	定制 门牌（铝合金丝网印）	29*15cm	套		85						
67	定制 门牌（珠光铝）	29*15cm	套		85						
68	定制 门牌号（铝合金丝网印）	29*15cm	套		85						
69	手印	30*30cm	套		35						
70	脚印	40*40cm	个		40						
71	定制 男女卫生间牌		套		75						
72	定制 身高尺	40*120cm	套		75						
本页小计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

材料暂估单价及调整表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	外墙移动脚手架		
2.2	011601001002	脚手架	内墙移动脚手架		
2.3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	汽车式起重机25吨		
2.4	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费 1m³以内		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	50000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		50000			-

暂列金额明细表

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

工程名称： 修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			50000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	50000			
合 计		-	-	50000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

工程名称：修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警
务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	计日工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：修缮工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房
改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务
用房改造升级项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	030413001001	普通灯具	吸顶灯拆除	套	174		
2	030413014001	插座	插座拆除	套	198		
3	030413013001	照明开关、按钮	小电器拆除 照明开关	套	72		
4	030413014002	网络插座拆除	网络插座拆除	套	84		
5	030412001004	配管	拆除电线管 dn20	m	3471.22		
		电气工程					
6	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:半周长1.1m 3. 规格:500*600 4. 安装方式:嵌入式	台	4		
7	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:照明开关（单控单联） 2. 安装方式:暗装	套	51		
8	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:照明开关（双控单联） 2. 安装方式:暗装	套	2		
9	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称::照明开关（单控双联） 2. 安装方式:暗装	套	3		
10	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称::1. 名称:照明开关（单控四联） 2. 安装方式:暗装	套	2		
11	030413014003	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:暗装	套	211		
12	030413014004	插座	1. 名称:12孔插排	套	7		
13	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	274		
14	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600	套	93		
15	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:300*600	套	16		
16	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*800	套	18		
17	030413002004	装饰灯	1. 名称:筒灯	套	36		
18	030413002005	装饰灯	1. 名称:LED长条灯	m	68.16		
19	030413002006	装饰灯	1. 名称:LED灯带	m	137.64		
20	030413002007	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 安装形式:壁式	套	5		
21	030413002008	装饰灯	1. 名称:安全指示灯 2. 安装形式:壁式	套	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030701003001	空调器	1. 壁式空调安装 2. 规格：2匹	台	1		
23	031006006001	燃气灶具	燃气灶	台	1		
24	03B001	排烟机	排烟机安装	台	1		
25	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	866.72		
26	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	1323.47		
27	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	1847.85		
28	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZRBV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	395.6		
29	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	4026.5		
30	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV(JV) 3. 规格:16mm2 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	25		
31	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV(JV) 3. 规格:3*95+1*50mm2 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	63.53		
32	031301001001	凿(压、切割)槽	砖墙面刨槽及恢复	m	535.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	排烟机		套		3000						
2	LED长条灯		套		100						
3	LED灯带		套		25						
4	LED平板灯 300*600		套		150						
5	LED平板灯 600*600		套		150						
6	吸顶灯 600*800		套		200						
7	成套配电箱 500*600	600*500	台		1000						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 电气工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：电气工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警
务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 电气工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房
改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务
用房改造升级项目

第 1 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031003010002	淋浴器	1. 组装形式:成套淋浴器	套	2		
18	031003014001	给、排水附件	地漏安装	个	10		
19	031003008001	其他成品卫生器具	成品拖布池安装	组	2		
20	031003004001	洗涤盆	304不锈钢 双盆洗菜池	组	1		
21	031003017002	冷热水混合器	热水器安装80升	套	2		
22	031003017003	冷热水混合器	1. 类型:厨宝 2. 安装方式:壁式	套	3		
		给水管安装					
23	031001008001	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:水 3. 材质、规格:De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	77.67		
24	031001008002	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:水 3. 材质、规格:De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	9.22		
25	031301003002	套管	1. 名称: 套管DN32	个	7		
26	031301003003	套管	1. 名称: 套管DN25	个	3		
		排水管安装					
27	031001008003	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	21.92		
28	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:橡胶绝热 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径: φ 133 以下	m3	0.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	031001008004	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	14.58		
30	031001008005	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	46.87		
31	031301003001	套管	1. 名称: 套管DN110	个	5		
		采暖工程					
32	031004001007	铸铁散热器	1. 型号、规格:柱翼600型无砂铸铁烤漆散热器 20片/组 2. 安装方式:壁挂	组	20		
33	031004001008	铸铁散热器	1. 型号、规格:柱翼600型无砂铸铁烤漆散热器 15片/组 2. 安装方式:壁挂	组	1		
34	031004001009	铸铁散热器	1. 型号、规格:柱翼600型无砂铸铁烤漆散热器 10片/组 2. 安装方式:壁挂	组	6		
35	031002001003	金属阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	54		
36	031002001004	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:球阀 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接	个	4		
37	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆二遍、银粉漆二遍	10m2	0.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水及采暖工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	031001002003	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	45.4		
39	031001008010	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	355.49		
40	031001008011	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: De40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	101.14		
41	031301004002	管道支架	1. 名称: 支架制作安装	kg	126.18		
42	031301003004	套管	1. 名称: 套管DN32	个	6		
43	031008001001	采暖工程系统调试	1. 名称: 采暖工程系统调试	系统	1		
		室外工程					
		路面拆除					
44	041001001002	拆除路面	1. 材质: 混凝土路面（无筋） 2. 厚度: 20cm 3. 拆除方式: 小型机械拆除 4. 场内运输: 装载机装 自卸汽车运 运距1km	m2	76.13		
45	040203007001	水泥混凝土地面	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20cm	m2	76.13		
		土方工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：4m内 3. 弃土运距：10km以内	m3	275.49		
47	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填土方式：人工夯填 2. 填方来源：外购土 3. 密实度： ≥ 0.93 4. 材料品种、规格：素土	m3	245.49		
48	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料(道碴)及土方 2. 运距：10km以内	m3	45.23		
		化粪池					
49	010501001001	基础垫层	1、c20混凝土	m3	5.81		
50	010102007001	回填方	1、回填中粗砂 2. 厚度：150mm	m3	5.81		
51	010502028004	化粪池、检查井	1. 成品混凝土化粪池（25t）	座	1		
52	010502028006	更换检查井井盖安装	700*d40mm成品B125球墨铸铁井盖	座	3		
53	010502028007	检查井井筒	1. 砖砌井筒、700*d40mm成品B125球墨铸铁井盖	座	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 给排水及采暖工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水及采暖工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水及采暖工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 给排水及采暖工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

工程名称: 给排水及采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	计日工	工日	1					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水及采暖工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 给排水及采暖工程

标段：鄂温克族自治旗公安局警务用房
改造升级项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。