

新园街排水管疏通清淤工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 新园街排水管疏通清淤工程

标段名称： 新园街排水管疏通清淤工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

新园街排水管疏通清淤工程

序号	项目名称	项目内容	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
一	管线临时切改及导流工程						
1	管道封堵及堵物拆除	1. 管道材质：钢筋混凝土管 2. 管道规格：DN1200 3. 包括：上游管道采用钢板及气囊等在井室内封堵，人工配合机械施工，水下有限空间封堵，待完工后将堵物拆除清理，具体施工工艺投标方自行考虑，但必须保证施工安全	处	1			
2	明渠封堵及堵物拆除	1. 明渠规格：底宽6.2m，顶宽14.2m，深度3m 2. 包括：采用吨包、止水布、钢筋混凝土涵管及气囊等封堵，彻底隔断明渠末端敞口段，规整水流流向，同时要求留置应急排水涵管，以保证雨污水不溢流，人工配合机械施工，待完工后将封堵物拆除清理，具体施工工艺投标方自行考虑，但必须保证施工安全	处	1			

新园街排水管疏通清淤工程

序号	项目名称	项目内容	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
3	明渠拦截网	1. 水渠规格：底宽6.2m，顶宽14.2m，深度3m 2. 包括：下游潜水排污泵组前端设置双层镀锌钢丝网拦截漂浮物，防止潜水排污泵堵塞	m2	61.25			
4	明渠清理	1. 水渠规格：底宽6.2m，顶宽14.2m，深度3m 2. 包括：施工前后对利用段明渠内淤泥、垃圾等杂物进行清理、冲洗，保证渠内干净、无污染物 3. 积泥及垃圾含量：综合考虑 4. 运距：综合考虑（含消纳费） 5. 该项施工工艺及施工内容等需投标方自行考虑	m3	4124			
5	潜水排污泵	1. 名称：潜水排污泵 2. 规格：Q=120m3/h，功率15KW 3. 上游倒流用泵，现场无用电来源，采用柴油发电机组发电，柴油发电机组另计 4. 最终台班数以实际发生数量结算	台班	60			

新园街排水管疏通清淤工程

序号	项目名称	项目内容	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
6	潜水排污泵	1. 名称：潜水排污泵 2. 规格：Q=500m ³ /h，功率22KW 3. 上游倒流用泵，现场无用电来源，采用柴油发电机组发电，柴油发电机组另计 4. 最终台班数以实际发生数量结算	台班	30			
7	柴油发电机	1. 名称：柴油发电机组 2. 规格型号：60KW 3. 上游倒流用发电机组 4. 最终台班数以实际发生数量结算	台班	30			
8	潜水排污泵	1. 名称：潜水排污泵 2. 规格：Q=580m ³ /h，功率22.5KW 3. 下游提水倒流用泵 4. 最终台班数以实际发生数量结算	台班	360			
9	潜水排污泵 （停滞）	1. 名称：潜水排污泵 2. 规格：Q=580m ³ /h，功率22.5KW 3. 下游提水倒流用泵 4. 最终台班数以实际发生数量结算 5. 停滞（备用）	台班	180			
10	水泵 看护费	1. 水泵看护费	工日	390			

新园街排水管疏通清淤工程

序号	项目名称	项目内容	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
11	排水管道	1. 名称：排水管道 2. 管道材质：PE管道 3. 管道规格：De250 4. 包括：管道熔接及安装	m	96			
二	管线清淤整治工程						
1	管道检测	1. 检测方式：QV潜望镜检测 2. 管道材质：钢筋混凝土管 3. 管径规格：DN1200 4. 管道介质：污水 5. 检测位置：检查井及管道 6. 管道埋深：6-9m	m	2650			管道、井室清理前及完工后检测
2	检查井维修	1. 包括：土方开挖；开启井圈井盖；拆除原有砖砌井筒；井室盖板开启；待施工完毕后井室盖板安装；重新安装预制钢筋混凝土井筒（井筒直径700，高度3-6m，个别现状地势较高位置需提升井筒高度）；安装井圈、井盖（井圈井盖损坏严重的要求更换）；土方回填压实等全部工序维修内容投标方综合考虑	座	13			

新园街排水管疏通清淤工程

序号	项目名称	项目内容	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
3	检查井井室清掏	1. 包括：人工配合机械对检查井井室内垃圾、淤泥清捞 2. 积泥及垃圾含量：综合考虑 3. 运距：综合考虑（含消纳费） 4. 该项施工工艺及施工内容等需投标方自行考虑	座	13			管道埋深6-9m
4	检查井井筒及井室清掏	1. 包括：人工开闭井盖，人工对检查井井筒及井室内垃圾、淤泥清捞（井圈井盖损坏严重的要求更换） 2. 积泥及垃圾含量：综合考虑 3. 运距：综合考虑（含消纳费） 4. 该项施工工艺及施工内容等需投标方自行考虑	座	7			管道埋深6-9m

新园街排水管疏通清淤工程

序号	项目名称	项目内容	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
5	管道疏通	1. 管径规格：DN1200 2. 管道介质：污水 3. 包含：因管道内壁附着大量油脂污垢、泥沙淤积、固结残渣，淤堵程度达70%-80%，需人工配合绞车、大型联合吸污车、高压喷头或其他机械进行多次疏通并冲洗管道，人工配合吸污车或其他机械吸淤泥或清理垃圾 4. 不扣除井室所占的长度 5. 积泥及垃圾含量：综合考虑 6. 运距：综合考虑（含消纳费） 7. 该项施工工艺及施工内容等需投标方自行考虑	m	2650			管道埋深6-9m
6	下井安全防护措施	1. 包括：有毒有害气体检测费用、施工人员下井作业体检费用及相关的设备、仪器、仪表费用等 2. 该项需投标方自行考虑，结算时不做调整	项	1			

新园街排水管疏通清淤工程

序号	项目名称	项目内容	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
7	其他费用	1. 包括：夏季防洪防汛工作及其他措施费（发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用） 2. 该项需投标方自行考虑，结算时不做调整	项	1			
三	暂列金		项	1	200000.00	200000	固定报价
合 计							
注：单价应包括人工费及人工费调增、材料费、机械费、水电费、管理费、利润、税金、风险费等全部费用。							