

杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

标段名称：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	装饰工程	
1.1.3	安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除门窗					
1	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有木质子母门 2. 含木质门套	m2	40.32		
2	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除原有木质单开门 2. 含木质门套	m2	20.79		
3	011610001003	木门窗拆除	1. 拆除原有木质双开门 2. 含木质门套	m2	53.55		
4	011610001005	木门窗拆除	1. 拆除原有卫生间木质门 2. 含木质门套	m2	10.08		
5	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除消火栓门	m2	20.66		
6	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除中空玻璃（脱胶）	m2	14.62		
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾外运 2. 运距：施工单位自行考虑 3. 含楼层运出垃圾及下楼 4. 含消纳费	m3	27.53		
		拆除原衣柜					
8	011614002001	柜体拆除	1. 拆除原有木质衣柜 2. 尺寸：2500*2750*450mm	个	10		
9	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：垃圾外运 2. 运距：施工单位自行考虑 3. 含楼层运出垃圾及下楼 4. 含消纳费	m3	6.45		
		安装拆除					
10	011613001002	灯具拆除	1. 灯具种类：平板灯，吊装式 2. 保护性拆除、再利用	套	130		
11	011613001004	灯具拆除	1. 灯具种类：消毒灯，吊装式 2. 拆除方式：保护性拆除、再利用	套	120		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：杭锦旗第四 幼儿园优化教学环 境项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					
1	010801002001	教室子母门	1. 门洞口尺寸:1200*2100mm 2. 门类型:子母套装复合木门（带观察窗） 3. 开启方式:平开 4. 含门套 5. 玻璃品种、厚度:钢化安全玻璃 6. 五金种类、规格:包含安装所需五金配件 7. 样式及材质同现有门: 平板+玻璃孔+防夹手 8. 颜色样式、质量满足甲方及规范要求	m2	40.32		
2	010801002002	单开门	1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 门类型:单开套装复合木门（带观察窗） 3. 开启方式:平开 4. 含门套 5. 玻璃品种、厚度:钢化安全玻璃 6. 五金种类、规格:包含安装所需五金配件 7. 样式及材质同现有门: 平板+玻璃孔 8. 颜色样式、质量满足甲方及规范要求	m2	20.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010801002003	厨房双开门	1. 门洞口尺寸:1500*2100mm 2. 门类型:双开套装复合木门（带观察窗） 3. 开启方式:平开 5. 含门套 6. 玻璃品种、厚度:钢化安全玻璃 7. 五金种类、规格:包含安装所需五金配件 8. 样式及材质同现有门:平板+玻璃孔 9. 颜色样式、质量满足甲方及规范要求	m2	9.45		
4	010801002005	功能室双开门	1. 门洞口尺寸:1400*2100mm 2. 门类型:双开套装复合木门（带观察窗） 3. 开启方式:平开 5. 含门套 6. 玻璃品种、厚度:钢化安全玻璃 7. 五金种类、规格:包含安装所需五金配件 8. 样式及材质同现有门:平板+玻璃孔 9. 颜色样式、质量满足甲方及规范要求	m2	44.1		
5	010801002006	卫生间单开门	1. 门洞口尺寸:700*2100 2. 门类型:单开套装复合木门 3. 开启方式:平开 4. 含门套 5. 五金种类、规格:包含安装所需五金配件 6. 颜色样式、质量满足甲方及规范要求	m2	4.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010801002004	卫生间单开门	1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 门类型:单开套装复合木门 3. 开启方式:平开 4. 含门套 5. 五金种类、规格:包含安装所需五金配件 6. 颜色样式、质量满足甲方及规范要求	m2	5.67		
7	010802002001	彩板门	1. 金属消火栓门（面层PVC板+消防图案） 2. 尺寸：同原有消火栓门 3. 按压式弹簧锁开启 4. 颜色样式、质量满足甲方及规范要求	m2	20.66		
8	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 更换玻璃（含打胶） 2. 材质规格：钢化玻璃5mm+12A+5mm 3. 颜色样式、质量满足甲方及规范要求	m2	14.62		
		柜体					
9	011501001001	卫生间柜门	1. 部位：卫生间洗脸池下方 2. 材质：晶钢柜门 3. 含把手、龙骨 4. 颜色样式、质量满足甲方及规范要求	m2	23.27		
10	011501004001	成品柜、架、台	1. 木质衣柜 2. 尺寸：2.5m长2.75m高0.55m深 3. 含柜体、柜门、五金件 4. 每个衣柜含筒灯1个，灯带1.5-2米 5. 具体样式由使用方规划 6. 颜色、样式、规格、质量满足甲方及规范要求	m2	68.75		
		天棚工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011302001004	平面吊顶天棚	1. 部位：教室吊顶（吊顶高度2.8米左右） 2. 吊顶名称：石膏板吊顶 3. 龙骨材料种类、规格：U型轻钢龙骨不上人型（平面450mm*450mm） 4. 基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板，贴绷带 5. 面层材料品种、规格：腻子2遍、乳胶漆2遍 6. 颜色样式、质量满足甲方及规范要求 7. 含脚手架	m2	1522.96		
		其他					
12	01B002	电脑	1、台式电脑（国产品牌） 2、CPU：i5 3、内存：16GB 1T固态硬盘 4G独显 4、显示器：27英寸 5、品牌级别相当于或优于联想、华为等 6、颜色、规格、质量满足使用方要求及规范要求	台	12		
13	01B003	打印机	1、打印机（国产品牌） 2、支持双面打印、复印、彩印、扫描功能 3、品牌级别相当于或优于联想、华为等 4、颜色、规格、质量满足使用方要求及规范要求	台	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	01B005	打印机	1、打印机（国产品牌） 2、支持A3打印、双面打印、复印、彩印、扫描功能 3、品牌级别相当于或优于联想、华为等 4、颜色、规格、质量满足使用方要求及规范要求	台	1		
		室外工程					
15	01B006	户外活动彩色棚	定制户外活动彩色棚，规格：8000*6000*2500mm（H） 1. 材质：立柱采用114cm镀锌钢管、镀锌钢管的部件采用符合国家标准的要求 2. 确保强度与安全性. 原材料采用CO2气体保护焊工艺、经过点焊、拉焊、补焊后、通过打磨抛光的方法除锈，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳 3. 顶面部分采用3mm厚耐力板 4. 含设计、施工 5. 颜色、样式、质量符合使用方要求和满足规范要求	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	01B007	定制小屋	定制小屋，规格：8000*4000*4800mm（H） 1、材质：钢塑合成立柱，主材质采用现代科技木，（科技木参数：EPS塑料改性通过发泡一次成型，表面硬化处理二次加温表面加印树叶纹仿木工艺，具有木头的质感改变了木头的缺点不开裂不腐烂不生菌诸多优点，无挥发无污染可再生循环使用环保，韧性和强度均优于一般木材，检测报告结果符合相关行业标准。）主立柱和横档采用直径130mm（±0.2cm），壁厚17mm，内置直径95mm壁厚2mm的镀锌钢管，科技木防水、防潮。 2、镀锌钢管的部件采用符合国家标准的要求，确保强度与安全性. 原材料采用CO2 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，通过打磨抛光的方法除锈，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳 3、绳网：采用直径13mm尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化 4、五金件：采用定制内六角自攻螺丝（304不锈钢），便于	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	01B008	定制玩具	<p>定制玩具，规格：异形，4600mm</p> <p>1、材质：钢塑合成立柱，主材质采用现代科技木，（科技木参数：EPS塑料改性通过发泡一次成型，表面硬化处理二次加温表面加印树叶纹仿木工艺，具有木头的质感改变了木头的缺点不开裂不腐烂不生菌诸多优点，无挥发无污染可再生循环使用环保，韧性和强度均优于一般木材，检测报告结果符合相关行业标准。）主立柱和横档采用直径130mm（±0.2cm），壁厚17mm，内置直径95mm壁厚2mm的镀锌钢管，科技木防水、防潮</p> <p>2、镀锌钢管的部件采用符合国家标准的要求，确保强度与安全性. 原材料采用CO₂ 气体保护焊工艺、经过点焊，拉焊，补焊后，通过打磨抛光的方法除锈，接着采用抛砂工艺处理铁件表面，随后将漆粉通过喷枪，借助于喷枪压力，均匀喷涂于被涂物表面，在铁件专用高温烤箱内经过230度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳</p> <p>3、顶面部分采用3mm厚耐力板</p> <p>4、绳网：采用直径13mm尼龙包钢丝绳，耐磨抗老化</p> <p>5、五金件：采用定制内六角自攻螺丝（</p>	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 9 页 共 9 页

材料暂估单价及调整表

工程名称: 装饰工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：杭锦旗第四 幼儿园优化教学环 境项目

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：装饰工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教
学环境项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 装饰工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030413001001	普通灯具	1. 平板灯 吊装式 2. 利旧安装 3. 颜色、样式、规格、质量满足甲方及规范要求	套	130		
2	030413001002	普通灯具	1. 名称：消毒灯（利旧） 2. 安装高度：吊装式 3. 颜色、样式、规格、质量满足甲方及规范要求	套	120		
3	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 水喷淋喷头DN25 2. 利旧安装 3. 颜色、样式、规格、质量满足甲方及规范要求	个	120		
4	030901002001	消火栓钢管	1、新安装喷淋钢管 2、镀锌钢管DN25	m	60		
5	030904001001	点型探测器	1. 感烟探测器 2. 利旧安装 3. 颜色、样式、规格、质量满足甲方及规范要求	个	60		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：杭锦旗第四
幼儿园优化教学环
境项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：安装工程

标段：杭锦旗第四幼儿园优化教学环境项目

第 1 页 共 1 页