

无定河镇玉米全产业链10kV输配电工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：

法定代表人
或其授权人：

（单位盖章）

（签字或盖章）

工程造价
咨 询 人：

法定代表人
或其授权人：

（单位资质专用章）

（签字或盖章）

编制人：

复核人：

（签字、盖执业专用章）

（签字、盖执业专用章）

编制时间：2026年10月28日

复核时间：

填表须知

- 1 工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人进行编制。
- 2 招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。
- 3 工程量清单格式的填写应符合下列规定：
 - 3.1 工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。
 - 3.2 总说明应按下列内容填写：
 - （1）配电站、开关站工程概况应包括建设性质、建设规模、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、建设地点等内容；
 - （2）充电站、换电站工程概况应包括建设性质、建设规模、充（换）电设备配置、设计单位、建设地点等内容；
 - （3）配电线路工程概况包括线路（电缆）亘长、回路数、起止杆（塔）号、设计气象条件、沿线地形比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地线型号规格、光缆型号规格、电缆敷设方式等内容；
 - （4）通信工程概况包括光缆路由、本期通信网络组织方式、通道组织、业务接入及辅助设备配置、建设地点等。
 - 3.3 其他说明应按如下内容填写：
 - （1）工程招标和分包范围；
 - （2）工程量清单编制依据；
 - （3）工程质量、材料等要求；
 - （4）施工特殊要求；
 - （5）交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；
 - （6）其他需要说明的内容。
 - 3.4 分部分项工程量清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
 - 3.5 措施项目清单按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。
 - 3.6 其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。
 - 3.7 投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、备注等内容填写。
 - 3.8 招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式、备注等内容填写。
- 4 如有需要说明其他事项，可增加条款。

总说明

工程名称:无定河镇玉米全产业链10kV输配电工程

工程概况	工程名称	无定河镇玉米全产业链10kV输配电工程	建设性质	新建
	设计单位		建设地点	乌审旗
	1、本工程电源； 2、新建800kVA箱变1台； 3、新建10kV线路2.6公里，组立12米电杆53基，导线采用：JKLYJ-10kV/240型架空绝缘导线； 4、敷设10kV电缆25米，电缆选用：ZC-YJV22-8.7/15kV-3*240型电力电缆；敷设0.4kV电缆321米，电缆选用：YJLV22-0.6/1kV-4*240型电力电缆； 5、新装双杆柱上断路器1台，高压计量箱1台；单杆下电缆隔离开关1组、避雷器6组； 6、电能表、采控终端（电力公司投资部分参照内部电计划（2025）152号文件； 7、土质比例:I、II类土100%，平地80%，丘陵20%；工地运输：人力运输0.1km，汽车运输1.2km； 8、带电接引流2次；			
其它说明	1、建设单位提供的工程量统计表及图纸； 2、项目划分及取费标准执行国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2022年版）。 3.定额采用国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程预算定额》（2022年版）第三册 架空线路工程。 4.规费：社会保险费率、住房公积金费率执行内蒙古自治区电力建设配电网工程实施《20千伏及以下配电网工程定额和费用计算规定（2022年版）》的通知（内电定〔2023〕04号）。 5.定额人材机调整执行《电力工程造价与定额管理总站关于发布2022版20kV及以下配电网工程概预算定额2026年上半年价格水平调整系数的通知》 定额〔2026〕18号。 6.税金：执行《转发<电力工程造价与定额管理总站关于调整电力工程计价依据增值税税率的通知>》（内电定〔2019〕02号），增值税税率按9%税率执行。 7.主要设备材料价格参照近期同类工程中标价计列，地方性材料按当地近期发布的信息价计列。 8.清单计算规范执行《20kV及以下配电网工程工程量清单计算规范》DL/T5766-2018。 9.清单计价规范执行《20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范》DL/T5765-2018。 10.项目包含图纸内所有工作内容，包括不限于设备安装、调试、采购、基础等。 11.余土外运运距投标人自行考虑。			

建筑分部分项工程量清单 1

安装分部分项工程量清单 2

其他项目清单 7

暂列金额明细表 8

材料（设备）暂估单价表 9

专业工程暂估价表 10

施工总承包服务项目表 11

建设场地征用及清理项目清单 12

投标人采购材料（设备）表 13

招标人采购材料（设备）表 20

建筑分部分项工程量清单

工程名称：无定河镇玉米全产业链10kV输配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		建筑工程				
		D 配电站、开关站工程				
		一 主要生产工程				
		1 主要建筑物				
	PA1111	1.1 一般土建				
1	PA1111PA0201	挖一般土石方	1. 土壤类别：普土 2. 挖土石深度：4m以内 3. 余土外运：投标人自行考虑	m³	54.352	
2	PA1111PA0601	土石方回填	1. 回填要求：原土回填	m³	18.883	
	PA1211	2 户外成套设备基础				
3	PA1211PA1201	设备基础	1. 垫层种类、厚度、混凝土强度等级：垫层C15 2. 设备基础类型：箱式变电站基础 3. 基础混凝土拌和要求、混凝土强度等级：基础C25 4. 单体净空尺寸大小：5.2*2.3*1.5m 5. 其他要求：设备围栏1.8m高、围栏基础C15、每套3块标识牌 6. 抹面：基础外漏部分贴面砖	座	1	
		L 电缆线路工程				
		1 土石方工程				
	PC1111	1.1 土石方挖填				
4	PC1111PL0101	沟、槽、基坑挖方及回填	1. 土壤类别：普土 2. 挖土深度：4m以内 3. 余土外运：投标人自行考虑	m³	170	
		2 构筑物				
	PC1241	2.4 电缆埋管				
5	PC1241PL1502	回填砂	1. 名称：回填砂	m³	170	
6	PC1241PL1601	电缆保护管敷设	1. 管径：φ160 2. 管材材质：CPVC	m	100	
7	PC1241PL1001	直埋电缆垫层及盖板	1. 保护类型：电缆警示带、电缆标识桩 2. 土壤类别：普土	m	100	

安装分部分项工程量清单

工程名称：无定河镇玉米全产业链10kV输配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		安装工程				
		D 配电站、开关站工程				
		一 主要生产工程				
		1 配电站、开关站				
	PE1151	1.5 全站接地				
1	PE1151PC3201	接地母线	1. 材质：镀锌扁钢 2. 型号、规格：-50*5 3. 位置：箱变	m	40	
2	PE1151PC3301	接地极	1. 材质：镀锌角钢 2. 规格：50*5*2500mm 3. 位置：箱变	根	4	
		1.6 调试与试验				
	PE1161	1.6.1 分系统调试				
3	PE1161PC4301	电力变压器系统调试	1. 变压器型号规格：10kV电力变压器系统 2. 高压侧设备名称：断路器	系统	1	
4	PE1161PC4501	母线系统调试	1. 母线电压等级：10kV以下	段	3	
5	PE1161PC4601	直流电源系统调试	1. 直流系统电压：10kV	系统	1	
	PE1162	1.6.2 整套系统调试				
6	PE1162PC5201	整套启动调试	1. 站所类型：箱式变压器 2. 安装变压器台数：1	站	1	
	PE1211	2 箱式变电站(环网箱)				
7	PE1211PC0501	组合式成套箱式变电站	1. 电压等级：10kV 2. 型号、规格：箱式变压器(终端型) 800kVA-10/S13-M 3. 高压回路数量：包含：变压器出线柜、高压计量柜、高压进线柜、PT柜 4. 低压回路数量：包含：低压进线柜、低压电容柜、低压出线柜（一）、低压出线柜（二）	座	1	
	PE2111	二 营销(用电计量)系统				
8	PE2111PG4901	智能电能表	1. 名称：多功能数字电度表 2. 型号、规格：0.5s级3*（57.7-380）V 3*0.3（6）A	块	1	

安装分部分项工程量清单

工程名称：无定河镇玉米全产业链10kV输配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
9	PE2111PG5201	用电监控设备	1. 名称：专变采控终端装置 2. 型号、规格：220/380V	台	1	
10	PE2111PC0801	电压互感器	1. 名称：电压互感器 2. 型号、规格：0.2S级 10000/100	组	3	
		X 架空线路工程				
		一 架空线路本体工程				
		1 基础工程				
	PG1121	1.2 基础砌筑				
11	PG1121PK0701	底盘(DP-8-12)	1. 每块质量：200kg以内	块	43	
12	PG1121PK0801	卡盘(KP-12-12)	1. 每块质量：200kg以内	块	45	
	PG1211	2 杆塔工程				
13	PG1211PK4301	混凝土杆组立(12m 有底盘，有卡盘) I、II类土(直线单杆)	1. 地质类别：I、II类土 2. 杆型：直线单杆 3. 组立型式：整根式	基	36	
14	PG1211PK4302	混凝土杆组立(12m 有底盘，有卡盘) I、II类土(耐张杆单杆)	1. 地质类别：I、II类土 2. 杆型：耐张杆单杆 3. 组立型式：整根式	基	17	
15	PG1211PK2801	杆塔附属设施（杆号牌）	1. 电压等级：10kV 2. 名称：杆号牌	块	53	
16	PG1211PK2802	杆塔附属设施(防鸟害占位器)	1. 名称：防鸟害占位器	套	28	
17	PG1211PK2803	杆塔附属设施(高压相序牌)(1组3只)	1. 名称：高压相序牌 2. 规格：1组3只	组	23	
18	PG1211PK2804	杆塔附属设施(高压验电接地环)	1. 名称：验电接地环(带绝缘罩) 2. 规格：JDL-50-240	组	3	
19	PG1211PK4701	横担安装(直线横担)	1. 电压等级：10kV 2. 材质：铁横担 3. 排列方式：单根 4. 用途：直线横担 5. 规格型号：HD1-17/8008	组	36	

安装分部分项工程量清单

工程名称：无定河镇玉米全产业链10kV输配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
20	PG1211PK4702	横担安装(直线加强横担)	1. 电压等级：10kV 2. 材质：铁横担 3. 排列方式：单根 4. 用途：直线加强横担 5. 规格型号：HD2-19/8008	组	5	
21	PG1211PK4703	横担安装(耐张横担)	1. 电压等级：10kV 2. 材质：铁横担 3. 排列方式：双根 4. 用途：耐张横担 5. 规格型号：HD3-19/8008	组	19	
22	PG1211PK4601	拉线制作(LVX-5+5型拉线 I、II类土)	1. 地质类别：I、II类土 2. 截面尺寸：50mm ²	根	46	
23	PG1211PK3201	耐张绝缘子(NLL-3)	1. 型号、规格：U70B/146	串	69	
24	PG1211PK3202	柱式绝缘子	1. 型号、规格：R12.5ET150N	只	176	
		3 架线工程				
	PG1311	3.1 10kV(20kV) 导线、避雷线架设				
25	PG1311PK4801	架空导线(JKLYJ-10/240)	1. 电压等级：10kV 2. 型号、规格：JKLYJ-10/240 3. 根数：3	km	2.6	
26	PG1311PK4901	跳线	1. 电压等级：10kV	单相	27	
	PG1411	4 杆上变配电装置				
27	PG1411PK3901	杆上配电装置(跌落式避雷器)	1. 电压等级：10kV 2. 设备名称：跌落式避雷器 3. 型号、规格：HY5WS-17/50(每组3只)跌落式	组	6	
28	PG1411PK3902	杆上配电装置(隔离开关)	1. 电压等级：10kV 2. 设备名称：隔离开关 3. 型号、规格：HGW9-12/630A	套	1	
29	PG1411PK2201	接地(垂直放射接地体)	1. 接地型式：角钢； $\angle 50\text{mm} \times 5\text{mm} \times 2500\text{mm}$ ；扁钢： $-50\text{mm} \times 5\text{mm}$ 2. 地质类别：I、II类土	基	6	
30	PG1411PK3903	杆上配电装置(单回柱上断路器)外加双侧隔离开关	1. 电压等级：10kV 2. 设备名称：断路器 隔离开关 避雷器 3. 型号、规格：一二次融合断路器、HGW9-12/630A、HY5WS-17/50-DL	套	1	

安装分部分项工程量清单

工程名称：无定河镇玉米全产业链10kV输配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
31	PG1411PK3904	杆上配电装置(高压计量装置)	1. 电压等级：10kV 2. 设备名称：高压计量装置 40/5A	套	1	
32	PG1411PK2202	断路器接地(水平环形接地体)	1. 接地型式：角钢；∠50mm×5mm×2500mm；扁钢：-50mm×5mm 2. 地质类别：I、II类土	基	1	
33	PG1411PK4001	杆上变配电系统调试	1. 设备名称：断路器	系统	1	
	PG1711	7 带电作业				
34	PG1711PK3901	10kV配电网工程不停电作业	1. 名称：10kV配电网工程不停电作业 带电接引流线 绝缘手套法 带消弧开关	三相/次	2	
		L 电缆线路工程				
	PH1111	1 电缆桥架安装				
35	PH1111PL2101	电缆支架(单回Φ190-12m杆高压电缆杆固定金具)	1. 材质：铁构件 2. 规格：电缆上杆保护管 DLHG-140、抱箍（DBG6-240-300）、卡抱 3. 防腐要求：镀锌	套	1	
		2 电缆敷设				
	PH1231	2.3 10kV(20kV) 电缆敷设				
36	PH1231PL2601	沿桥架、支架、墙面敷设 ZC-YJV22-8.7/15-3*240	1. 型号、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3*240	m	15	
37	PH1231PL2301	直埋电缆ZC-YJV22-8.7/15-3*240	1. 型号、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3*240	m	10	
	PH1241	2.4 1kV电缆敷设				
38	PH1241PL2301	直埋电缆YJLV22-0.6/1kV-4*240	1. 型号、规格：YJLV22-0.6/1kV-4*240	m	221	
39	PH1241PL2501	埋管内敷设YJLV22-0.6/1kV-4*240	1. 型号、规格：YJLV22-0.6/1kV-4*240	m	100	
	PH1311	3 电缆附件				
40	PH1311PL2701	电缆终端头(冷缩式电缆头户外型)	1. 型号、规格：冷缩式电缆头户外型3*240	套	1	
41	PH1311PL2702	电缆终端头(冷缩式电缆头户内型)	1. 型号、规格：冷缩式电缆头户内型3*240	套	1	
42	PH1311PL2703	电缆终端头4*240	1. 型号、规格：配套YJLV22-0.6/1kV-4*240	套	2	
	PH1411	4 电缆防火				
43	PH1411PL3001	电缆防火	1. 型号、规格：防火封堵	t	0.01	
	PH1611	6 调试与试验				

投标人采购材料（设备）表

工程名称：无定河镇玉米全产业链10kV输配电工程

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
一	设备					
	安装工程					
	配电站、开关站工程					
	主要生产工程					
PE1211	箱式变电站(环网箱)					
PE1211PC0501	组合式成套箱式变电站		座	1		
S0201001	箱式变压器(终端型)800kVA-10/S13-M		套	1		
PE2111	营销(用电计量)系统					
PE2111PG4901	智能电能表		块	1		
	多功能数字电度表	0.5s级3*(57.7-380)V 3*0.3(6)A	块	1		
PE2111PG5201	用电监控设备		台	1		
	专变采控终端装置	220/380V	块	1		
PE2111PC0801	电压互感器		组	3		
	电压互感器	0.2S级 10000/100	组	3		
	架空线路工程					
	架空线路本体工程					
PG1411	杆上变配电装置					
PG1411PK3901	杆上配电装置(跌落式避雷器)		组	6		
	跌落式避雷器	HY5WS-17/50-DL	组	6		
PG1411PK3902	杆上配电装置(隔离开关)		套	1		
	高压隔离开关	HGW9-12/630A	组	1		
PG1411PK3903	杆上配电装置(单回柱上断路器)外加双侧隔离开关		套	1		
	智能真空断路器	一二次融合断路器	台	1		
	跌落式避雷器	HY5WS-17/50-DL	组	2		
	高压隔离开关	HGW9-12/630A	组	2		
PG1411PK3904	杆上配电装置(高压计量装置)		套	1		
S0506001	高压计量柜	10kV	台	1		

投标人采购材料（设备）表

工程名称：无定河镇玉米全产业链10kV输配电工程 金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	电缆线路工程					
	电缆敷设					
PH1231	10kV(20kV) 电缆敷设					
PH1231PL2601	沿桥架、支架、墙面敷设 ZC-YJV22-8.7/15-3*240		m	15		
	10kV电力电缆	ZC-YJV22-8.7/15-3*240	m	15		
PH1231PL2301	直埋电缆ZC-YJV22-8.7/15-3*240		m	10		
	10kV电力电缆	ZC-YJV22-8.7/15-3*240	m	10		
PH1241	1kV电缆敷设					
PH1241PL2301	直埋电缆YJLV22-0.6/1kV-4*240		m	221		
ZC0302045	低压电力电缆	YJLV22-0.6/1kV-4*240	千米	0.221		
PH1241PL2501	埋管内敷设YJLV22-0.6/1kV-4*240		m	100		
ZC0302045	低压电力电缆	YJLV22-0.6/1kV-4*240	千米	0.1		
PH1311	电缆附件					
PH1311PL2701	电缆终端头(冷缩式电缆头户外型)		套	1		
	10kV电缆终端头	冷缩式电缆头户外型3*240	套	1		
PH1311PL2702	电缆终端头(冷缩式电缆头户内型)		套	1		
	10kV电缆终端头	冷缩式电缆头户内型3*240	套	1		
PH1311PL2703	电缆终端头4*240		套	2		
	低压电缆终端头	配套YJLV22-0.6/1kV-4*240	套	2		
二	材料					
	建筑工程					
	配电站、开关站工程					
	主要生产工程					
PA1211	户外成套设备基础					
PA1211PA1201	设备基础		座	1		
	标识牌		块	3		
	集水井篦子	400*400mm	个	1		

投标人采购材料（设备）表

工程名称：无定河镇玉米全产业链10kV输配电工程 金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	电缆线路工程					
	构筑物					
PC1241	电缆埋管					
PC1241PL1601	电缆保护管敷设		m	100		
	电缆保护管	CPVCΦ160	m	100		
PC1241PL1001	直埋电缆垫层及盖板		m	100		
	电缆标识桩		个	6		
	安装工程					
	配电站、开关站工程					
	主要生产工程					
	配电站、开关站					
PE1151	全站接地					
PE1151PC3201	接地母线		m	40		
	接地铁,扁钢,镀锌	-50mm×5mm	m	40		
PE1151PC3301	接地极		根	4		
	接地铁,角钢,镀锌	∠50mm×5mm×2500mm	根	4		
	架空线路工程					
	架空线路本体工程					
	基础工程					
PG1121	基础砌筑					
PG1121PK0701	底盘(DP-8-12)		块	43		
	底盘	DP-8	块	43		
PG1121PK0801	卡盘(KP-12-12)		块	45		
	卡盘(含抱箍)	KP-12	块	45		
PG1211	杆塔工程					
PG1211PK4301	混凝土杆组立(12m 有底盘, 有卡盘) I、II类土(直线单杆)		基	36		
	普通混凝土电杆	Φ190×12×M×G	根	36		

投标人采购材料（设备）表

工程名称：无定河镇玉米全产业链10kV输配电工程 金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
PG1211PK4302	混凝土杆组立(12m 有底盘，有卡盘) I、II类土(耐张杆单杆)		基	17		
	普通混凝土电杆	Φ190×12×M×G	根	17		
PG1211PK2801	杆塔附属设施（杆号牌）		块	53		
	杆号牌	铝合金，300mm×240mm	个	53		
PG1211PK2802	杆塔附属设施(防鸟害占位器)		套	28		
	防鸟害占位器		套	28		
PG1211PK2803	杆塔附属设施(高压相序牌)(1组3只)		组	23		
	高压相序牌	1.0mm厚度铝板(1组3只)	组	23		
PG1211PK2804	杆塔附属设施(高压验电接地环)		组	3		
	验电接地环(带绝缘罩)	JDL-50-240	个	9		
PG1211PK4701	横担安装(直线横担)		组	36		
	横担	HD1-17/8008	根	36		
	直线单顶抱箍	DDB-200(-6*60) (Φ200)	付	36		
	U横担抱箍U18-200		付	36		
PG1211PK4702	横担安装(直线加强横担)		组	5		
	直线双横担(含螺栓)	HD2-19/8008	根	5		
	直线双顶抱箍(含螺栓)	SDB-200 (-6*60)	付	5		
PG1211PK4703	横担安装(耐张横担)		组	19		
	横担	HD3-19/8008(205杆径)	套	19		
	耐张顶架	NDB-200	套	3		
PG1211PK4601	拉线制作(LVX-5+5型拉线 I、II类土)		根	46		
	拉线保护套	Φ125红白双色U-PVC材质，壁厚不小于5mm，长度不低于1500mm	个	46		
	镀锌钢绞线	GJ-50	t	0.351		
	拉线抱箍	LB-200 (-8*80)	块	23		
	拉线抱箍	LB-210 (-8*80)	块	23		
	平行挂板	PD-12	个	46		

投标人采购材料（设备）表

工程名称：无定河镇玉米全产业链10kV输配电工程

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	楔型线夹	NX-2	个	138		
	UT型线夹	NUT-2	个	46		
	拉紧绝缘子	JH10-90	只	46		
	拉盘	LP-12(含拉线盘拉环LPU-28、拉线盘钢板)	块	23		
	拉线棒	LB22-(Φ22×3000)	根	46		
PG1211PK3201	耐张绝缘子(NLL-3)		串	69		
	直角挂板	Z-7	个	69		
	球头挂环	QP-7	个	69		
	碗头挂板	WB-7	个	69		
	螺栓型耐张线夹(带绝缘罩)	NLL-3	个	69		
	并沟线夹(带绝缘罩、按相序分色)	JBL-50-240	只	138		
	盘形悬式瓷绝缘子	U70B/146	片	138		
PG1211PK3202	柱式绝缘子		只	176		
	柱式瓷绝缘子	R12.5ET150N	只	176		
	架线工程					
PG1311	10kV(20kV)导线、避雷线架设					
PG1311PK4801	架空导线(JKLYJ-10/240)		km	2.6		
	架空绝缘导线	JKLYJ-10/240	m	8034		
PG1411	杆上变配电装置					
PG1411PK3901	杆上配电装置(跌落式避雷器)		组	6		
	避雷器支撑横担	∠70*7*1900	套	6		
	避雷器引线	JKLYJ-10kV-50	m	36		
	并沟线夹	JBL-50-240	只	18		
	铜铝接线端子	DLT-50镀锡	只	18		
PG1411PK3902	杆上配电装置(隔离开关)		套	1		
	隔离开关支架	隔离开关安装支架	套	1		
	高压绝缘导线	JKLYJ-10-120	m	15		

投标人采购材料（设备）表

工程名称：无定河镇玉米全产业链10kV输配电工程

金额单位：元

序号	材料(设备)名称	型号规格	计量单位	数量	单价	备注
	柱式瓷绝缘子	R12.5ET150N	只	3		
	铜铝过渡设备线夹	SLG-3	个	6		
PG1411PK2201	接地(垂直放射接地体)		基	6		
	接地铁, 扁钢, 镀锌	-50mm×5mm	m	60		
	接地铁, 角钢, 镀锌	∠50mm×5mm×2500mm	根	18		
	布电线	BV-35	m	72		
	铜接线端子	DT-35(含M10×35螺栓)	只	36		
PG1411PK3903	杆上配电装置(单回柱上断路器)外加双侧隔离开关		套	1		
	断路器支架		套	1		
	控制器支架		套	1		
	避雷器支撑横担	∠70*7*1900	套	2		
	隔离开关支架	隔离开关安装支架	套	2		
	高压绝缘导线	JKLYJ-10-120	m	15		
	避雷器引线	JKLYJ-10kV-50	m	12		
	布电线	BV-35	m	30		
	铜铝过渡设备线夹	SLG-3	个	12		
	异型铝并沟线夹	JBL-50-240A(带绝缘罩)	只	6		
	并沟线夹	JBL-50-240	只	6		
	铜铝接线端子	DLT-50镀锡	只	6		
	铜接线端子	DT-35(含M10×35螺栓)	只	16		
	安全警示牌		块	1		
	断路器命名牌		块	1		
	柱式瓷绝缘子	R12.5ET150N	只	6		
PG1411PK2202	断路器接地(水平环形接地体)		基	1		
	接地铁, 扁钢, 镀锌	-50mm×5mm	m	45		
	接地铁, 角钢, 镀锌	∠50mm×5mm×2500mm	根	4		
	布电线	BV-35	m	13		

