

工程名称： 察右前旗三岔口乡大棚维修项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：察右前旗三岔口乡大棚维修项目

标段：察右前旗三岔口乡大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	大棚维修改造工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
	合计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚维修改造工程

标段：察右前旗三岔口乡大棚维修项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土方					
		现状东侧沟清淤					
1	010102002003	挖沟槽土方	1. 机械清理沟槽垃圾及淤泥 2. 含开挖装车	m3	2997		
		大棚内土方					
2	010101001001	挖单独土方	1. 机械开挖土方 2. 土壤类别：一二类土	m3	3700.2		
3	010102007001	回填方	1. 机械回填土	m3	3700.2		
		排水沟土方					
		汇流沟					
4	010102002002	挖沟槽土方	1. 机械开挖管沟土方 2. 土壤类别：一二类土 3. 包含挖土及装车	m3	317.76		
5	010102007003	回填方	1. 机械回填土方	m3	31.78		
6	010103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	317.76		
		大棚排水沟					
7	010102002001	挖沟槽土方	1. 机械开挖管沟土方 2. 土壤类别：一二类土 3. 包含挖土及装车	m3	755.93		
8	010102007002	回填方	1. 机械回填土方	m3	75.59		
9	010103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	756.2		
		大棚拆除部分					
10	01B001	拆除破损双层保温彩钢板墙面	1. 拆除原有大棚保温板墙面	m2	4070.22		
11	01B002	拆除原有破损塑钢窗	1. 拆除原有破损塑钢窗	m2	370.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚维修改造工程

标段：察右前旗三岔口乡大棚维修项目

第 2 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚维修改造工程

标段：察右前旗三岔口乡大棚维修项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010401003002	多孔砖墙	1. 水泥砂浆砌筑多孔砖墙 2. 厚度：240mm	m3	32		
25	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类规格：H RB400，III级12 2. 钢筋制作安装	t	0.355		
26	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类规格：H RB300，I级8 2. 钢筋制作安装 3. 箍筋	t	0.26		
27	010605003002	钢屋面板	1. 100mm复合彩钢板屋面	m2	66		
28	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 新建塑钢窗	m2	6.05		
29	010602001002	钢屋架	1. 大棚钢架整修 2. 包含上弦、腹杆、下弦杆、方管檩条拆除及整修更换	t	0.125		
		30m大棚					
30	010502022003	圈梁	1. 新建圈梁 2. 混凝土标号：C25	m3	45		
31	010505012003	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	360		
32	010401003003	多孔砖墙	1. 水泥砂浆砌筑多孔砖墙 2. 厚度：240mm	m3	240		
33	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类规格：H RB400，III级12 2. 钢筋制作安装	t	2.666		
34	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类规格：H RB300，I级8 2. 钢筋制作安装 3. 箍筋	t	1.944		
35	010605003003	钢屋面板	1. 100mm复合彩钢板屋面	m2	495		
36	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 新建塑钢窗	m2	45		
37	010602001003	钢屋架	1. 大棚钢架整修 2. 包含上弦、腹杆、下弦杆、方管檩条拆除及整修更换	t	0.935		
		55m大棚					
38	010502022004	圈梁	1. 新建圈梁 2. 混凝土标号：C25	m3	99		
39	010505012004	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	792		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚维修改造工程

标段：察右前旗三岔口乡大棚维修项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010401003004	多孔砖墙	1. 水泥砂浆砌筑多孔砖墙 2. 厚度：240mm	m3	528		
41	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类规格：H RB400，III级12 2. 钢筋制作安装	t	5.864		
42	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类规格：H RB300，I级8 2. 钢筋制作安装 3. 箍筋	t	4.275		
43	010605003004	钢屋面板	1. 100mm复合彩钢板屋面	m2	1089		
44	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 新建塑钢窗	m2	99.36		
45	010602001004	钢屋架	1. 大棚钢架整修 2. 包含上弦、腹杆、下弦杆、方管檩条拆除及整修更换	t	2.06		
		70m大棚					
46	010502022005	圈梁	1. 新建圈梁 2. 混凝土标号：C25	m3	10.5		
47	010505012005	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	84		
48	010401003005	多孔砖墙	1. 水泥砂浆砌筑多孔砖墙 2. 厚度：240mm	m3	56		
49	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类规格：H RB400，III级12 2. 钢筋制作安装	t	0.622		
50	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类规格：H RB300，I级8 2. 钢筋制作安装 3. 箍筋	t	0.455		
51	010605003005	钢屋面板	1. 100mm复合彩钢板屋面	m2	115.5		
52	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 新建塑钢窗	m2	10.51		
53	010602001005	钢屋架	1. 大棚钢架整修 2. 包含上弦、腹杆、下弦杆、方管檩条拆除及整修更换	t	0.218		
		80.4m大棚					
54	010502022006	圈梁	1. 新建圈梁 2. 混凝土标号：C25	m3	205.02		
55	010505012006	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	1640.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚维修改造工程

标段：察右前旗三岔口乡大棚维修项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010401003006	多孔砖墙	1. 水泥砂浆砌筑多孔砖墙 2. 厚度：240mm	m ³	1093.44		
57	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类规格：H RB400，III级12 2. 钢筋制作安装	t	13.352		
58	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类规格：H RB300，I级8 2. 钢筋制作安装 3. 箍筋	t	8.853		
59	010605003006	钢屋面板	1. 100mm复合彩钢板屋面	m ²	2255.22		
60	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 新建塑钢窗	m ²	205.02		
61	010602001006	钢屋架	1. 大棚钢架整修 2. 包含上弦、腹杆、下弦杆、方管檩条拆除及整修更换	t	4.259		
		新建预制混凝土排水沟					
62	010501001001	基础垫层	1. 中粗砂垫层 2. 厚度：100mm	m ³	194.64		
63	031001009001	成品地沟	1. 成品预制钢筋混凝土排水沟 2. 规格：宽度：400mm*高度：300mm*厚度：50mm 3. 含成品制作安装及运输到场	m	4724		
64	031001009002	成品地沟	1. 成品预制钢筋混凝土排水沟 2. 规格：宽度：660mm*高度：580mm*厚度：80mm 3. 含成品制作安装及运输到场	m	708		
65	070109007001	预制沟道(槽)盖板	1. 成品预制钢筋混凝土盖板 2. 规格：660*500*60mm 3. 含成品制作安装及运输到场	m ³	1.31		
66	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 接缝水泥砂浆抹灰勾缝	m ²	127.58		
67	010501001002	基础垫层	1. 碎石垫层	m ³	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大棚维修改造工程

标段：察右前旗三岔口乡大棚维修项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：察右前旗三岔口乡大棚维修项目

工程名称：大棚维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：大棚维修改造工程

标段：察右前旗三岔口乡大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	50164			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		50164			-

暂列金额明细表

标段：察右前旗三岔口乡大棚维修项目

工程名称：大棚维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：大棚维修改造工程

标段：察右前旗三岔口乡大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]