

内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦乌拉养老
园区室内装饰装修及设施、设备采购工程
——居家养老 3#楼一层助餐厅装饰项目

招标工程量清单

编制单位：内蒙古欣正泽工程造价咨询有限责任公司

编制日期：2026 年 4 月 13 日

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦乌拉养老园区室内装饰装修及设施、设备采购工程---居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目
- 2、委托单位：西乌珠穆沁旗民政事业发展中心
- 3、建设地点：锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗

二、编制范围

- 1、铲除原有墙面乳胶漆，恢复瓷砖、集成墙板及重新刷乳胶漆等；
- 2、拆除原有地面地胶改造为地砖地面；
- 3、拆除部分原有矿棉板吊顶，恢复铝扣板吊顶；拆除原有窗帘盒并重新恢复；
- 4、楼板开洞及拆除屋面，增加烟道及新风口并进行楼板加固；
- 5、增加石膏板轻质隔墙、增加钢化玻璃隔断；
- 6、增加防火玻璃门等；
- 7、拆除原有的喷淋、灯具、火灾报警设备；
- 8、重新安装给排水管道、喷淋管道、通风管道、排烟管道、送新风管道、电气灯具、开关插座、配管配线、火灾报警设备；
- 9、安装中央空调室内外机及室内风管机、全热新风换气机、空调管道安装等内容。

三、编制依据

- 1、工程量计算依据：依据建设单位提供的施工图纸；
- 2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
- 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；
- 4、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；
- 5、内建标[2019]113号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》增值税税率调整为9%；

6、内建标〔2025〕98号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

7、内建标函〔2025〕340号，内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；

四、其他说明

1、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024，采用内蒙古自治区计价依据编制清单的项目，规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。本次最高投标限价中，《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》(2021)及《内蒙古自治区房屋建筑加固工程预算定额》(2021)的人工是以“综合人工费”形式表示，规费已包含在人工费中，不再按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中；

2、由于图纸未设计室外隔油池，本次最高投标限价内隔油池列为专业工程暂估价 55000 元（含税金额），竣工结算时承发包双方可按合同约定的国家及行业工程量计算标准、合同单价及投标报价水平确定价格；

3、由于图纸中原有吊顶区域、局部修补无法确定工程数量，本次最高投标限价内原有吊顶区域、局部修补列为专业工程暂估价 5000 元（含税金额），竣工结算时承发包双方可按合同约定的国家及行业工程量计算标准、合同单价及投标报价水平确定价格。

五、附件

1. 工程汇总表
2. 招标工程量清单

内蒙古欣正泽工程造价咨询有限责任公司

二〇二六年四月十三日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-土建拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		地面拆除						
1	01B001	拆除原有地胶面层	1. 拆除原有地面地胶面层及地胶踢脚线 (餐厅、洗消间、清洗间、储藏间)	m ²	182.82			
2	01B002	拆除20mm厚水泥砂浆找平层	1. 拆除原地面20mm厚水泥砂浆找平层 (餐厅、洗消间、清洗间、储藏间)	m ²	177.55			
3	01B003	拆除10mm厚细石混凝土层	1. 拆除原地面找平层下细石混凝土保护层 2. 混凝土地面切缝10mm深 (餐厅地面不抬高区、洗消间、清洗间、储藏间)	m ²	90.02			
4	01B004	拆除20mm厚细石混凝土层	1. 拆除原地面找平层下细石混凝土保护层 2. 混凝土地面切缝20mm深 (餐厅地面抬高区)	m ²	87.52			
		天棚拆除						
5	01B005	拆除原有矿棉板吊顶	1. 拆除原有600mm*600mm矿棉板吊顶 (龙骨及面层)	m ²	107.04			
6	01B006	拆除原有窗帘盒	1. 拆除原有窗帘盒 (吊杆、石膏板)	m	9.15			
7	01B016	拆除原有矿棉板	1. 桥架及配管涉及 2. 拆除原有矿棉板面层	m ²	92.28			
		墙面拆除						
8	01B007	铲除原有墙面饰面层	1. 铲除原有内墙面 (腻子+乳胶漆) 至抹灰层	m ²	281.79			
		开门洞						
9	01B009	原有玻璃隔断上开门洞	1. 原有玻璃隔断上开门洞1200mm*2400mm	m ²	2.88			
10	01B008	砖墙开洞	1. 名称：墙面开洞 2. 规格：长448mm*宽338mm	个	1			
		烟道						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-土建拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	01B010	钢筋混凝土楼板开洞	1. 楼板开600*600洞口 2. 静力切割工艺	m2	0.36		
12	01B011	屋面找坡层拆除	1. 拆除屋面30mm厚珍珠岩找坡层	m2	1.96		
13	01B015	屋面找平层拆除	1. 拆除屋面20mm厚砂浆找平层	m2	1.96		
14	01B014	屋面保温层拆除	1. 拆除屋面180mm厚挤塑板 2. 拆除屋面30mm厚细石混凝土保护层 3. 按照保温层和保护层同时拆除考虑	m2	1.96		
15	01B012	屋面防水层拆除	1. 拆除屋面原有2遍防水	m2	1.96		
16	01B013	屋面保护层拆除	1. 拆除屋面原有30mm厚砂浆保护层	m2	1.96		
		新风口制作					
17	01B018	钢筋混凝土楼板开洞	1. 楼板开400*400洞口 2. 静力切割工艺	m2	0.16		
18	01B019	屋面找坡层拆除	1. 拆除屋面30mm厚珍珠岩找坡层	m2	1		
19	01B020	屋面找平层拆除	1. 拆除屋面20mm厚砂浆找平层	m2	1		
20	01B021	屋面保温层拆除	1. 拆除屋面180mm厚挤塑板 2. 拆除屋面30mm厚细石混凝土保护层 3. 按照保温层和保护层同时拆除考虑	m2	1		
21	01B022	屋面防水层拆除	1. 拆除屋面原有2遍防水	m2	1		
22	01B023	屋面保护层拆除	1. 拆除屋面原有30mm厚砂浆保护层	m2	1		
		建筑垃圾外运					
23	010103002001	余方弃置	1. 装载机装建筑垃圾 2. 自卸汽车外运建筑垃圾20km	m3	16.26		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-土建拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-建筑装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		砌块墙						
1	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	30.49			
		地面						
2	011102003001	块料楼地面	1. 30mm厚砂浆结合层 2. 10mm厚800*800mm地板砖 餐厅、洗消间、清洗间、储藏间	m2	174.12			
3	010501002001	楼地面垫层	1. 140mmC20混凝土垫层 2. 立面支模 餐厅地面抬高区	m3	11.73			
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜2遍,墙面上返300mm	m2	206.28			
5	011105003001	块料踢脚线	1. 80mm高地砖踢脚线 储藏间	m	18.5			
6	01B002	成品平箅式不锈钢排水沟	1. 400mm宽成品平箅式不锈钢排水沟	m	4.8			
7	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 50mm厚C20细石混凝土保护层	m2	43.71			
8	010501002002	楼地面垫层	1. 100mmC20混凝土垫层	m3	4.37			
		墙面						
9	011105006001	金属踢脚线	1. 50mm高12mm欧松板基础 2. 木基层防火涂料2遍 3. 不锈钢折弯踢脚线饰面	m	28.97			
10	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 1200mm高集成墙板饰面	m2	20.57			
11	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 700mm高集成墙板饰面	m2	3.28			
12	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 150mm高集成墙板立板	m2	0.98			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-建筑装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
13	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 集成墙板包柱子	m2	16.24			
14	011502001001	成品装饰线条	1. 集成墙板50饰线	m	17.14			
15	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 批刮腻子3遍刮白乳胶漆3遍	m2	40.96			
16	011203003001	块料墙、柱面	1. 400*800mm瓷砖墙面	m2	272.59			
17	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：隔断底部 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：15mm厚1：3水泥砂浆	m2	75.41			
18	011203003002	块料墙、柱面	1. 400*800mm瓷砖墙面(隔断底部)	m2	75.41			
19	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 通顶集成墙板饰面	m2	16.8			
		顶面						
20	011302001001	平面吊顶天棚	1. 国标轻钢龙骨 2. 600*600mm铝扣板吊顶	m2	107.04			
21	011302001002	平面吊顶天棚	1. 桥架及配管涉及 2. 恢复原有矿棉板面层	m2	92.28			
22	010810002001	窗帘盒	1. 欧松板基层 2. 刷防火涂料2遍 3. 石膏板面层 4. 刷3遍腻子3遍乳胶漆	m	9.15			
		新增12mm厚钢化磨砂玻璃隔断						
23	011207003001	铝合金玻璃隔断	1. 12mm厚钢化磨砂玻璃隔断	m2	126.17			
		门						
24	01B003	挡鼠板	1. 600mm高不锈钢挡鼠板	m2	1.44			
25	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M092 2(单开) 2. 框、扇材质：铝合金门，玻璃为防火玻璃，乙级防火	m2	9.9			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-建筑装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
26	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1424(双开) 2. 框、扇材质:铝合金门, 玻璃为防火玻璃, 乙级防火	m2	3.36			
27	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M1224(双开) 2. 框、扇材质:铝合金门, 玻璃为防火玻璃, 乙级防火	m2	11.52			
		烟道						
28	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径10mm	t	0.021			
29	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.034			
30	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径10mm	t	0.035			
31	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.034			
32	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.035			
33	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm	t	0.04			
34	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙体厚度: 200mm	m3	0.29			
35	010505005001	墙面模板	1. 模板形式: 直形	m2	2.88			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-建筑装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
36	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: M5 水泥砂浆	m3	0.31		
37	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.13		
38	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 直形	m2	1.28		
39	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.17		
40	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 直形	m2	2.21		
41	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 墙体外侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	3.64		
42	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度: 100mm厚挤塑板保温 2. 5mm厚抗裂砂浆, 压入一层耐碱网格布	m2	3.64		
43	010903001001	墙面卷材防水	1. 4mm厚SBS防水卷材	m2	3.64		
44	011403001001	抹灰面油漆	1. 外墙涂料	m2	6.32		
45	011101006001	屋面找平层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	1.69		
46	010902001002	屋面隔气层	1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1.69		
47	011001001001	保温隔热屋面	1. 最薄处30mm厚1:8水泥珍珠岩	m2	1.69		
48	011101006002	平面砂浆找平层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	1.69		
49	011001001002	保温隔热屋面	1. 190mm厚挤塑板保温层	m2	1.69		
50	011101007001	细石混凝土找平层	1. 30mmC20细石混凝土找平层	m2	1.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-建筑装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
51	010902001003	屋面防水层	1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 0.4厚聚乙烯膜一层	m ²	1.69			
52	011101006003	平面砂浆找平层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	m ²	1.69			
		新风口						
53	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径10mm	t	0.021			
54	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.034			
55	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径10mm	t	0.035			
56	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.034			
57	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.035			
58	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm	t	0.04			
59	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 墙体厚度：200mm	m ³	0.29			
60	010505005002	墙面模板	1. 模板形式：直形	m ²	2.88			
61	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m ³	0.31			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-建筑装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.13		
63	010505012002	圈梁模板	1. 模板形式: 直形	m2	1.28		
64	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.17		
65	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 直形	m2	2.21		
66	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 墙体外侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	3.64		
67	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度: 100mm厚挤塑板保温 2. 5mm厚抗裂砂浆, 压入一层耐碱网格布	m2	3.64		
68	010903001002	墙面卷材防水	1. 4mm厚SBS防水卷材	m2	3.64		
69	011403001002	抹灰面油漆	1. 外墙涂料	m2	6.32		
70	011101006004	屋面找平层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	1.69		
71	010902001004	屋面隔气层	1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1.69		
72	011001001003	保温隔热屋面	1. 最薄处30mm厚1:8水泥珍珠岩	m2	1.69		
73	011101006005	平面砂浆找平层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	1.69		
74	011001001004	保温隔热屋面	1. 190mm厚挤塑板保温层	m2	1.69		
75	011101007002	细石混凝土找平层	1. 30mmC20细石混凝土找平层	m2	1.69		
76	010902001005	屋面防水层	1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 0.4厚聚乙烯膜一层	m2	1.69		
77	011101006006	平面砂浆找平层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	1.69		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008001	塑料管	1. 名称：塑料给水管 2. 规格：De32 3. 材质：PP-R 4. 压力：1.6MPa 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道冲洗消毒、压力试验	m	38.12		
2	031001008002	塑料管	1. 名称：塑料给水管 2. 规格：De25 3. 材质：PP-R 4. 压力：1.6MPa 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道冲洗消毒、压力试验	m	10.01		
3	031001008003	塑料管	1. 名称：塑料给水管 2. 规格：De20 3. 材质：PP-R 4. 压力：1.6MPa 5. 连接方式：热熔连接 6. 管道冲洗消毒、压力试验	m	19.37		
4	031002001001	金属阀门	1. 名称：全铜丝扣截止阀 2. 材质：铜芯 3. 规格：DN20 4. 工作压力：1.6MPa 5. 连接方式：螺纹连接	个	5		
5	031002001002	金属阀门	1. 名称：全铜丝扣截止阀 2. 材质：铜芯 3. 规格：DN25 4. 工作压力：1.6MPa 5. 连接方式：螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6	031002001003	金属阀门	1. 名称：全铜丝扣截止阀 2. 材质：铜芯 3. 规格：DN32 4. 工作压力：1.6MPa 5. 连接方式：螺纹连接	个	3		
		排水					
7	031001008004	塑料管	1. 名称：塑料排水管 2. 规格：De110 3. 材质：PVC-U 4. 连接方式：粘接 5. 管道灌水试验 6. 敷设方式：地沟内敷设	m	53.42		
8	031001008005	塑料管	1. 名称：塑料排水管 2. 规格：De75 3. 材质：PVC-U 4. 连接方式：粘接 5. 管道灌水试验 6. 敷设方式：地沟内敷设	m	37.2		
9	031001008006	塑料管	1. 名称：塑料排水管 2. 规格：De75 3. 材质：PVC-U 4. 连接方式：粘接 5. 管道灌水试验 6. 敷设方式：出地面连接泄水设备	m	9		
10	031003014001	给、排水附件	1. 名称：地漏 2. 规格：DN80 3. 材质：不锈钢 4. 安装方式：地面暗装	个	2		
11	031003014002	给、排水附件	1. 名称：扫除口 2. 规格：De100 3. 材质：PVC-U 4. 安装方式：地面暗装	个	5		
本页小计							
合 计							

增值税计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-喷淋管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 压力：1.6MPa 4. 连接方式：螺纹连接 5. 管道冲洗、压力试验	m	5.02		
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 压力：1.6MPa 4. 连接方式：螺纹连接 5. 管道冲洗、压力试验	m	7.07		
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 压力：1.6MPa 4. 连接方式：螺纹连接 5. 管道冲洗、压力试验	m	18.12		
4	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称：快速响应喷头 2. 规格：DN15 3. 型号：K-ZSTX20-93° C 4. 压力：1.6MPa 5. 安装方式：有吊顶、螺纹连接	个	11		
5	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架制作、安装 2. 工作内容：平直、划线、断料、城弯、组对、焊接、测位、打孔、埋设螺栓、紧固、补刷油漆、清理现场等	kg	7.69		
本页小计							
合 计							

增值税计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-喷淋管道工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌薄钢板矩形风管 2. 规格：长边长≤450mm	m2	10.02		
2	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶排风口 2. 规格：300×300	个	2		
3	030703005001	塑料阀门	1. 名称：70° 防火阀 2. 规格：450×250	个	1		
4	030108001001	风机	1. 名称：防爆方形壁式轴流风机 2. 型号：No. 3. 2D 3. 风量：3000m3/h 4. 风压：205Pa 5. 转速：2900rpm 6. 电机容量：0.55KW 7. 噪声：75dB(A) 8. 重量：20.5kg 9. 附件：含与管道连接接头 10. 安装方式：梁下安装	台	1		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC15 4. 配置形式：吊顶内配管	m	52.18		
2	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：吊顶配管	m	130.91		
3	030412001007	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：暗配	m	35		
4	030412001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：吊顶配管	m	67.35		
5	030412001008	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：暗配	m	36		
6	030412001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC50 4. 配置形式：暗配	m	52.97		
7	030412001005	配管	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：暗配	m	4		
8	030412001009	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：De20 4. 配置形式：暗配	m	433		
9	030412001010	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：De50 4. 配置形式：暗配	m	38.5		
10	030412001011	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：De40 4. 配置形式：暗配	m	270		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030412001012	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：De32 4. 配置形式：暗配	m	140		
12	030412001013	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：De25 4. 配置形式：暗配	m	90		
13	030412004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZN-BY-0.45/0.75kV 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯	m	621.41		
14	030412004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：WDZN-BY-0.45/0.75kV 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯	m	266.18		
15	030412004003	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内配线 3. 型号：BV-0.45/0.75KV 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯	m	1196.59		
16	030405014001	端子箱	1. 名称：无端子外部接线 2. 规格：≤4mm ²	个	22		
17	031301001001	凿(压、切割)槽	砖墙开槽 管径≤20mm	m	378		
18	031301001002	凿(压、切割)槽	砖墙开槽 管径≤50mm	m	4.5		
19	011202001001	零星项目一般抹灰	墙体线槽部分抹灰回复	m ²	11.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
20	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-0.6/1.0KV 3. 规格：4x25+1x16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架或配管	m	31.59			
21	030409001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-0.6/1.0KV 3. 规格：5x16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架或配管	m	19.56			
22	030409001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY-0.6/1.0KV 3. 规格：5x10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架或配管	m	65.56			
23	030409001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV22-0.6/1KV 3. 规格：4*70mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架或配管	m	63.17			
24	030409001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*50+1*35mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架或配管	m	40			
25	030409001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：3*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架或配管	m	280			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
26	030409001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*10+1*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架或配管	m	150			
27	030409001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*16+1*10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架或配管	m	30			
28	030409001009	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：4*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架或配管	m	100			
29	030409002001	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 型号：NH-KYJ 3. 规格：4*1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：管内配线	m	19.26			
30	030409003001	电力电缆头	1. 名称：干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2. 型号：5×10mm ² 3. 电压：1kv	个	8			
31	030409003002	电力电缆头	1. 名称：干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2. 型号：5×16mm ² 3. 电压：1kv	个	2			
32	030409003003	电力电缆头	1. 名称：干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2. 型号：4×25+1×16mm ² 3. 电压：1kv	个	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-电气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
33	030409003004	电力电缆头	1. 名称：干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2. 型号：4×70mm ² 3. 电压：1kv	个	2		
34	030409003005	电力电缆头	1. 名称：干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2. 型号：4×50+1×35mm ² 3. 电压：1kv	个	2		
35	030409003006	电力电缆头	1. 名称：干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2. 型号：4×16+1×10mm ² 3. 电压：1kv	个	2		
36	030409003007	电力电缆头	1. 名称：干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2. 型号：4×10+1×6mm ² 3. 电压：1kv	个	2		
37	030409003008	电力电缆头	1. 名称：干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 2. 型号：4×4mm ² 3. 电压：1kv	个	2		
38	030409005001	控制电缆头	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 电缆芯数：4芯	个	2		
39	030412002001	线槽	1. 名称：金属封闭线槽 2. 规格：200*100 3. 安装方式：梁下敷设	m	9.4		
40	030412002002	线槽	1. 名称：金属封闭线槽 2. 规格：150*75 3. 安装方式：梁下敷设	m	56.17		
41	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：线槽支架制作、安装	kg	105.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
42	030413003001	荧光灯	1. 名称：LED平板灯 2. 规格：600*600 3. 安装方式：嵌入式安装	套	30		
43	030413002002	装饰灯	1. 名称：A型LED疏散出口标志灯 2. 规格：36V-1W 3. 安装方式：墙壁明装，门洞上0.2m	套	2		
44	030413002003	装饰灯	1. 名称：A型LED应急照明灯 2. 规格：36V-6W 3. 安装方式：吸顶安装	套	9		
45	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：三联开关 2. 安装方式：距地安装1.3m暗装	套	4		
46	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：三联开关 2. 安装方式：距地安装1.8m暗装	套	2		
47	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：双联开关 2. 安装方式：距地安装1.8m暗装	套	1		
48	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称：单联开关 2. 安装方式：距地安装1.8m暗装	套	2		
49	030413014001	插座	1. 名称：二三孔插座 2. 安装方式：距地0.5m暗装	套	29		
50	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称：风机手动按钮 2. 安装方式：距地1.3米暗装	套	2		
51	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型	个	55		
52	030412006002	接线盒	1. 名称：开关(插座)盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型	个	40		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-电气工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030402011001	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱AP-7 2. 规格：600*500*180 3. 安装方式：墙面暗装下皮距离地面1.5米	台	1		
54	030402011002	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱AP 2. 规格：600*1200*200 3. 安装方式：墙面暗装, 距离地面1.5m	台	1		
55	030402011003	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱AP-1~AP-6 2. 安装方式：墙面安装	台	6		
56	030402010001	低压开关柜	1. 名称：成套配电柜 2. 规格：600*400*1800	台	1		
本页小计							
合 计							

增值税计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031004006001	地板辐射采暖	1. 名称：地暖管敷设 2. 规格：PE-RT20*2.0 3. 含：保护层（铝箔）、隔热板、边界保温带、钢丝网	m2	43.71		
本页小计							
合 计							

增值税计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-采暖工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-火灾报警工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：电线管 3. 规格：JDG15 4. 配置形式：吊项内敷设	m	64.38			
2	030412004001	配线	1. 名称：信号线 2. 规格：WDZN-RVS-2x1.5 3. 敷设方式：管内配线	m	52.19			
3	030412004002	配线	1. 名称：广播线 2. 规格：WDZN-RVS-2x1.5 3. 敷设方式：管内配线	m	6			
4	030904001001	点型探测器	1. 名称：感温探测器 2. 安装方式：吸顶	个	10			
5	030904001002	点型探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 安装方式：吸顶	个	3			
6	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称：扬声器 2. 安装方式：吸顶	个	1			
7	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型	个	14			
本页小计								
合 计								

增值税计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-火灾报警工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-安装拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		喷淋拆除工程						
1	01B001	拆除工程	1. 名称：拆除镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 拆除方式：人工拆除 4. 工作内容：停泄水,管道、管件保护性拆除,搬运至指定地点,清理现场等。	m	15			
2	01B002	拆除工程	1. 名称：拆除镀锌钢管 2. 规格：DN32~DN40 3. 拆除方式：人工拆除 4. 工作内容：停泄水,管道、管件保护性拆除,搬运至指定地点,清理现场等。	m	13.46			
3	01B003	拆除工程	1. 名称：拆除喷淋头 2. 规格：DN25以内 3. 拆除方式：人工拆除 4. 工作内容：停泄水,管道、管件保护性拆除,搬运至指定地点,清理现场等。	个	8			
		电气拆除工程						
4	01B004	拆除工程	1. 名称：拆除应急灯 2. 拆除方式：人工拆除 3. 工作内容：接头线拆除、灯具、配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等 4. 考虑灯具是才使用不久,采用保护性拆除	个	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-安装拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	01B005	拆除工程	1. 名称：拆除双管吸顶灯 2. 拆除方式：人工拆除 3. 工作内容：接头线拆除、灯具、配件拆除、搬运至指定地点、清理现场等 4. 考虑灯具是才使用不久，采用保护性拆除	个	20		
6	01B006	拆除工程	1. 名称：拆除双、三联开关 2. 拆除方式：人工拆除 3. 工作内容：开关、圆台、支持物、接线等拆除,搬运至指定地点、清理现场等 4. 考虑开关是才使用不久，采用保护性拆除	个	2		
		火灾报警拆除工程					
7	01B007	拆除工程	1. 名称：拆除烟感 2. 拆除方式：人工拆除 3. 工作内容：接头线拆除、底座拆除、探头拆除、搬运至指定地点、清理现场 4. 考虑烟感是才使用不久，采用保护性拆除	个	6		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：居家养老3#楼一层助餐厅装饰项目-安装拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中央空调工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	030701004001	风机盘管	1. 名称：室内机 2. 型号：RFT56MXD 3. 安装方式：嵌入式	台	3		
2	030701004002	风机盘管	1. 名称：室内机 2. 型号：RFT100MXD 3. 安装方式：嵌入式	台	2		
3	030701004003	风机盘管	1. 名称：室内机 2. 型号：RFT125MXD 3. 安装方式：嵌入式	台	4		
4	030701003001	空调器	1. 名称：风管式室内机 2. 型号：RFUTA22MXE 3. 安装方式：吊顶式安装	台	4		
5	030701003002	空调器	1. 名称：室外机 2. 型号：RFC900MXN YA 3. 安装方式：落地安装	台	1		
6	03B002	线控器	1. 名称：线控器	台	13		
7	030701003003	新风换气机	1. 名称：全热新风换气机 2. 规格：HQR-1500(S)	台	1		
8	031001005001	铜管	1. 名称：铜管 2. 规格：Φ6.35 3. 连接方式：钎焊 4. 工作内容：调直、切管、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗 5. 管道保温材质：橡塑保温	m	21		
9	031001005002	铜管	1. 名称：铜管 2. 规格：Φ9.53 3. 连接方式：钎焊 4. 工作内容：调直、切管、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗 5. 管道保温材质：橡塑保温	m	25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中央空调工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
10	031001005003	铜管	1. 名称：铜管 2. 规格：Φ12.7 3. 连接方式：钎焊 4. 工作内容：调直、切管、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗 5. 管道保温材质：橡塑保温	m	17			
11	031001005004	铜管	1. 名称：铜管 2. 规格：Φ15.88 3. 连接方式：钎焊 4. 工作内容：调直、切管、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗 5. 管道保温材质：橡塑保温	m	26			
12	031001005005	铜管	1. 名称：铜管 2. 规格：Φ19.05 3. 连接方式：钎焊 4. 工作内容：调直、切管、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗 5. 管道保温材质：橡塑保温	m	35			
13	031001005006	铜管	1. 名称：铜管 2. 规格：Φ22.2 3. 连接方式：钎焊 4. 工作内容：调直、切管、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗 5. 管道保温材质：橡塑保温	m	46			
14	031001005007	铜管	1. 名称：铜管 2. 规格：Φ28.58 3. 连接方式：钎焊 4. 工作内容：调直、切管、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗 5. 管道保温材质：橡塑保温	m	65			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中央空调工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	031001005008	铜管	1. 名称：铜管 2. 规格：Φ31.75 3. 连接方式：钎焊 4. 工作内容：调直、切管、焊接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗 5. 管道保温材质：橡塑保温	m	85		
16	03B003	分歧管	1. 名称：分歧管	套	12		
17	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 2. 长边长：≤1000mm	m ²	75		
18	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：ABS出风口 2. 规格：120*600	个	4		
19	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：ABS检修回风口 2. 规格：400*400	个	14		
20	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：ABS出回风口 2. 规格：200*200	个	18		
21	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：外墙防雨百叶 2. 尺寸以现场为准	个	2		
22	030412004001	配线	1. 名称：信号线 2. 规格：RVS2*0.75	m	500		
23	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称：空调系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		排烟系统					
1	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称：矩形风管 2. 材质：不锈钢 3. 长边长：≤700 4. 安装方式：吊顶内安装	m2	73.9		
2	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：电动防火阀 2. 规格：600mm*600mm	个	2		
3	030703020001	消声器	1. 名称：管式消声器 2. 规格：600mm*600mm	个	1		
4	030108001001	风机	1. 名称：排烟风柜（含风机） 2. 规格：11KW 3. 附件：含接油盘、底座、减震器、风柜进出口变径、风柜保护器	台	1		
5	030703019001	柔性接口	1. 名称：软管接口	m2	1.2		
6	030701016001	油烟净化装置	1. 名称：低空排放油烟净化器 2. 流量：30000m³ 3. 附件：含进出口变径、净化器底座	台	1		
		送新风系统					
7	030108001002	风机	1. 名称：送风风柜（含风机） 2. 规格：2.2KW 3. 附件：含底座、减震器、风柜进出口变径、风柜保护器	台	1		
8	030703019002	柔性接口	1. 名称：软管接口	m2	2.8		
9	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称：矩形风管 2. 材质：不锈钢 3. 长边长：≤400 4. 安装方式：吊顶内安装	m2	28.8		
10	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：铝合金出风口 2. 规格：300mm*200mm	个	8		
11	03B002	五金配件	1. 五金配件	项	1		
本页小计							

