

工程名称：金辉商业街消防设施提升改造项目
-室外工程

标段名称：金辉商业街消防设施提升改造项目
-室外工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外消防电工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防控制室设备					
1	030904017001	区域报警主机联动型	1. 名称: 区域报警主机联动型 2. 安装方式: 落地安装 3. 控制点数: 2000点以内 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	台	1		
2	030904016001	消防联动直流电源柜 UPS	1. 名称: 消防联动直流电源柜 UPS 2. 安装方式: 落地安装 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	套	1		
3	030904009001	多线直启控制柜	1. 名称: 多线直启控制柜 2. 安装方式: 落地安装 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	台	1		
4	030904014001	消防广播、消防电话一体机柜	1. 名称: 消防广播、消防电话一体机柜 2. 安装方式: 落地安装 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	台	1		
5	030904015001	CRT消防图形显示柜	1. 名称: CRT消防图形显示柜 2. 安装方式: 落地安装 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	台	1		
		电线电缆					
6	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质、规格: 七孔梅花管（含管枕） 3. 配置形式: 埋地敷设 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	1208		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外消防电工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:C10混凝土 2. 厚度:100mm 3. 含模板120.8m2 4. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m3	27.97		
8	030412004001	配线	1. 名称:报警二总线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-BYJ（F） 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	1983.41		
9	030412004002	配线	1. 名称:电源线 24V DC 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-BYJ（F） 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	1983.41		
10	030412004003	配线	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-RYJ（F） 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	963.73		
11	030412004004	配线	1. 名称:消防按钮控制线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-RYJ（F） 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	963.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防电工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030412004005	配线	1.名称：消防广播线 2.配线形式：管内敷设 3.型号：WDZN-RYS 4.规格：2*1.0 5.材质：铜芯 6.符合设计及现行规范、满足验收要求	m	538.42		
13	030409002001	控制电缆	1.名称：直接启动控制线 2.型号：WDZN-KYJY 3.规格：7*1.5 4.材质：铜芯 5.敷设方式：管内敷设 6.符合设计及现行规范、满足验收要求	m	578.42		
14	030409005001	控制电缆头	1.名称：控制电力电缆头 2.规格：7*1.5 3.材质、类型：铜芯 4.符合设计及现行规范、满足验收要求	个	4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外消防电工程

标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：室外消防电工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造
项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室外工程

工程名称: 室外消防电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外消防电工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造
项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：室外消防电工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：室外消防电工程 标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：室外消防电工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计缴费	3				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水管网工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001007001	复合管	1. 安装部位: 钢丝网架塑料复合给水管（室外埋地） 2. 介质: 消防水 3. 规格、压力等级: DN150 1.6MPa 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 其他: 聚乙烯（PE）原材料不应低于PE80，内环向应力不低于8.0MPa 7. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	1248		
2	031001007002	复合管	1. 安装部位: 钢丝网架塑料复合给水管（室外埋地） 2. 介质: 消防水 3. 规格、压力等级: DN100 1.6MPa 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 水压试验、管道冲洗 6. 其他: 聚乙烯（PE）原材料不应低于PE80，内环向应力不低于8.0MPa 7. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m	449.4		
3	031002001001	金属阀门	1. 类型: 带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质: 铸钢 3. 规格、压力等级: DN100 2.5MPa 4. 连接形式: 法兰连接（含法兰） 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	108		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防水管网工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031002001002	金属阀门	1. 类型：带锁闭装置双向型蝶阀 2. 材质：铸钢 3. 规格、压力等级：DN150 2.5MPa 4. 连接形式：法兰连接（含法兰） 5. 符合设计及现行规范、满足验收要求	个	20		
5	010401007001	砖检查井	1. 名称：砖砌立式阀门井（Φ1500，参见12S4-8） 2. 其他：阀门井均做保温井口，详见12S2-37；井盖、井盖座采用700重型铸铁检查井盖，井盖与硬化路面平齐，详见12S8-66、67 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	座	126		
6	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：中粗砂 2. 厚度：200mm 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m³	166.67		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外消防水管网工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 室外消防水管网工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造
项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室外工程

工程名称：室外消防水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外消防水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 室外消防水管网工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：室外消防水管网工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：室外消防水管网工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外消防电					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:1.07米 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m3	363.86		
2	010102007004	回填方	1. 填方部位:管顶以上100mm以内 2. 材料品种:沙或细土 3. 密实度:满足设计要求及规范	m3	110.43		
3	010102007001	回填方	1. 填方部位:管顶100mm以上 2. 材料品种:原土 3. 密实度:满足设计要求及规范	m3	225.46		
4	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:余方（含消纳费） 2. 运距自行考虑，结算不做调整	m3	138.4		
		室外消防水					
5	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 开挖深度:2.15米 3. 符合设计及现行规范、满足验收要求	m3	1791.65		
6	010102007003	回填方	1. 填方部位:管顶以上500mm以内 2. 材料品种:中粗砂 3. 密实度:满足设计要求及规范	m3	541.66		
7	010102007002	回填方	1. 填方部位:管顶500mm以上 2. 材料品种:原土 3. 密实度:满足设计要求及规范	m3	1083.32		
8	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:余方（含消纳费） 2. 运距自行考虑，结算不做调整	m3	708.34		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造
项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室外工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：金辉商业街消防设施提升改造
项目-室外工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 土方工程

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2. 1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费	3				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	19				
合 计						-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程 (室外工程)

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程 (室外工程)

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程 (室外工程)

标段：金辉商业街消防设施提升改造
项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：金辉商业街 消防设施提升改造 项目-室外工程

工程名称: 拆除工程 (室外工程)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除工程（室外工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：拆除工程（室外工程）

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：拆除工程（室外工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程 (室外工程)

标段: 金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额					详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2.1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工(赶工补偿)					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价; 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价; 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计						-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 暂列金额

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：金辉商业街消防设施提升改造
项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：金辉商业街
消防设施提升改造
项目-室外工程

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：金辉商业街消防设施提升改造
项目-室外工程

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：暂列金额

标段：金辉商业街消防设施提升
改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：暂列金额

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：金辉商业街消防设施提升改造项目-室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	费率(%)	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额		91743.12			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价					
2.1	专业工程暂估价					详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价					
3	计日工					详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费					详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费					
6	建筑工程能效测评费					
7	工程变更及现场签证					
8	提前竣工（赶工补偿）					
9	无负荷联合试运转费					
10	停窝工损失费					
11	施工期间未完工程保护费					
12	企业自有工人培训管理费					
13	建筑工人实名制费					1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费	0				
合 计			91743.12			-