

工程名称：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程

一、工程概况

- 工程名称：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程
- 工程地点：五原县隆兴昌镇。

二、编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GBT 50500-2024）及相配套的计算规范；
- 2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》；
- 2017届《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》；
- 2017届《内蒙古市政工程预算定额》；
- 2017届《内蒙古通用安装工程预算定额》；

6、设计图纸

三、其他说明：

- 材料价差按巴彦淖尔市住房和城乡建设局发布的《2026年旗县、甘其毛都口岸一季度建设工程材料市场价格信息》进行调整；
- 税金依据[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》为9%。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	建筑与装饰工程	
1.1.3	院面硬化	
1.1.4	地磅基础	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一、库房					
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:一、二类土	m2	600		
2	010103001002	原土夯实 机械	1. 原土夯实 机械	m2	48.8		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土	m3	302.97		
4	010102007001	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯填	m3	240.59		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:素土 2. 自卸汽车运土, 运距5km	m3	62.38		
		二、地磅					
6	010103001003	平整场地	1. 土石类别:一、二类土	m2	115.7		
7	010103001004	原土夯实 机械	1. 原土夯实 机械	m2	82.7		
8	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土	m3	294.89		
9	010102007002	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯填	m3	195.45		
10	010103002002	余方弃置	1. 土石类别:素土 2. 自卸汽车运土, 运距5km	m3	99.44		
		三、泵房					
11	010103001005	平整场地	1. 机械场地平整	m2	25.92		
12	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m	m3	15.36		
13	010102007004	回填方	1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯填	m3	10.87		
14	010103002003	余方弃置	1. 土石类别:素土 2. 自卸汽车运土, 运距5km	m3	4.49		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库
房建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1.履带式挖掘机进出场费 1m3以内		
2.2	011601001001	脚手架	1.混凝土浇灌道架子 基本层5m以内		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：五原县隆兴
昌镇和丰村仓储库
房建设工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程

第 1 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400， ϕ 18	t	0.609		
17	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋，HRB400， ϕ 8	t	0.36		
18	040901010001	钢筋机械连接	1. 电渣压力焊接 $\leq \phi$ 18	个	168		
19	040901010002	钢筋机械连接	1. 直螺纹钢筋接头 钢筋直径 $\leq$ 16mm	个	62		
20	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌檩条，C250*75*20*2 2. 材质：Q345B	t	3.738		
21	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌檩条，XZ250*75*20*2 2. 材质：Q235B	t	2.763		
22	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：圆钢	t	2.601		
23	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：刚性系杆， ϕ 114*3.0	t	0.985		
24	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：角钢	t	0.081		
25	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：H型钢柱 2. 钢材品种、规格：Q235B	t	5.939		
26	010604001001	钢梁	1. 梁类型：H型钢梁 2. 钢材品种、规格：Q235B	t	4.851		
27	011402003001	金属面油漆	1. 底层：富锌底涂料2遍 2. 中间层：环氧云铁中间涂料2遍 3. 面层：环氧等厚模型2遍	m ²	440.82		
28	011402005001	金属构件除锈	1. 金属结构制作 喷砂除锈	t	14.457		
29	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：钢柱、支撑 2. 耐火极限：2.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度：40mm	m ²	177.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:钢梁 2. 耐火极限:1.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度:20mm	m2	163.83		
31	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:隅撑、檩条等 2. 耐火极限:1h 3. 涂料品种、遍数或厚度:15mm	m2	938.71		
32	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类:锚栓	t	0.799		
33	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格:M14	套	280		
34	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板	t	0.396		
35	010605003001	钢屋面板	1钢板(复合板)型号、厚度:彩钢岩棉保温板,厚100mm,容重150kg/m3	m2	634.62		
36	010605002001	钢板墙板	1钢板(复合板)型号、厚度:彩钢岩棉保温板,厚100mm,容重150kg/m3	m2	530.25		
37	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:断桥	m2	15.75		
38	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材质、规格:隐形纱扇	m2	6.3		
39	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:成品钢制卷帘门 2. 电动装置2套	m2	40		
40	010502029001	散水	1. 做法详见12J1-15 2-散2, 150厚3: 7灰土替换为300厚中粗砂防冻层	m2	53.94		
41	010505001002	散水模板	1. 散水 复合模板	m2	5.54		
42	010502031001	坡道	1. 做法详见12J1-15 6-坡6 (200厚混凝土), 300厚3: 7灰土替换为300厚中粗砂防冻层	m2	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	011101002001	混凝土楼地面	1. 素土夯实 2. 300厚砂垫层 3. 25厚粗砂 4. 200厚C30混凝土面层 5. 伸缩缝100m，缝宽20-30mm，伸缩缝内填沥青材料	m2	576.23		
44	010605003002	钢结构雨棚	1. 做法详17J925-1-3-32	m2	7.76		
45	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:二次灌浆 2. 混凝土强度等级:C25细石混凝土	m3	0.87		
46	010502025002	零星现浇构件	1. 构件名称:二次灌浆 2. 混凝土强度等级:C40细石混凝土	m3	0.29		
47	01B001	拆除混凝土地面	1. 拆除混凝土地面 2. 建筑垃圾外运，运距10km	m2	524.18		
48	01B002	电气工程	1. 电气工程，暂估价20000元	项	1		
		泵房（3.6m*7.2m*3m）					
49	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.84		
50	010505002002	基础模板	1. 独立基础 复合模板 木支撑	m2	19.2		
51	010502005002	基础联系梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.59		
52	010505003002	基础联系梁模板	1. 基础梁 复合模板 钢支撑	m2	23.76		
53	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, φ12	t	0.122		
54	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋, HRB400, φ6	t	0.04		
55	01B003	成品水泥房	1. 成品水泥房(含运费及吊装)	m2	25.92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:聚苯板100mm厚, B1级, 容重20kg/m3 3. 耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm	m2	66.69		
57	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚	m2	60.21		
58	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	m2	84		
59	011403003001	刮腻子	1. 部位:内墙面 2. 刮腻子遍数:2遍	m2	57.78		
60	011403003002	刮腻子	1. 部位:天棚 2. 刮腻子遍数:2遍	m2	22.77		
61	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:挤塑聚苯板, B1级, 密度为30kg/m3	m2	40.32		
62	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材, 4mm厚 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:热熔	m2	40.32		
63	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm	m2	40.32		
64	011101006002	屋面找坡	1. 屋面 水泥珍珠岩	m3	4.03		
65	011101007001	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度:30mm 2. 混凝土强度等级:C20细石混凝土	m2	40.32		
66	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:圈梁下无独立基础处 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:聚苯板100mm厚, B1级, 容重20kg/m3	m2	6.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010807001002	金属(塑钢)窗	1.框、扇材质及规格:断桥	m ²	2.7		
68	010802003001	防盗门	1.框、扇材质:钢质 防盗门	m ²	1.89		
69	010502029002	散水	1.做法详见12J1-15 2-散2，150厚3：7灰土替换为300厚中粗砂防冻层	m ²	13.5		
70	010505001003	散水模板	1.散水 复合模板	m ²	1.55		
71	010502032001	台阶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.水泥砂浆抹面 4.砂垫层300mm厚 5.素土夯实	m ²	1.8		
72	011101002002	混凝土楼地面	1.素土夯实 2.200厚砂垫层 3.100厚C25混凝土面层	m ²	22.77		
73	01B004	电气工程	1.电气工程，暂估价1000元	项	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库
房建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	83000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提及比例为3%，市政公用工程计提及比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		83000			-

暂列金额明细表

标段：五原县隆兴
昌镇和丰村仓储库
房建设工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：院面硬化

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：院面硬化

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：院面硬化

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库
房建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：院面硬化

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：五原县隆兴
昌镇和丰村仓储库
房建设工程

工程名称：院面硬化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：院面硬化

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 地磅基础

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级： C25	m ³	32.49		
2	010502003001	满堂基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级： C25	m ³	41.35		
3	010505002001	基础模板	1. 独立基础 复合模 板 木支撑	m ²	69.02		
4	010505002002	基础模板	1. 满堂基础 无梁式 复合 模板 木支撑	m ²	28.36		
5	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：承重板 2. 钢材品种、规格： 钢板350*350*20mm	t	0.192		
6	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：7#角钢	t	0.047		
7	010506025002	预埋铁件	1. 钢材种类：撞击板 160*160*30	t	0.012		
8	010502018001	坡道板-引坡	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级： C25	m ³	25.6		
9	010505001001	引坡模板	1. 复合模板	m ²	16		
10	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400，Φ20	t	2.043		
11	030412001001	配管	1. 名称：穿线管 2. 材质：塑料 3. 规格：25mm	m	50		
12	01B001	地磅	1. 规格：120t，暂估价80000元	台	1		
13	01B002	吊车	1. 汽车式起重机25t	台班	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：地磅基础

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 地磅基础

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库
房建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：地磅基础

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储库房建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：五原县隆兴
昌镇和丰村仓储库
房建设工程

工程名称: 地磅基础

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 地磅基础

标段：五原县隆兴昌镇和丰村仓储
库房建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]