

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 开鲁县小街基镇三棵山村自来水改造项目	标段: 开鲁县小街基镇三棵山村自来改造项目
--------------------------	-----------------------

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		管道部分					
1	031001008001	塑料管	1.室外给水 2.材质:PE 3.规格:DE90 4.连接形式 :热熔	m	2200		
2	031001008002	塑料管	1.室外给水 2.材质:PE 3.规格:DE40 4.连接形式 :热熔	m	9746		
3	031001008003	塑料管	1.室外给水 2.材质:PE 3.规格:DE25 4.连接形式 :热熔	m	9500		
4	040501012001	顶管	1.水平导向钻进 2.管径≤100	m	8400		
		井及井房					
5	04B002	钢筋混凝土管井	1.钢筋混凝土管井120m，设计井孔外径400mm，井管内径为300mm，壁厚50mm，井壁管长80m，滤水管长度为36m，沉淀管长度4m	眼	1		
6	040504001001	检修井	砖砌阀门井：直径1.4m，井深2.4m，井壁240mm 1、阀门井及排水井为井下操作立式阀门井。 2、闸阀法兰及管件法兰各部尺寸应相互一致。 3、砖砌体：75号砖，M7.5号水泥砂浆砌筑。	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 开鲁县小街基镇三棵山村自来水改造项目	标段: 开鲁县小街基镇三棵山村自来水管网改造项目
--------------------------	--------------------------

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	040504001002	排水井	砖砌阀门井: 直径1.4m, 井深2.4m, 井壁240mm 1、阀门井及排水井为井下操作立式阀门井。 2、闸阀法兰及管件法兰各部尺寸应相互一致。 3、砖砌体: 75号砖, M7.5号水泥砂浆砌筑。	座	3		
8	04B003	井房	1.井房 (6.24*4.24m ²)	座	1		
9	04B004	铁艺围栏	1.铁艺围栏 (高1.7 m、基础砖混台阶)	m	30		
10	040803001001	电缆	1.380V地埋低压线路 (地埋铠装, YJV 22-4*35+1*16)	m	80		
11	010102002001	挖沟槽土方	1.沟槽挖填	m ³	36		
		设备					
12	030109001001	泵	1.潜水泵200QJ10-6 2/4 (5.5kw) (含90P PR管21m (单根3m、带法兰)、f14钢丝绳20m、3×6 mm ² 防水电	台	1		
13	030402011001	电力计量箱	1.名称:电力计量箱	台	1		
14	031002011001	水表	1.DN20智能水表(立式全铜, 含接头、防逆阀, 经过校核)	组	132		
15	031003014001	给、排水附件	1.类型:水嘴 2.型号:DN20	个	132		
16	031002001001	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级: DN90	个	1		
17	031002001002	排气阀	1.类型:排气阀 2.规格、压力等级: DN90	个	1		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：开鲁县小街基镇三棵树村自来水改造项目

标段：开鲁县小街基镇三棵树村自来水改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：开鲁县小街基镇三棵树村
自来水改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：开鲁县小街基镇三棵树村自来水改造项目

标段：开鲁县小街基镇三棵树村自来水改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价	43500			
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		43500			-

增值税计价表

标段：开鲁县小街基镇三棵树村自

工程名称: 开鲁县小街基镇三棵树村自来水改造项目 来水改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]