

呼和浩特交通集团业扩配套电
网项目（土建部分）工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）

标段名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：呼和浩特交通集团业扩配
套电网项目（土建部分）

标段：呼和浩特交通集团业扩配套电
网项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）	
1.1.1	呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-土石方工程	
1.1.2	呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-电力工程	
1.1.3	呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-市政工程	
1.1.4	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目 (土建部分) - 土石方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		环网柜基础土方					
1	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土	m3	86.38		
2	010102007006	回填方	1. 填方部位：电力井 基坑 2. 材料品种：原土	m3	56.33		
3	010103002003	余方弃置	1. 清运方式及运距： 投标人自行考虑（包 含消纳费）	m3	30.05		
		电力排管土方					
4	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土	m3	1802.66		
5	010102007005	回填方	1. 填方部位：电力排 管沟槽 2. 材料品种：细砂	m3	438.64		
6	010102007004	回填方	1. 填方部位：电力排 管沟槽 2. 材料品种：原土	m3	1257.07		
7	010103002002	余方弃置	1. 清运方式及运距： 投标人自行考虑（包 含消纳费）	m3	545.59		
		电力井土方					
8	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土	m3	212.74		
9	010102007002	回填方	1. 填方部位：电力井 基坑 2. 材料品种：原土	m3	70.69		
10	010103002001	余方弃置	1. 清运方式及运距： 投标人自行考虑（包 含消纳费）	m3	142.05		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目(土建部分)-土石方工程 标段: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目(土建部分)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和浩特交通集团业扩配 标段：呼和浩特交通集团业扩配套电
套电网项目（土建部分）-土石方工程 网项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目(土建部分)-土石方工程 标段: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目(土建部分)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-土石方工程

标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和浩特交通集团业扩配 标段：呼和浩特交通集团业扩配套电
套电网项目（土建部分）-土石方工程 网项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目
(土建部分)-土石方工程

标段：呼和浩特交通集团业扩配
套电网项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目 (土建部分)-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目 (土建部分) - 电力工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		环网柜基础					
1	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:C15现浇混凝土垫层	m3	5.14		
2	040601006001	底板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.47		
3	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	16.38		
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.96		
5	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.9		
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径:12mm 级别: HRB400	t	0.734		
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径:14mm 级别: HRB400	t	0.553		
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径:16mm 级别: HRB400	t	0.075		
9	080601002001	基础槽钢制作、安装	1. 【10槽钢制作安装	m	29.6		
10	030409001001	接地极	1. 名称:接地体 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50*50*5mm L=2500mm	根	8		
11	030409002001	接地母线	1. 名称:接地连线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:50*5mm	m	80		
12	010503014001	盖板、井圈	1. 成品电力铸铁井盖	套	2		
13	010807003001	金属百叶窗	1. 窗洞口尺寸:25mm*25mm*4mm 2. 百叶材料品种、规格:2mm厚钢板冲压百叶窗	m2	0.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目 (土建部分)-电力工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010607002001	成品栅栏	1. 材料品种、规格：成品铁艺围栏	m2	67.32		
15	011203003001	块料墙、柱面	1. 1：2水泥砂浆抹面，外露部位贴瓷砖，规格、颜色与箱体配合协调	m2	16.2		
		电力排管					
16	040803003001	电缆排管	1. 名称：改性聚丙烯电力保护管 2. 型号：Φ200*6+Φ100*2 3. 规格：Φ200 δ16，Φ100 δ8 4. 材质：MPP 5. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：100mmC15商品砼底板，包括模板制安	m	524		
17	040501020001	警示（示踪）带铺设	1. 电力排管警示带	m	524		
		电力井					
		3*1.6*1.9m钢筋混凝土直线井					
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：12mm 级别：HRB400	t	3.26		
19	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：16mm 级别：HRB400	t	5.036		
20	010515001006	箍筋	1. 钢筋种类、规格：直径：8mm 级别：HPB300	t	0.03		
21	040501001001	混凝土管	1. 管道规格、等级：DN300混凝土管	m	2		
22	040602045001	滤料	1. 品种：砂漏滤料 2. 规格：20≤D≤50	m3	0.14		
23	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：C15混凝土 2. 厚度：100mm	m3	3.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目 (土建部分)-电力工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	040601006002	底板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7.35		
25	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	19.38		
26	040601010002	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.93		
27	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 沟壁 1: 2.5防水砂浆抹面（掺5%防水剂）	m2	69.92		
28	010503014002	盖板、井圈	1. Φ950道路用防水防盗井圈井盖（包含C30素混凝土固定井圈）	套	8		
29	040601016001	金属扶梯、栏杆	1. 材质: Φ20钢筋爬梯	t	0.018		
		3*3*1.9m钢筋混凝土电缆井					
30	010515001007	箍筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 6mm 级别: HPB300	t	0.003		
31	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 8mm 级别: HRB400	t	0.239		
32	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 12mm 级别: HRB400	t	0.372		
33	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 14mm 级别: HRB400	t	0.066		
34	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格: C15混凝土 2. 厚度: 100mm	m3	4.05		
35	040601006003	底板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30, P6抗渗混凝土	m3	14.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目 (土建部分)-电力工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目(土建部分)-电力工程 标段: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目(土建部分)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目(土建部分)-电力工程 标段: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目(土建部分)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-电力工程

标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-电力工程 标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-电力工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目(土建部分)-电力工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目 (土建部分) - 市政工程 标段: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目 (土建部分)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:大理石	m2	12.5		
2	041001002002	拆除人行道	1. 材质:面包砖	m2	7.5		
3	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:15cm	m2	192		
4	041001001002	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:10cm	m2	520		
		恢复					
5	040204001001	人行道块料铺设	1. 人行道整形碾压 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:150mm厚C20混凝土垫层 3. 块料品种、规格:大理石	m2	12.5		
6	040204001003	人行道块料铺设	1. 人行道整形碾压 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:200mm厚C20混凝土垫层 3. 块料品种、规格:面包砖	m2	7.5		
7	040203007001	水泥混凝土	1. 路床整形碾压 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:200mm厚 4. 塑料膜覆膜养护	m2	192		
8	040203006001	沥青混凝土	1. 路床整形碾压 2. 200mm厚天然集配砂砾 3. 200mm厚C20混凝土垫层 4. 机械摊铺4cm厚细粒式沥青混凝土+6cm厚粗粒式沥青混凝土 5. 汽车运沥青砼半成品运距投标人自行考虑	m2	520		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目(土建部分)-市政工程 标段: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目(土建部分)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套
套电网项目（土建部分）-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	安全文明施工费			
1.2	041201017001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	沥青混凝土摊铺机出场		
2.2	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	压路机出场		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目(土建部分)-市政工程 标段: 呼和浩特交通集团业扩配套电网项目(土建部分)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-市政工程

标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-市政工程 标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-市政工程 标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）-市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：呼和浩特交通集团业扩配套
电网项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	130000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		130000			-

暂列金额明细表

标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			130000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	130000			
合 计		-	-	130000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：呼和浩特交通集团业扩配套电网项目（土建部分）

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：暂列金

标段：呼和浩特交通集团业扩配
套电网项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：呼和浩特交通集团业扩配套
电网项目（土建部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]