

工程名称：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园内西侧挡墙加固工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园内西侧挡墙加固工程

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	单项工程	
1.1.1	拆除工程	
1.1.2	硬化工程	
1.1.3	墙体加固	
1.1.4	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园
内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 满铺钢丝网	m2	50.7		
2	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 50mm厚C20细石混凝土	m2	130		
3	01B001	人造草坪	1. 新铺设人造草坪（含草坪划线）需满足环保及符合双普验收标准的幼儿园专用人造草坪，每平方米不少于23000针	m2	180.88		
4	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 木质栏杆，高度1.1m 2. 暂估综合单价200元/m	m	37.74		
5	041001004001	铣刨路面	1. 混凝土路面铣刨3-5cm厚	m2	800		
6	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 50mm厚C20细石混凝土	m2	800		
7	01B008	人造草坪	1. 新铺设人造草坪（含草坪划线）需满足环保及符合双普验收标准的幼儿园专用人造草坪，每平方米不少于23000针	m2	800		
8	011104002001	悬浮地面	1. 铺设悬浮地板（含悬浮地板划线）需满足幼儿园使用标准 2. 规格、厚度：30.48cm*30.48cm*1.3cm（单块克重220g）	m2	134		
9	011101002003	细石混凝土楼地面	1. 50mm厚C20细石混凝土	m2	585.98		
10	01B004	人造草坪	1. 新铺设人造草坪（含草坪划线）需满足环保及符合双普验收标准的幼儿园专用人造草坪，每平方米不少于23000针	m2	358.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011104002002	悬浮地面	1. 铺设悬浮地板（含悬浮地板划线）需满足幼儿园使用标准 2. 规格、厚度：30.48cm*30.48cm*1.3cm（单块克重220g）	m ²	227.04		
12	01B005	人造草坪	1. 二楼楼梯铺设人造草坪（含草坪划线）需满足环保及符合双普验收标准的幼儿园专用人造草坪，每平方米不少于23000针	m ²	230.4		
13	011403001001	抹灰面油漆	1. 墙面刷墙固胶一遍	m ²	423		
14	011406001001	墙面彩绘	1. 墙面彩绘（样式甲方定）	m ²	423		
15	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1:3水泥砂浆 2. 满铺钢丝网	m ²	10		
16	010902004001	屋面排水管	1. 镀锌排水管	m	119.25		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园
内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：硬化工程

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：硬化工程

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：墙体加固

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		微型钢管桩					
1	081102004001	混凝土结构开孔	1. 钢筋砼结构开孔 开孔长度1730-1800mm, 开孔直径Φ150	个	44		
2	040301008001	钻孔压浆桩	1. 钻孔成孔直径150mm, 钻孔深度4.7m	m	206.8		
3	010301003001	钢管桩	1. 送桩深度、桩长: 6米 2. 管径、壁厚: 钢管Φ89*4	t	2.212		
4	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 22 级别: HRB400	t	4.965		
5	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 6 级别: HPB400	t	0.513		
6	080103022001	注浆钢管桩	1. 孔内注浆采用1:1水泥砂浆, 水灰比0.4~0.45, 砂浆强度不低于25MPa 2. Φ150mm孔 3. 搅拌灰浆, 灌浆, 浇捣端头锚固件保护混凝土	m	286		
7	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	12.01		
		预应力锚索					
8	010202007001	锚索	1. 成孔孔径: Φ150mm 2. 注浆材料: 1:1水泥砂浆, 水灰比0.4-0.45, 砂浆强度不低于25MPa 3. 注浆材料加入聚丙烯腈纤维(PAN), 掺入量为每方1.8~2.0kg (纤维抗拉强度不小700MPa) 5. 张拉锁定	m	990		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：墙体加固

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040901004001	钢绞线	1. 钢绞线规格：直径15.24mm，、强度1860MPa的高强度低松驰无粘接钢绞线	t	17.44		
10	010201009002	锚斜托及封锚	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	3.92		
11	010202007002	锚索 锚墩、承压板制作、安装	1. 架线环、5厚钢垫板、钢管导向帽及其他零星构件制作、安装 2. 锚头、锚索 锚墩、承压板、锚具制作、安装	套	54		
		竖梁					
12	010502011001	竖梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	21.76		
13	010505004001	柱面模板	1. 竖梁复合模版	m2	163.2		
14	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：22 级别：HRB400	t	4.053		
15	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径：10 级别：HPB300箍筋	t	0.06		
16	080206006001	植筋	1. 材料种类：化学植筋 2. 材料规格：直径：22 级别：HRB400 3. 植入深度：钻孔300mm 4. 植筋胶品种：A级胶	根	832		
17	031001008001	仰斜排水孔	1. ϕ 50PVC排水管，外缠滤布包裹，钢丝绑扎，排水管开孔透水，孔眼@50	m	28.8		
		墙后注浆加固					
18	081102004002	混凝土结构水钻开孔	1. 孔径：直径50-60mm 2. 深度：500-1000mm	个	52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：墙体加固

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 墙体加固

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园
内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：墙体加固

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：墙体加固

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园
内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	91000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提及比例为3%，市政公用工程计提及比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		91000			-

暂列金额明细表

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园园内西侧挡墙加固工程

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗薛家湾第十幼儿园
园内西侧挡墙加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]