

第二十二届中国（深圳）国际文化产业博览交易会 内蒙古展区设计施工搭建预算

序号	项目名称	科目特征说明	单位	数量	单价 (元)	合价(元)
—	展览设计施工服务费（合计）					
(一)	地台部分					
1	展区地面区域	地面地台10cm高钢木结构地台，无障碍通道、带防滑胶条	平米	600		
		地台不锈钢边条封边	米	100		
		地板整体地面为白色淋油地板、覆PV保护膜	平米	600		
(二)	主体部分					
1	门楣、天花、顶部区域	整体TRUSS架结构：400mm*600mmTRUSS架	米	235		
		天花“河流”异形屏幕固定框架：铝合金框架、铁丝绑扎、钢丝绳辅助固定	平米	50		
		天花灯管：透明PVC内发光	条	17		
		背面左右两侧TRUSS架底部：吊挂冰屏铝合金框架、铁丝绑扎、钢丝绳辅助固定	平米	32		
		天花竖向弧形灯箱兼LED屏固定框架：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	78		
		天花中部圆环灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	25		
		天花中部小半圆灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	12		
		天花右侧半圆灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	10		
		TRUSS架四周底部：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	41		
		LED墙体：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理、侧面开门带锁、兼做储藏室，正面内嵌发光灯带	平米	30		

2	LED电子大屏区域	地屏：底部内嵌铝合金框架一体支撑	平米	28		
		LED侧面墙体：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，侧面暗藏发光灯带、渗光处理，正面内嵌发光灯带	平米	30		
		LED侧面墙体灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	30		
3	内蒙古旅游资源区域	墙体：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，墙体内凹处理、侧面明装发光灯带	平米	30		
		i游内蒙古设备地台：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆、饰面烤漆	平米	3.65		
		产品展示台：木结构龙骨、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面烤漆	平米	15.85		
		方形块状灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	18		
4	内蒙古博物院区域	墙体：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，墙体内凹处理	平米	24		
		灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	4.5		
		LED墙体加固区：背面铝合金框架辅助支撑	平米	3.75		
		产品展示台（小）：木结构龙骨、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面烤漆	平米	6.24		
		产品展示台（大）：木结构龙骨、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面烤漆	平米	9.84		
5	“红色文艺轻骑兵——乌兰牧骑”区域	墙体：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，墙体内凹处理	平米	24		
		灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	7.5		
6	蒙古马ip打卡造型区域	地台：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆、饰面烤漆、侧边内嵌发光灯带	平米	15		
		外部框架：木结构框架、内嵌硅胶灯带	米	28.2		
		“山”造型：双层阻燃木夹板雕刻拼接成型、饰面抹灰打磨处理、面贴高清背胶画面	平米	6		
		“云”造型：双层阻燃木夹板雕刻拼接成型、饰面抹灰打磨处理、面贴高清背胶画面	平米	1		
		IP马：定制泡雕造型、建模费用、运输费用	立方米	6.48		

7	互动体验区域	魔方屏地台：不锈钢定制地台	平米	1		
8	内蒙古文创产品展示区域	顶部环形灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	7.85		
		顶部画面灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	13.5		
		左右两侧弧形展示台：木结构龙骨、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面烤漆	平米	15.2		
		中部弧形展示台：木结构龙骨、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面烤漆	平米	15.2		
9	99号草原公路打卡区域	墙体：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，画面部分为高清背胶画面，正面内嵌发光灯带	平米	32		
		画面灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	8		
		相框造型：阻燃木夹板多层拼接成型、饰面抹灰多次打磨处理、面贴高清背胶画面	平米	4		
		相框造型地台：木结构龙骨、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面烤漆	平米	6		
		“沙丘”造型：双层阻燃木夹板雕刻拼接成型、饰面抹灰打磨处理、面贴高清背胶画面	平米	6.4		
		“云”造型：双层阻燃木夹板雕刻拼接成型、饰面抹灰打磨处理、面贴高清背胶画面	平米	1.2		
10	99号草原公路打卡区域背面	墙体：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，画面部分为高清背胶画面，正面内嵌发光灯带	平米	32		
		外挂式画面灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	22		
11	沉浸式场景展示区域	墙体：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，画面部分为高清背胶画面，正面内嵌发光灯带	平米	30		
		顶部天花：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，画面部分为高清背胶画面，正面内嵌发光灯带	平米	21		
		地面：仿真草皮装饰	平米	18		
		顶部画面灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	18		

12	沉浸式场景展示区背面	墙体：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，画面部分为高清背胶画面，正面内嵌发光灯带	平米	36		
		外挂式画面灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	18		
		内嵌式画面灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	18		
13	内蒙古新华发行集团区域	墙体：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，画面部分为高清背胶画面，正面内嵌发光灯带	平米	18		
		顶部天花：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，画面部分为高清背胶画面，正面内嵌发光灯带	平米	9		
		外挂式画面灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	5		
		“山峦”造型：双层阻燃木夹板雕刻拼接成型、饰面抹灰打磨处理、面贴高清背胶画面	平米	1.2		
		异形产品展示台：双层阻燃木夹板雕刻拼接成型、饰面烤漆	平米	7.5		
14	内蒙古新华发行集团背面区域	墙体：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，画面部分为高清背胶画面，正面内嵌发光灯带	平米	18		
		内嵌式画面灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	18		
15	内蒙古出版集团区域	墙体：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，画面部分为高清背胶画面，正面内嵌发光灯带	平米	18		
		内嵌式画面灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽，正面内嵌发光灯带	平米	18		
		产品展示台：木结构龙骨、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、表面木纹贴纸	平米	9		
		多层叠加产品展示台：木结构龙骨、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面烤漆	平米	10		
16	内蒙古出版集团区域背面	墙体：钢木结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，画面部分为高清背胶画面，正面内嵌发光灯带	平米	18		
		内嵌式画面灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	18		

17	内蒙古电影集团区域	墙体：钢结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，画面部分为高清背胶画面，正面内嵌发光灯带	平米	18		
		内嵌式画面灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽，正面内嵌发光灯带	平米	9		
		产品展示台：木结构龙骨、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面烤漆	平米	6		
		“电影胶卷”“摄影机”造型：双层阻燃木夹板雕刻拼接成型、饰面抹灰打磨处理、面贴高清背胶画面	平米	4		
18	内蒙古电影集团区域背面	墙体：钢结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，画面部分为高清背胶画面，正面内嵌发光灯带	平米	18		
		内嵌式画面灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	18		
19	内蒙广电集团区域	墙体：钢结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，内侧内嵌多层发光灯带	平米	18		
		内嵌式画面灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽，正面内嵌发光灯带	平米	9		
		产品展示台：木结构龙骨、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面烤漆	平米	4		
		分区标题千层镜：定制千层镜	立方米	1		
		接待台：木结构龙骨、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面烤漆	平米	4.4		
		接待台内嵌千层镜：定制千层镜	立方米	4		
20	内蒙广电集团区域背面	墙体：钢结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，画面部分为高清背胶画面，正面内嵌发光灯带	平米	18		
		内嵌式画面灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	12		
21	文创消费新业态区域	“百年美食街”拱门造型：木结构雕刻成型、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰多次打磨处理、饰面乳胶漆	立方米	20		
		墙体：钢结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理	平米	18		
		产品展示台：木结构龙骨、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、表面木纹贴纸	平米	5		

		接待台：木结构龙骨、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面烤漆，侧边木纹贴纸	平米	6		
		“心型”造型：外框双层阻燃木夹板雕刻拼接成型、饰面抹灰打磨处理，中间部分亚克力霓虹灯装饰	平米	2.5		
		角落斜放产品展示台：木结构龙骨、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、表面木纹贴纸	立方米	0.845		
22	智慧文旅体验区域	墙体：钢结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理、面贴高清背胶画面	平米	18		
		“雪山”造型：双层阻燃木夹板雕刻拼接成型、饰面抹灰打磨处理、面贴高清背胶画面	平米	3		
23	非遗互动体验区域	墙体：钢结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理、层架顶部内嵌发光筒灯	平米	32		
		内嵌式画面灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽，正面内嵌发光灯带	平米	9		
		产品展示台：木结构龙骨、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面烤漆、饰面木纹贴纸、开门带锁	平米	22		
		前方产品展示台：木结构龙骨、面封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰多次打磨处理、饰面乳烤漆	平米	24		
		牌匾造型为木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面抹灰多次打磨处理、面贴高清UV背胶画面	平米	3.5		
		画面灯箱部分为木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、单面发光高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	20		
24	非遗互动体验区域背面	墙体：钢结构、内部铁架龙骨、外封阻燃夹板、内涂防火漆制作、饰面抹灰次打磨处理，画面部分为高清背胶画面，正面内嵌发光灯带	平米	14		
		内嵌式画面灯箱：木骨架龙骨、内涂防火漆制作、饰面乳胶漆多次打磨处理、内装低压LED灯条、高清UV软膜、铝合金卡槽	平米	12		
(三)	美工、喷画					
1	美工立体字部分	正面门头不锈钢立体发光字	厘米	2000		
		背面门头不锈钢立体发光字	厘米	2100		
		左侧门头不锈钢立体发光字	厘米	1700		
		展板分区不锈钢立体发光字	厘米	2500		

		LED大屏展示区域顶部“马”雪弗板造型	厘米	242		
2	美工喷绘部分	高清UV软膜	平米	120		
		黑底高清背胶、高清地贴	平米	100		
(四)	租赁部分					
1	电箱、照明灯具及布线	100w照明长臂灯/150W高亮LED射灯/800w车展大灯/装饰节能灯带/灯箱内部灯带及变压器/插座/综合布线及安装/筒灯	平米	620		
2	屏幕	LED大屏展示区：P2.0LED屏幕	平米	26		
		LED大屏展示区：P2.0LED地屏	平米	43		
		IP小马区域：P2.0LED屏幕柱	平米	25		
		IP小马区域：P2.0互动屏地砖屏（带承重面板）	平米	2		
		天花弧形屏：P2.0LED屏幕	平米	75		
		天花冰屏：P3.91	平米	60		
		TRUSS架吊挂冰屏：P3.91	平米	32		
		魔方屏：P2.0LED屏幕	平米	9		
		内蒙古博物院展示区：P2.0LED屏幕	平米	4		
		沉浸式场景体验区弧形屏：PP2.0LED屏幕	平米	30		
		内蒙古新华发行集团瀑布屏：P1.86LED屏幕	平米	10		
		文创消费新业态瀑布屏：P1.86LED屏幕	平米	4.5		
		内蒙古电影集团展示区：P2.0LED屏幕	平米	7.5		
3	电视机	55寸电视机、带U盘播放功能	台	2		
		魔方屏互动设备、程序定制	套	1		

4	定制设备	i游内蒙古互动设备、程序定制	套	2		
		滑雪体验互动设备、程序定制	套	1		
		AI民族服饰换装体验、程序定制	套	1		
(五)	展馆收取费用部分					
1	保险费	特装展台、施工人员保险费	期	1		
2	管理费	第二十一届文博会（第二十二届没有出来）费用：380V/125A 12600元/展期 4组、220V/16A 725元/布展期 2组、特装展位管理费30元/平米 600平米、施工证工本费及管理费 20元/个 80个	期	1		
3	证件费	车证、布撤展证	期	1		
4	垃圾清运费	展位清洁费	平米	600		
6	吊点	根据第二十一届文博会1期，20000元/1点，17点位，340000万，4折	期	1		
(六)	进馆布、撤展搭建费用部分					
1	展具运输	工厂至会展中心货物运输及往返，高栏17米货车载重25.0-35.0吨，71公里	车	5		
2	装车人工费	工厂装货人工费	工日	20		
3	搭建人工费	铁工	工日	36		
		木工	工日	120		
		美工	工日	24		
		电工	工日	24		
		油漆工	工日	30		
		抹灰工	工日	24		
4	开展期人工费	电工	工日	5		
		木工	工日	5		

5	撤展期人工费	铁工	工日	20		
		木工	工日	25		
		电工	工日	8		
(七)	暂列金及税金	增值税发票，暂列金暂按3%计提				