

奈曼旗零工市场建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 奈曼旗零工市场建设项目

标段名称： 奈曼旗零工市场建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：奈曼旗零工市场建设项目

一、项目概况

项目名称：奈曼旗零工市场建设项目

二、编制范围及主要工程内容

奈曼旗零工市场建设项目，包括新建零工市场建筑工程、安装工程，室外工程配套工程，详见工程量清单。

三、编制原则

1. 《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）；
2. 《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》中价协[2002]第015号；
3. 《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]第016号；
4. 《内蒙古自治区建设工程造价管理办法》（内蒙古自治区人民政府令第187号）；
5. 我公司本着客观、公正、实事求是的原则，严格执行国家和自治区制定的工程造价管理规定，进行工程造价编制工作。

四、编制依据

1. 建设单位提供的图纸；
2. 2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》；
3. 2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》；
4. 2017届《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》；
5. 2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》；
6. 《建设工程工程量清单计量标准》GB/T 50500-2024及配套计量规范；
7. 人工费调整依据内建标【2021】148号文；
8. 安全文明施工费调整依据内建标【2025】98号文；
9. 税金9%
10. 现行的国家有关的政策、法规和规定；
11. 国家、行业、地方政府及有关部门相关法律法规；
12. 其他相关性文件。

五、其他

1. 建筑工人实名制暂不计取；
2. 材料检验试验费按照取费文件在零工市场建筑工程中计取，结算凭票据据实结算；
3. 本说明、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：奈曼旗零工市场建设项目 标段：奈曼旗零工市场建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	零工市场	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	建筑与装饰工程	
1.1.3	采暖工程	
1.1.4	通风工程	
1.1.5	给排水工程	
1.1.6	电气设备安装工程	
1.2	室外工程	
1.2.1	市政工程	
1.2.2	给排水、采暖外网	
1.2.3	安装外网土方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：奈曼旗零工市场建设项目 标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土类别：一、二类 土2. 平整场地3. 基底钎探	m ²	599.23		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类 土2. 开挖深度： 1.65m	m ³	77.13		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类 土2. 开挖深度： 1.45m	m ³	55.94		
4	010102007001	回填方	1. 填方部位：槽坑2 .材料品种：素土3. 密实度：夯实	m ³	50.86		
5	010102007002	回填方	1. 填方部位：房心回 填土2. 材料品种： 素土3. 密实度： 夯实	m ³	114.35		
6	010103002001	余方弃置	1. 土种类：素土2. 运距：投标单位 自 行考虑	m ³	3.03		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：土方工程

标段：奈曼旗零工
市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土方工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：土方工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		桩基础工程					
1	010302001001	灌注桩	1. 地层类别：钻孔灌注桩2. 桩长：7000mm3. 桩径：400mm4. 混凝土种类、强度等级：c25	m3	34.85		
2	010302001002	灌注桩	1. 地层类别：试验桩（钻孔灌注桩）（不少于3根）2. 桩长：7000mm3. 桩径：400mm4. 混凝土种类、强度等级：c25	m3	2.83		
3	010301005001	截(凿)桩头	1. 凿桩头2. 桩头钢筋整理	根	40		
4	010201005001	填料桩	1. C20干硬性混凝土夯实	m3	4.4		
		砌筑工程					
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块2. 墙体类型：内墙3. 墙体厚度：1004. 砂浆强度等级：Ma10砌筑砂浆	m3	3.47		
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块2. 墙体类型：内墙3. 墙体厚度：2004. 砂浆强度等级：Ma10砌筑砂浆	m3	13.83		
7	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气混凝土砌块2. 墙体类型：外墙3. 墙体厚度：3004. 砂浆强度等级：Ma10砌筑砂浆	m3	92.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010401002001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：MU10 烧 结煤研石砖2. 墙体类型：正负0 00 以下外墙3. 墙体厚度：3004. 砂浆强度等级：Ma 10砌筑砂浆	m3	38		
9	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：蹲坑2. 砖品种、规格、 强度等级：红砖3. 砂浆强度等级：Ma 10砌筑砂浆	m3	0.86		
10	010904003001	砂浆防水(防潮)	1. -0.06m处无钢筋混凝土梁时设防潮层：抹20厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥量3%~5%的防水剂	m2	32.4		
		混凝土工程					
11	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：垫层2. 材料品种、强度要求、配比：C15混凝土	m3	10.61		
12	010502001001	承台基础	1. 混凝土种类：商品2. 混凝土强度等级： C30	m3	23.74		
13	010502002001	隔墙元宝基础	1. 混凝土种类：商品2. 混凝土强度等级： C20	m3	1.59		
14	010502005001	地框梁	1. 混凝土种类：商品2. 混凝土强度等级： C30	m3	22.47		
15	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：商品2. 混凝土强度等级： C30	m3	43.73		
16	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：商品2. 混凝土强度等级： C30	m3	17.32		
17	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品2. 混凝土强度等级： C30	m3	37.95		
18	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：商品2. 混凝土强度等级： C30	m3	11.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010502019001	栏板	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级： C30	m3	19.64		
20	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级： C30	m3	1.93		
21	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级： C30	m3	2.01		
22	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级： C30	m3	1.07		
23	010502022002	坎台	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级： C30	m3	0.66		
24	010502024001	填充混凝土	1. 50厚C35微膨胀细石混凝土二次浇灌层	m3	0.18		
25	010505001001	垫层模板	1. 垫层复合模板	m2	39.7		
26	010505002001	基础模板	1. 承台复合模板 钢支撑	m2	74.96		
27	010505006001	地框梁模板	1. 地框梁复合模板 钢支撑	m2	148.81		
28	010505006002	梁模板	1. 矩形梁复合模板 钢支撑2. 超高模板	m2	338.36		
29	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 楼板复合模板 钢支撑	m2	135.86		
30	010505004001	柱面模板	1. 框架柱复合模板 钢支撑2. 超高模板	m2	287.72		
31	010505005001	墙面模板	1. 直形墙复合模板 钢支撑2. 超高模板	m2	83.97		
32	010505008001	其他板模板	1. 栏板复合模板 钢支撑	m2	316.53		
33	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱复合模板 钢支撑2. 超高模板	m2	15.63		
34	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁直形复合 模板钢支撑	m2	17.77		
35	010505013001	过梁模板	1. 过梁复合模板 钢支撑	m2	12.11		
36	010505012002	坎台模板	1. 坎台直形复合 模板钢支撑	m2	8.73		
37	010505005002	对拉螺栓堵眼增加费	1. 对拉螺栓堵眼增加费	m2	856.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢筋工程					
38	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径16mm	t	0.256		
39	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径18mm	t	1.815		
40	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径20mm	t	1.636		
41	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径25mm	t	1.298		
42	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋带肋钢筋HRB400 以内直径8mm	t	2.388		
43	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋带肋钢筋HRB400 以内直径10mm	t	0.083		
44	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径12mm	t	1.489		
45	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径14mm	t	0.789		
46	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径16mm	t	1.338		
47	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径18mm	t	1.116		
48	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径20mm	t	1.176		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径22mm	t	0.195		
50	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋圆钢HPB300 直径6mm	t	0.212		
51	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋带肋钢筋HRB400 以内直径8mm	t	1.762		
52	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HPB300 以内直径6mm	t	0.075		
53	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径8mm	t	0.826		
54	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径10mm	t	0.229		
55	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径12mm	t	0.368		
56	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋-栏板	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径8mm	t	0.653		
57	010506011002	现浇混凝土零星构件钢筋-栏板	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径10mm	t	0.999		
58	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径8mm	t	0.36		
59	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400 以内直径10mm	t	0.534		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格： 钢筋HPB300直径6mm	t	0.011		
61	010506001001	现浇混凝土承台基础钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋带肋钢筋HRB400以内直径10mm	t	0.841		
62	010506001002	现浇混凝土承台基础钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋带肋钢筋HRB400以内直径12mm	t	0.358		
63	010506001003	现浇混凝土承台基础钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋带肋钢筋HRB400以内直径16mm	t	0.562		
64	010506001004	现浇混凝土承台基础钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋带肋钢筋HRB400以内直径22mm	t	1.051		
65	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋钢筋HPB3000以内直径6mm	t	0.731		
66	010506002007	现浇混凝土构造柱钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400以内直径12mm	t	0.106		
67	010506002008	现浇混凝土构造柱钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋圆钢HPB300直径6mm	t	0.022		
68	010506005009	现浇混凝土圈梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 带肋钢筋HRB400以内直径12mm	L	0.089		
69	010506005010	现浇混凝土圈梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋圆钢HPB300直径6mm	t	0.021		
70	010506005011	现浇混凝土过梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋圆钢HPB300直径6mm	t	0.033		
71	010506005012	现浇混凝土过梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋圆钢HPB300直径10mm	t	0.024		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010506005013	现浇混凝土过梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内直径12mm	t	0.054		
73	010506005014	现浇混凝土过梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内直径14mm	t	0.011		
74	010506021001	钢筋笼	1、钢筋笼钢筋带肋钢筋HRB400直径12mm	t	2.094		
75	010506021002	钢筋笼	1、钢筋笼钢筋 圆钢HPB300直径6mm	t	0.343		
		门窗工程					
76	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸：c1815、c2140、c2543、c2043、c6043、c96 432. 框、扇材质及规格：单框三玻平开窗，70系列内平开铝合金窗(5Low-E+12A+5+12A+5)	m2	159.78		
77	010801002001	木质门带套	1. 门洞口尺寸：800*24002. 门扇木材材质：实木套装木门	樘	2		
78	010801002002	木质门带套	1. 门洞口尺寸：1000*24002. 门扇木材材质：实木套装木门	樘	2		
79	010801002003	木质门带套	1. 门洞口尺寸：1300*24002. 门扇木材材质：实木套装木门	樘	2		
80	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸：M324 92. 框、扇材质：单框 三玻铝合金平开门(5Low-E+12A+5+12A+5)	m2	62.72		
81	011207003001	玻璃隔断(M3249两侧)	1. 玻璃隔断	m2	20.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：FM甲0822、FM甲10242 . 框、扇材质：甲级防火门	m2	4. 16		
83	010809001001	窗台板	1. 窗台板材质、规格：大理石窗台板	m2	13. 59		
84	020509007001	纱窗扇	1. 窗户开启扇处，外 附纱扇	m2	21. 07		
		装修工程					
		吊顶工程					
85	011302001001	平面吊顶天棚-其他房间	参见图集：12J1-98一棚111. 吊顶形式、吊杆 规格、高度：不上人2. 龙骨材料种类、 规格、中距：铝合金 配套龙骨3. 面板材料品种、 规格：300*600或600 *600矿棉装饰板4. 100mm厚岩棉板	m2	557. 77		
86	011302001002	平面吊顶天棚-卫生间	(1) 现浇混凝土板，内预留中Φ8钢筋吊环(勾)，或在板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓双向中距≤1200(1500) (2) Φ6钢筋吊杆，间 距≤1200，吊杆上部 与预留钢筋吊环或膨 胀螺栓固定(3) 与安装型式配套的专用上层主龙骨， 间距《1200(1500) 用吊件与钢筋吊杆联 结后找平(4) 1. 5厚聚氨酯防 水涂料(防潮层) (5) 与铝合金方板配 套的专用下层副龙骨 联结，问距≤600(75 0) (6) 铝扣板方板600x 600(575x575) 与专用龙骨固定	m2	17. 95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	011404002001	天棚喷刷涂料-直播室、值班室、办公室、设备间、走廊	(1) 现浇钢筋混凝土板底面清理打磨干净(2) 刮腻子二遍，分遍磨平(3) 涂饰底层涂料(4) 复补腻子，磨平(5) 面层无机涂料二遍	m2	125.73		
		墙面工程					
88	011201001001	墙、柱面一般抹灰	直播室、值班室、办公室、设备间、走廊、待工休息区1. 基层类型、部位：内墙2. 各层厚度、材料种类及强度等级：15 mm1:3水泥砂浆抹灰	m2	592.71		
89	011201001002	墙、柱面一般抹灰	电井1. 20厚防水砂浆抹平2. 5厚1:2水泥砂浆压光抹面	m2	7.45		
90	011403001001	抹灰面油漆	直播室、值班室、办公室、设备间、走廊、待工休息区(1) 清理抹灰基层(2) 刮腻子二遍，分遍磨平无机涂料内墙面(3) 涂饰底层涂料(4) 复补腻子，磨平(5) 面层无机涂料二遍	m2	613.94		
91	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙2. 各层厚度、材料种类及强度等级：15 mm1:3水泥砂浆抹灰	m2	723.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	011203003001	块料墙、柱面	卫生间(1)2厚配套专用界 面砂浆批刮(2)7厚1:1:6水泥石灰砂浆(3)6厚1:0.5:2.5水 泥石灰砂浆压实抹平(4)1.5厚聚合物水 泥防水涂料(I型) 防潮层(5)素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序)(6)3-4厚1:1水泥砂 浆加水重20%建筑胶 (或配套专用胶粘剂) 粘结层(7)4-5厚300*600釉 面砖，白水泥砂浆擦 缝或填缝剂填缝	m2	79.9		
93	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外 墙2. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆(1)涂饰底层涂料(2)喷涂主层涂料(3)涂饰面层涂料两 遍	m2	746.23		
94	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外 墙2. 保温做法：(1)100厚岩棉板配套胶粘剂粘贴，辅以锚栓固定(2)抹第一道抹面胶 浆3~6厚，压入耐碱 玻璃纤维网布	m2	730.66		
95	011001003002	保温隔热墙面	1. 窗口抹聚苯颗粒保温砂浆30mm	m2	43.61		
96	011207003002	成品隔断	1. 成品三聚氰胺板隔断隔断	m2	12		
97	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 不同材料交接处增加200mm宽玻纤网格布挂网，并抹抗裂砂浆	m2	63.53		
		地面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	011102003002	块料楼地面-卫生间	1. 8-10厚300*300地砖铺实拍平，DTG砂浆擦缝2. 20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）结合层3. 1.5厚聚氨酯防水涂料两道（非焦油型聚氨酯防水涂料）4. 50厚C20豆石混凝土填充层5. 最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平6. 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层7. 界面剂一道8. 80mm厚C20混凝土 地面垫层	m2	17.92		
99	011102003003	块料楼地面-直播室、值班室、办公室、设备间、走廊、其他房间	1. 8-10厚800*800地砖铺实拍平，DTG砂浆擦缝2. 20厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）结合层3. 界面剂一道4. 50厚C20豆石混凝土填充层5. 最薄处30厚找坡层向地漏找1%坡，随打随抹平6. 1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层7. 界面剂一道8. 80mm厚C20混凝土 地面垫层	m2	513.28		
100	011101001001	水泥砂浆楼地面-设备间	1. 40厚C25细石混凝土面层，表面撒：1水 泥砂子随打随抹光2. 1.5+1.5厚聚氨酯防水涂料3. 最薄处30厚C20细 石混凝土找坡层4. 界面剂1道	m2	13.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	011105003001	块料踢脚线	(1) 2厚配套专用界面砂浆批刮(2) 7厚1:3水泥砂浆(3) 6厚1:2水泥砂浆(4) 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时 无此道工序)(5) 3-4厚1:1水泥砂 浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层(6) 5-7厚面砖，水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝	m ²	16.77		
		钢结构工程					
102	010604001001	钢梁	1. H型钢梁、制作、安装、运输(运距投标单位自行考虑)2. 喷砂(抛丸)除锈3. 环氧铁红底漆二遍，环氧云铁中间漆 一遍，环氧面漆二遍，涂膜总厚度不低于200 μ m4. 膨胀型5mm防火涂 料1.5h	t	8.38		
103	010607003001	钢檩条	1. c型300*80*20*3檩条、制作、安装、运输(运距投标单位自行考虑)2. 喷砂(抛丸)除锈3. 环氧铁红底漆二遍，环氧云铁中间漆 一遍，环氧面漆二遍，涂膜总厚度不低于 200 μ m4. 膨胀型5mm防火涂 料1.0h	t	8.107		
104	010607002001	钢拉条	1. Φ12拉条制作、安装、运输(运距投标单位自行考虑)2. 喷砂(抛丸)除锈3. 环氧铁红底漆二遍，环氧云铁中间漆 一遍，环氧面漆二遍，涂膜总厚度不低于200 μ m4. 膨胀型5mm防火涂 料1.5h	t	0.236		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	010607002002	钢撑杆	1. $\phi 12+\phi 32 \times 2.5$ 撑杆制作、安装、运输（运距投标单位自行考虑）2. 喷砂（抛丸）除锈3. 环氧铁红底漆二遍，环氧云铁中间漆一遍，环氧面漆二遍，涂膜总厚度不低于 $200 \mu \text{m}$ 4. 膨胀型5mm防火涂料1.5h	t	0.134		
106	010607002003	钢隅撑	1. L63x6隅撑、制作、安装、运输（运距投标单位自行考虑）2. 喷砂（抛丸）除锈3. 环氧铁红底漆二遍，环氧云铁中间漆一遍，环氧面漆二遍，涂膜总厚度不低于 $200 \mu \text{m}$ 4. 膨胀型5mm防火涂料1.5h	t	0.275		
107	010607002004	钢撑杆	1. $\phi 159 \times 5$ 圆管系杆制作、安装、运输（运距投标单位自行考虑）2. 喷砂（抛丸）除锈3. 环氧铁红底漆二遍，环氧云铁中间漆一遍，环氧面漆二遍，涂膜总厚度不低于 $200 \mu \text{m}$ 4. 膨胀型5mm防火涂料1.5h	t	3.75		
108	010607002005	钢撑杆	1. $\phi 22$ 圆钢制作、安装、运输（运距投标单位自行考虑）2. 喷砂（抛丸）除锈3. 环氧铁红底漆二遍，环氧云铁中间漆一遍，环氧面漆二遍，涂膜总厚度不低于 $200 \mu \text{m}$ 4. 膨胀型5mm防火涂料1.5h	t	0.274		
109	011506001001	装饰板雨篷	1、安全玻璃雨棚	m ²	9.6		
110	010506025002	预埋铁件	1. 预埋螺栓安装	t	0.183		
111	010506024001	螺栓	1. 高强螺栓	套	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
112	010901002001	彩钢板屋面	1. 复合彩钢板屋面（0.6+150岩棉板+0.5）	m2	615.89		
113	010902001001	屋面卷材防水	1. 屋面上铺一层tpo卷材1.5mm	m2	615.89		
114	010607009001	钢板天沟	1. 不锈钢天沟	t	1.128		
115	010902009001	天沟、檐沟防水	1. 天沟上铺一层tpo卷材1.5mm上翻800mm	m2	111.72		
		室外工程					
116	010502029001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光2. 素水泥浆一道3. 60厚C20混凝土4. 150厚3:7灰土5. 素土夯实，向外放坡4%	m2	82.4		
117	010505001002	散水模板	1. 散水复合模板	m2	12.63		
118	010502032001	台阶	1. 20-25厚石质板材2. 30厚1:3水泥砂浆3. 60厚C15混凝土台阶4. 300厚3:7灰土5. 素土夯实(12J1-155-台6)	m2	30.2		
119	010502031001	坡道	1、30厚火烧面或机磨纹花岗石板面层（石板六面均满涂防污剂），缝宽52、干石灰粗砂扫缝后洒水封缝3、撒素水泥面（洒适量清水）4、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层5、素水泥浆一道（内掺建筑胶）6、100厚C15混凝土7、300mm3:7灰土垫层8、素土夯实(12J1 2-25-3)	m2	7.56		
120	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1、无障碍坡道扶手2、12J12-23-7	m	10.8		
121	010902005001	屋面排水管	1、屋面镀锌钢管排水12J5-1内排水雨水管3/E6	m	51.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 15 页 共 15 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 综合脚手架		
2.2	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费		
2.3	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式旋挖钻机进出场费		
2.4	011601002001	垂直运输	1. 垂直运输费		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工
市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道					
1	031001003001	无缝钢管	1. 材质：无缝钢管2. 规格：DN703. 连接形式：焊接4. 安装部位：室内5. 介质：采暖	m	63.87		
2	031001003002	无缝钢管	1. 材质：无缝钢管2. 规格：DN503. 连接形式：焊接4. 安装部位：室内5. 介质：采暖	m	19.15		
3	031001003003	无缝钢管	1. 材质：无缝钢管2. 规格：DN403. 连接形式：焊接4. 安装部位：室内5. 介质：采暖	m	3.88		
4	031001003004	无缝钢管	1. 材质：无缝钢管2. 规格：DN323. 连接形式：丝接4. 安装部位：室内5. 介质：采暖	m	16.28		
5	031001008001	塑料管	1. 材质：热水PPR管2. 规格：De32 S4级3. 连接形式：热熔连接4. 安装部位：室内5. 介质：采暖6. 工作压力：0.8MPa	m	16.54		
6	031001008002	塑料管	1. 材质：热水PPR管2. 规格：De25 S4级3. 连接形式：热熔连接4. 安装部位：室内5. 介质：采暖6. 工作压力：0.8MPa	m	8.26		
7	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈2. 油漆品种：红丹防锈漆3. 涂刷遍数：两遍	m ²	21.65		
8	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：B1级橡塑管壳2. 绝热厚度：35mm3. 管道直径：DN70	m ³	0.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：B1 级橡塑管壳2. 绝热厚度：35mm3. 管道直径：DN50以 内	m3	0.39		
10	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：复合铝箔	m2	45.48		
		地热					
11	031004007001	热媒集配装置	1. 名称：7环分集水器2. 材质：铜制	组	4		
12	031004007002	热媒集配装置	1. 名称：6环分集水器2. 材质：铜制	组	1		
13	031004007003	热媒集配装置	1. 名称：4环分集水器2. 材质：铜制	组	1		
14	031004006001	地板辐射采暖	1. 管道材质：耐温聚 乙烯PE-RT管2. 管道规格：De20*2.0 S4级3. 工作压力：0.8MPa4.1连接方式：热熔 连接	m	2520		
15	031004006003	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度：30厚聚苯乙烯保 温管2. 反射铝膜要求：0.2厚真空镀铝聚脂薄 膜3. 钢丝网设计要求：Φ4@504. 边界保温带：苯板 条沿墙根铺设	m2	549.05		
		阀门					
16	031002001001	金属阀门	1. 名称：球阀2. 材质：优质铜制3. 规格：DN324. 连接形式：螺纹连 接	个	10		
17	031002001002	金属阀门	1. 类型：球阀2. 材质：优质铜制3. 规格：DN254. 连接形式：螺纹连 接	个	4		
18	031002001004	金属阀门	1. 类型：温控阀2. 材质：优质铜制3. 规格：DN324. 连接形式：螺纹连 接	个	4		
19	031002001003	金属阀门	1. 类型：温控阀2. 材质：优质铜制3. 规格：DN254. 连接形式：螺纹连 接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031002001005	金属阀门	1. 类型：Y型过滤器 阀2. 材质：优质铜制 3. 规格：DN324. 连接形式：螺纹连接	个	4		
21	031002001006	金属阀门	1. 类型：Y型过滤器 阀2. 材质：优质铜制 3. 规格：DN254. 连接形式：螺纹连接	个	2		
22	031002001007	金属阀门	1. 类型：自动排气 阀2. 材质：优质铜制 3. 规格：DN154. 连接形式：螺纹连接	个	4		
23	031004009001	采暖入口装置	1. 名称：热力入口装 置 2. 主要形式：超声波 热量表 3. 规格：DN704. 安装部位：楼前热 力入口 5. 图集号：10K509-9 3	组	1		
		套管、支架					
24	031301003001	套管	1. 名称：穿墙套管2 . 材质：钢制3. 介质管道规格：DN 704. 填料材质：石棉绳	个	2		
25	031301003002	套管	1. 名称：穿楼板套管2. 材质：钢制3. 介质管道规格：DN 324. 填料材质：石棉绳	个	8		
26	031301003003	套管	1. 名称：穿楼板套管2. 材质：钢制3. 介质管道规格：DN 254. 填料材质：石棉绳	个	4		
27	031301005001	管道支架	1. 名称：管道支架2 . 材质：一般钢结构	kg	59.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：手工除轻锈 2. 油漆品种：红丹防锈漆 3. 结构类型：管道支架 4. 涂刷遍数：两遍	kg	59.62		
29	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统名称：采暖工程系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 采暖工程

标段：奈曼旗零工
市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 采暖工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：采暖工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：通风工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 通风工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：通风工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：通风工程

标段：奈曼旗零工
市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：通风工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：通风工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001002001	衬塑钢管	1. 材质：衬塑钢管2 . 规格：DN403. 压力等级：1. 0MPa4. 连接形式：丝扣连 接5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗6. 安装部位：室内7. 介质：给水	m	6. 55		
2	031001008002	塑料管	1. 材质：PPR塑料给水管2. 规格：De323 . 连接形式：热熔连接4. 压力等级：1. 2 5MP a5. 管系列：S4 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗7. 安装部位：室内8. 介质：给水	m	25. 46		
3	031001008003	塑料管	1. 材质：PPR塑料给水管2. 规格：De253 . 连接形式：热熔连接4. 压力等级：1. 2 5MP a5. 管系列：S4 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗7. 安装部位：室内8. 介质：给水	m	29. 61		
4	031001008004	塑料管	1. 材质：PPR塑料给水管2. 规格：De203 . 连接形式：热熔连接4. 压力等级：1. 2 5MP a5. 管系列：S4 6. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗7. 安装部位：室内8. 介质：给水	m	2. 45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001008005	塑料管	1. 材质：PPR塑料给水管2. 规格：De153. 连接形式：热熔连接4. 压力等级：1.25MP a5. 管系列：S46. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗7. 安装部位：室内8. 介质：给水	m	6.35		
6	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：泡沫橡塑2. 绝热厚度：25mm3. 管道直径：DN40	m3	0.04		
7	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：复合铝箔	m2	0.04		
8	031002001001	金属阀门	1. 名称：截止阀2. 材质：铜制3. 规格、压力等级：DN40 1.6MPa4. 连接形式：螺纹连接	个	2		
9	031002001002	金属阀门	1. 名称：止回阀2. 材质：铜制3. 规格、压力等级：DN40 1.6MPa4. 连接形式：螺纹连接	个	1		
10	031002011001	水表	1. 名称：水表2. 规格：DN403. 连接形式：螺纹连接	组	1		
11	031002001003	金属阀门	1. 名称：球阀2. 材质：铜制3. 规格：DN154. 连接形式：螺纹连接	个	10		
12	031002001004	金属阀门	1. 名称：过滤器2. 规格：DN403. 连接形式：螺纹连接	个	1		
13	031301003005	套管	1. 名称：穿墙套管2. 材质：刚性防水3. 介质管道规格：DN404. 安装部位：室内	个	1		
		排水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031001008006	塑料管	1. 材质：U-PVC塑料排水管2. 规格：De1103. 连接形式：粘接4. 安装部位：室内5. 介质：排水	m	21.77		
15	031001008007	塑料管	1. 材质：U-PVC塑料排水管2. 规格：De753. 连接形式：粘接4. 安装部位：室内5. 介质：排水	m	17.99		
16	031001008008	塑料管	1. 材质：U-PVC塑料排水管2. 规格：De503. 连接形式：粘接4. 安装部位：室内5. 介质：排水	m	4.43		
17	031003003001	洗脸盆	1. 类型：洗脸盆	组	3		
18	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器	组	4		
19	031003006002	大便器	1. 类型：坐式大便器	组	1		
20	031003007001	小便器	1. 类型：壁挂式小便器	组	2		
21	031003014001	给、排水附件	1. 类型：直通带存水弯防臭地漏2. 材质：不锈钢直通式3. 规格：DN50	个	3		
22	031003014002	给、排水附件	1. 名称：陶瓷成品拖布池做法详见：12J11-126-3	个	1		
23	031301003004	套管	1. 名称：穿墙套管2. 材质：刚性防水3. 介质管道规格：DN1004. 安装部位：室内	个	1		
		消防					
24	030901010001	消防水龙	1. 名称：消防水龙2. 消防水龙做法参照15S202-P52, 12S108-2P423. 消防水龙的衬胶水带长度为25米	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

标段：奈曼旗零工
市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：给排水工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
		配电箱					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：1AE13. 规格：500*500*20 04. 安装方式：距地1 5m	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：1AL13. 规格：600*700*20 04. 安装方式：距地1 2m	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：1AL23. 规格：600*800*20 04. 安装方式：距地1 2m	台	1		
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：1AL33. 规格：600*800*20 04. 安装方式：距地1 2m	台	1		
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：1ALgg3. 规格：400*500*20 04. 安装方式：距地1 5m	台	1		
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：1APLED3 . 规格：600*600*20 04. 安装方式：距地1 5m	台	1		
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：AA13. 规格：800*1000*2 00 4. 安装方式：距地1 2m	台	1		
		配管					
8	030412001013	配管	1. 名称：配管2. 材质：RC3. 规格：DN120 04. 配置形式：暗配	m	11.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030412001010	配管	1. 名称：配管2. 材质：KV3. 规格：20mm4. 配置形式：暗配	m	28.88		
10	030412001002	配管	1. 名称：配管2. 材质：SC3. 规格：DN504. 配置形式：暗配	m	73.96		
11	030412001003	配管	1. 名称：配管2. 材质：SC3. 规格：DN404. 配置形式：暗配	m	61.63		
12	030412001004	配管	1. 名称：配管2. 材质：JDG3. 规格：20mm4. 配置形式：暗配	m	1160.08		
		电缆					
13	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆2. 规格：WDZ-YJY-5*10mm23. 材质：铜芯	m	76.97		
14	030409003001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头2. 规格：WDZ-YJY-5 *10mm23. 材质：铜芯	个	2		
15	030409001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆2. 规格：WDZ-YJY-5*16mm23. 材质：铜芯	m	94.21		
16	030409003002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头2. 规格：WDZ-YJY-5 *16mm23. 材质：铜芯	个	2		
17	030409001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆2. 规格：YJV22-4*70mm23. 材质：铜芯	m	9.32		
18	030409003003	电力电缆头电线	1. 名称：电力电缆头2. 规格：YJV-4*70mm 23. 材质：铜芯	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030412004001	配线	1. 名称：配线2. 配线形式：照明线 路 3. 型号：WDZ-BYJ2.5 mm24. 材质：铜芯	m	1430.62		
20	030412004007	配线	1. 名称：配线2. 配线形式：照明线 路 3. 型号：WDZN-BYJ25mm24. 材质：铜芯	m	38.79		
21	030412004002	配线	1. 名称：配线2. 配线形式：照明线 路 3. 型号：RVS-2*1mm24. 材质：铜芯	m	28.88		
22	030412004003	配线	1. 名称：配线2. 配线形式：照明线 路 3. 型号：WDZN-RYS2* 2.5mm24. 材质：铜芯	m	370.75		
23	030412004004	配线	1. 名称：配线2. 配线形式：动力线 路 3. 型号：NHBV4mm24. 材质：铜芯	m	35.17		
24	030412004005	配线	1. 名称：配线2. 配线形式：动力线 路 3. 型号：WDZ-BYJ4mm 24. 材质：铜芯	m	1256.94		
		灯具、插座					
25	030413003001	荧光灯	1. 名称：单管荧光灯2. 安装方式：链吊 距顶0.5m	套	5		
26	030413003003	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯2. 安装方式：链吊 距顶0.5m	套	50		
27	030413005001	工厂灯	1. 名称：防尘防水灯2. 安装方式：吸顶安 装	套	3		
28	030413001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯2. 类型：吸顶安装	套	6		
29	030413001002	普通灯具	1. 名称：电井灯2. 型号：LED 12W3. 安装方式：壁装2 4米处	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030413002001	装饰灯	1. 名称：安全出口标志灯2. 规格：1W3. 安装方式：门框上方0.2m壁装	套	4		
31	030413002002	装饰灯	1. 名称：方向标志灯（单向不可调）2. 规格：1W3. 安装方式：底距地0.5m壁挂	套	12		
32	030413002003	装饰灯	1. 名称：方向标志灯（单向不可调）2. 规格：1W3. 安装方式：底距地2.5m吊装	套	10		
33	030413002004	装饰灯	1. 名称：消防应急自带蓄电池照明灯具2. 规格：5.5W3. 安装方式：壁装，距地2.5m	套	4		
34	030413002005	装饰灯	1. 名称：消防应急自带蓄电池照明灯具2. 规格：5.5W3. 安装方式：吸顶安装	套	26		
35	030413013001	照明开关	1. 名称：单联单控暗开关2. 规格：250V 10A3. 安装方式：距地1.3m	套	2		
36	030413013002	照明开关	1. 名称：双联单控暗开关2. 规格：250V 10A3. 安装方式：距地1.3m	套	11		
37	030413013003	照明开关	1. 名称：三联单控暗开关2. 安装方式：距地1.3m	套	5		
38	030413013004	照明开关	1. 名称：双联密闭单控开关2. 规格：250V 10A3. 安装方式：距地1.3m	套	2		
39	030413013005	照明开关	1. 名称：搬把式双联单控密闭开关2. 规格：250V 10A3. 安装方式：距地1.1m	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030413014001	插座	1. 名称：单相二、三 孔暗装插座(地面插 座)2. 规格：250V 10A3. 安装方式：地面暗 装	套	3		
41	030413014002	插座	1. 名称：电井插座2 . 规格：250V 10A3. 安装方式：墙上暗装，距地2.4m	套	1		
42	030413014003	插座	1. 名称：单相三孔电 源插座(空调)2. 规格：250V 16A3. 安装方式：墙上暗装，底距地2.2米	套	3		
43	030413014004	插座	1. 名称：单相三孔防 溅插座(安全型)2. 规格：250V 10A3 . 安装方式：墙上暗装，底距地1.3米	套	3		
44	030413014005	插座	1. 名称：二、三孔双 联插座2. 规格：250V 10A3. 安装方式：墙上暗 装，距地0.3m	套	30		
45	030413014007	插座	1. 名称：录像设备电 源(五孔插座)2. 规格：250V 10A3. 安装方式：墙上暗装，底距地1.5米	套	1		
46	030413014008	插座	1. 名称：三相三孔电 源插座(柜式空调)2. 规格：380V 25A3. 安装方式：墙 上暗 装，距地0.5m	套	4		
47	030904003001	按钮	1. 名称：防溅型呼叫 按钮2. 安装方式： 据地0 5/0.9安装	个	2		
48	030904004001	声光报警器	1. 名称：声光报警装 置2. 安装方式： 据地2 5米壁装	个	1		
49	030413013006	开关面板	1. 名称：钥匙复位开 关面板2. 安装方式： 距地1 8米壁装	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030904003002	按钮	1. 名称：呼叫控制器2. 安装方式：距地2 5米壁装	个	1		
51	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒2. 安装形式：暗装	个	192		
		弱电					
52	030907001001	监控主机	1. 名称：安防主机2 . 安装方式：墙上壁挂3. 详见图纸	台	1		
53	030412005001	接线箱	1. 名称：过线箱2. 型号：1ATJK3. 规格：300*300*18 04. 安装形式：墙上暗装，据地1.0米	个	1		
54	030412005002	接线箱	1. 名称：接线箱2. 材质：1ATP13. 规格：400*650*18 04. 安装形式：墙上暗装，据地1.0米	个	1		
55	030412005003	接线箱	1. 名称：接线箱2. 材质：1ATV13. 规格：450*450*18 04. 安装形式：墙上暗装，据地1.0米	个	1		
56	030412001005	配管	1. 名称：配管2. 材质：RC3. 规格：DN7 04. 配置形式：暗配	m	9.48		
57	030412001006	配管	1. 名称：配管2. 材质：RC3. 规格：DN4 04. 配置形式：暗配	m	9.43		
58	030412001011	配管	1. 名称：配管2. 材质：RC3. 规格：DN5 04. 配置形式：暗配	m	19.46		
59	030412001012	配管	1. 名称：配管2. 材质：SC3. 规格：DN3 24. 配置形式：暗配	m	34.75		
60	030412001007	配管	1. 名称：配管2. 材质：PVC3. 规格：25 mm4. 配置形式：暗配	m	180.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030412001008	配管	1. 名称：配管2. 材质：PVC3. 规格：20mm4. 配置形式：暗配	m	194.83		
62	030412001009	配管	1. 名称：配管2. 材质：JDG3. 规格：20mm4. 配置形式：暗配	m	390.21		
63	030412004006	配线	1. 名称：配线2. 配线形式：监控线路3. 型号：BV2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	410.64		
64	030502003001	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆2. 规格：UTP	m	948.75		
65	030502003002	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆2. 规格：UTP6	m	191.48		
66	030502004001	大对数电缆、电话线	1. 名称：同轴电缆2. 类别：SYWV-75-5	m	56.66		
67	030502005001	光缆	1. 类别：单模光缆2. 使用部位：有线电视入户处	m	14.56		
68	030502004002	大对数电缆、电话线	1. 名称：大对数电缆 2. 规格：HYA-50(2*0.5)	m	7.47		
69	030502005002	光缆	1. 类别：光缆2. 规格：2芯	m	4.75		
70	030504005001	电视插座	1. 名称：电视插座2. 安装方式：暗装	个	2		
71	030502010001	信息、网络插座	1. 名称：电话、信息 2. 类别：插座RJ453. 规格：电话、网络 双插孔	个	20		
72	030502010002	信息、网络插座	1. 名称：电话、信息 2. 类别：地面插座RJ453. 规格：电话、网络 双插孔	个	4		
73	030502010003	信息、网络插座	1. 名称：数据插座 2. 类别：录播主机3. 规格：86系列	个	1		
74	030502010004	信息、网络插座	1. 名称：数据插座2. 安装方式：暗装	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	040205019001	监控摄像机	1. 类型：半球型摄像机 2. 安装方式：吸顶安 装	台	11		
76	030412006002	接线盒	1. 名称：接线盒2. 安装形式：暗装	个	39		
		防雷接地					
77	030410005001	避雷网	1. 名称：避雷网2. 材质：热镀锌圆钢3 . 规格：φ10	m	192.88		
78	030410003001	引下线	1. 名称：避雷引下 线2. 材质：镀锌圆 钢直 径16或40*4热 镀锌扁钢3. 安装形 式：单独敷 设作为 引下线	m	49.04		
79	030410002001	均压环	1. 敷设方式：利用 地圈梁上下两层各2 根主筋，沿建筑外围 通长焊接闭合环 形 均压环	m	231.09		
80	030410007002	等电位端子箱	1. 名称：总等电位 端 子箱2. 规格：30 0*300*10 0	台	1		
81	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称：测试点2. 安装形式：据地0. 8m3. 测试箱尺寸：1 60* 160*120	个	4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气设备安装工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：奈曼旗零工
市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖2. 墙体类型：围栏下 矮墙3. 墙体厚度：370mm	m3	14.57		
15	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖2. 柱截面尺寸：370m m*370mm3. 砂浆强度等级：M7 .5水泥砂浆	m3	13.55		
16	04B002	成品铁艺围栏	1、成品铁艺围栏（高1.4m）	m	131.22		
17	010505001001	垫层模板	1、垫层模板复合模板	m2	29.63		
18	010505012001	圈梁模板	1、圈梁模板复合模板	m2	88.88		
19	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内直径12 mm	t	1.052		
20	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内直径10 mm	t	0.183		
21	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格： 箍筋圆钢HPB300直径8mm	t	0.393		
22	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位： 围墙2. 各层厚度、材料 种类及强度等级：底 层9mm+面层6mm水泥 砂浆	m2	306.04		
23	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：抹灰2. 喷刷涂料部位： 围墙3. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆	m2	306.04		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 市政工程

标段：奈曼旗零工
市场建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：市政工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖外网

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008001	塑料管	1. 材质：PE100级聚乙烯塑料管2. 规格：DN1003. 连接形式：热熔连接4. 安装部位：室外5. 介质：给水	m	97.86		
2	010502028001	检查井	1. 构件名称：成品钢筋混凝土井室（阀门井采用成品钢筋混凝土井室，井室内设置爬梯，井口设置安全防护网，井室下方设置100mm厚钢筋混凝土垫层）2. 井、池净空尺寸：1100*1100*25003. 参考图集：05S502-68	座	3		
3	031002001002	金属阀门	1. 类型：闸阀2. 材质：铸钢3. 规格：DN1004. 连接形式：螺纹连接	个	2		
4	031002001003	金属阀门	1. 类型：闸阀2. 材质：铸钢3. 规格：DN804. 连接形式：螺纹连接	个	1		
5	031002001004	金属阀门	1. 类型：闸阀2. 材质：铸钢3. 规格：DN404. 连接形式：螺纹连接	个	1		
6	031002001001	金属阀门	1. 类型：泄水阀2. 材质：铸钢3. 规格：DN254. 连接形式：螺纹连接	个	4		
7	031001008002	塑料管	1. 材质：PE100级聚乙烯塑料管2. 规格：DN803. 连接形式：热熔连接4. 安装部位：室外5. 介质：给水	m	85.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖外网

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031001008003	塑料管	1. 材质：PE100级聚乙烯塑料管2. 规格：DN403. 连接形式：热熔连接4. 安装部位：室外5. 介质：给水	m	17.6		
		排水					
9	031001008004	塑料管	1. 材质：HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管2. 规格：DN3003. 连接形式：电熔连接4. 安装部位：室外5. 介质：排水	m	38.21		
10	010502028002	检查井	1. 构件名称：混凝土模块式排水检查井2. 井、池净空尺寸：直径1000mm3. 井盖材质、规格：重型(抗压强度60T)球墨铸铁防盗型井盖	座	2		
11	010502028003	化粪池、检查井	1. 名称：混凝土化粪池2. 规格：G12-75SQF(参见图集03S702)3. 型号：有地下水、顶面可过车，有覆土，污水停留时间12小时，清掏周期180天，使用人数1000人	座	1		
		采暖外网					
12	031001007001	复合管	1. 材质：高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管2. 规格：无缝钢管DN 1503. 连接形式：电弧焊4. 安装部位：室外5. 介质：采暖	m	169.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖外网

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010502028004	检查井	1. 构件名称：成品钢 筋混凝土井室(阀门 井采用成品钢筋混凝 土井室，井室内设置 爬梯，井口设置安全 防坠网 ，井室下方设 置100mm厚钢筋混凝 土垫层)2. 井、池净空尺寸： 1300*1950*23003. 参考图集：05S502 -68	座	4		
14	031002001006	金属阀门	1. 类型：闸阀2. 材质：铸钢3. 规格：DN1504. 连接形式：法兰连 接	个	8		
15	031002001005	金属阀门	1. 类型：泄水阀2. 材质：铸钢3. 规格： DN254. 连接形式：螺纹连 接	个	4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水、采暖外网

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水、采暖外网

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水、采暖外网

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 给排水、采暖外网

标段：奈曼旗零工
市场建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水、采暖外网

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：给排水、采暖外网

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装外网土方工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装外网土方工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：安装外网土方工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：安装外网土方工程

标段：奈曼旗零工
市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装外网土方工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：安装外网土方工程

标段：奈曼旗零工市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]