

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：2026年学田乡西沟村果树经济林改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050103001009	栽植乔木	1. 种类:鸡心果 2. 胸径:2-3cm 3. 机械挖树坑 4. 浇水方式:胶管浇水 5. 养护期:新工养护一年	株	1000		
2	05B003	修剪果树、嫁接	1. 名称:修剪果树、嫁接 2. 平均嫁接10个芽点 3. 浇水方式:胶管浇水 4. 养护期:新工养护一年	株	5000		
3	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:芍药（两年生的根） 2. 株高/冠径:0.2m 3. 单位面积株数:3株 4. 养护期:新工养护一年	m ²	66666		
4	031001008001	塑料管	1. 材质:塑料管 2. 规格:主管，De90 3. 连接形式:粘接	m	2400		
5	031001008002	塑料管	1. 材质:塑料管 2. 规格:副管，De75 3. 连接形式:粘接	m	3400		
6	050104001002	绿地灌溉管线安装	1. 名称:滴灌管 2. 管道品种、规格:毛管	m	160000		
7	050104002001	绿地灌溉配件安装	1. 名称:塑料阀门 2. 规格:DN15	个	80		
8	05B002	打井	1. 名称:打井 2. 深度:100m深 3. 规格:12寸护壁管	眼	2		
9	030109001001	泵	1. 名称:深水井泵 2. 规格:水泵175/9.5kw，25吨出水量，杨成150米 3. 附件配置:含连接线	套	2		
10	030409002001	控制电缆	1. 名称:室外防水电缆 2. 规格:ZCR-YJV-5*4	m	100		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：2026年学田乡西沟村果树经济林改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：2026年学田乡西沟村果树经济林改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 绿化工程

标段：2026年学田乡西沟村果树经济林改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 100kVA变台配电工程

标段：2026年学田乡西沟村果树经济林改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030411001001	电杆组立	1、梢径:190mm 2、材质:混凝土 3、类型:锥型 4、组立形式:整根式 5、规格:12m非预应力水泥杆	基	62		
2	010101001001	电杆坑开挖	1、土质类别:Ⅰ、Ⅱ类土 2、基坑尺寸: a 长(m):0.8, h 高(m):1.9 3、基坑类型:电杆坑 4、开挖方式:机械坑上挖土	m3	94.24		
3	010101001002	拉线坑开挖	1、土质类别:Ⅰ、Ⅱ类土 2、基坑尺寸: a 长(m):1, b 宽(m):0.5, h 高(m):2.1 3、基坑类型:拉线坑 4、开挖方式:人工挖土	m3	16.32		
4	010101001003	接地沟槽开挖	1、土质类别:Ⅰ、Ⅱ类土 2、基坑尺寸: a 槽宽(m):0.4, l 接地体长度(m):45, h 槽深(m):0.8 3、基坑类型:接地槽 4、开挖方式:人工挖土	m3	14.4		
5	030411003001	直线单横担组装	1、名称:横担安装 2、横担排列方式:三角排列 3、横担材质:镀锌 4、电压等级:10kV 5、规格、型号:横担∠80×8×1700单根	组	56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 100kVA变台配电工程

标段：2026年学田乡西沟村果树经济林改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030411003002	直线双横担组装	1、名称:横担安装 2、横担排列方式:水平排列 3、横担材质:镀锌 4、电压等级:10kV 5、规格、型号:横担∠80×8×1900 双根	组	12		
7	030411003003	普通绝缘子安装	1、名称:普通绝缘子 2、型号、规格:线路柱式瓷绝缘子, R5ET105L, 125, 283, 360	只	201		
8	030411003004	耐张绝缘子安装	1、名称:耐张绝缘子 2、型号、规格:U70B/146, 255, 320	片	72		
9	030411004001	绝缘导线架设	1、名称:导线架设 2、型号、规格:AC10kV, JKLGYJ-50 3、导线类型:绝缘铝绞线 4、电压等级:10kV 5、长度:亘长	km	3		
10	030411005001	变压器安装	1、名称:成套变压器安装包含附属设备安装及调测 2、型号、规格:S13-M-100kVA 3、电压等级:10kV	台	1		
11	030411005002	避雷器安装	1、设备名称:10kV避雷器	组	1		
12	030411005003	跌落式熔断器安装	1、设备名称:跌落式熔断器 2、型号、规格:RW10-100A	组	1		
13	030411005004	低压综合配电箱安装	设备名称:低压综合配电箱	台	1		
14	030411003005	拉线绝缘子安装	1、名称:拉紧绝缘子 2、型号、规格:JH10-90	只	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 100kVA变台配电工程

标段：2026年学田乡西沟村果树经济林改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030416027001	接地装置	接地调试	系统	1		
16	030410001001	接地极	1、名称：环形接地体 2、接地极材质：镀锌钢材 3、每基长度：45m	根	7		
17	030410003001	引下线	1、名称：避雷器引下线 2、型号、规格：JKLGJ-50	m	15		
18	030409001001	电力电缆	1、型号、规格：低压电力电缆，YJV，铜，150，4芯，ZC，22，普通 2、敷设方式：沿桥架、支架、墙面敷设	m	10		
19	030411003006	拉线安装	1、名称：拉线制作安装 拉线保护筒 2、拉线型号、规格：100mm ² 3、拉线方式：12m 普通拉线	组	12		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 100kVA变台配电工程

标段：2026年学田乡西沟村果树经济
林改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 100kVA变台配电工程

标段：2026年学田乡西沟村果树经济林改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 100kVA变台配电工程

标段：2026年学田乡西沟村果树经济林改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]