

达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目 - 施工五标段

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目 - 施工五标段

标段名称：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目 - 施工五标段

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目 - 施工五标段

标段：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目 - 施工五标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目 - 施工五标段	
1.1.1	达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目	
1.1.2	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目
标段：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目 - 施工五标段

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原破损环保砖及垫层；2. 工程废料装车并外运，运距自行考虑。	m2	18150		
2	040204001001	铺设环保砖人行道	1. 块料品种、规格：环保砖厚度6cm。要求：耐磨性（磨坑长度、摩擦时间1min）≤32.0mm；吸水率小于等于6.5%；防滑性能≥于60BPN；抗压强度平均值≥40.0MPa单块最小值≥35.0MPa；抗冻性外观质量：冻后外观无明显变化；强度损失率≤20.0%。 2. 基础、垫层：10cm厚天然砂砾垫层，3cm水泥砂浆结合层。	m2	18150		
3	040204001002	铺设花岗岩人行道	1. 块料品种、规格：花岗岩人行道板，厚度3cm。 2. 基础、垫层：10cm厚天然砂砾垫层，3cm水泥砂浆结合层。	m2	3500		
4	040504001001	砌筑井井口维修砌筑	1. 检查井井口维修砌筑，高度30cm以内。	座	40		
5	041001009001	拆除并重新安装铸铁方形井盖	1. 拆除原铸铁方形水泥井圈井盖； 2. 外运建筑垃圾，运距自行考虑； 3. 根据现场实际情况调整井口高度并安装新Φ700重型铸铁方形井圈井盖。	套	20		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目 标段：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目 - 施工五标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目 - 施工五标段

工程名称：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目 - 施工五标段

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目 - 施工五标段

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目 - 施工五标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	229357.8			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		229357.8			-

暂列金额明细表

标段：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目 - 施工五标段

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：达拉特旗城区人行道及硬化铺装提升改造等工程项目 - 施工五标段

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]