

采购需求清单						
序号	货物名称	详细技术参数要求	单位	数量	单价	总价
1	校名门垛 不锈钢精工发 光字	1. 整套包含园徽、园名、办学理念背光发光字；园徽 $\phi \geq 520\text{mm}$ ，园名字高 $\geq 350\text{mm}$ ，办学理念小字高 $\geq 180\text{mm}$ ； 2. 字壳 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚 不锈钢，激光切割折弯满焊围边，精工打磨平整，切口钝化防锈； 3. 内置 24V IP67 防水 LED 漫反射灯条，4000K 中性白光，配套防水驱动、漏电保护，户外防水接线； 4. 表面磷化除锈预处理，双喷双烤户外耐候聚酯塑粉。 制作成品完成，安装上墙	套	1	6500	6500
2	户外公告栏	1. 规格：长 $\geq 1280\text{mm}$ *宽 $\geq 1200\text{mm}$. 主体框架 $\geq 1.45\text{mm}$ 镀锌冷轧钢板、镀锌钢管制作，切口规整，焊接成型； 2. 窗体精工满焊，焊缝精细打磨，三遍原子灰找平，三层富锌环氧底漆防腐； 3. 面层高温静电喷塑 / 汽车烤漆，支持定制色块、仿木纹，户外耐候抗褪色； 4. 橱窗配备 $\geq 5\text{mm}$ 钢化玻璃，液压杆开启结构； 5. 内含可更换铝塑板展板，高清 UV 图文；标识文字 $\geq 15\text{mm}$ 厚 PVC 材质； 制作成品完成，安装上墙	组	1	1600	1600
3	信息公示栏	1. 规格：长 $\geq 1500\text{mm}$ *宽 $\geq 850\text{mm}$ 1. 底板采用白色网格铁艺面板，3.5-4.0cm宽木纹色边框，边框清水漆，图文0.8高密度PVC异形雕刻； 2. 画面采用高清UV打印，表层加亚克力钢化膜； 3. 功能分为磁吸功能和亚克力A4插卡区，便于内页免工具更换。 制作成品完成，安装上墙	块	1	1650	1650
4	食谱展示墙	1. 规格：长 $\geq 1500\text{mm}$ *宽 $\geq 1200\text{mm}$. 基材：厚 $\geq 8\text{mm}$ 木饰面板/PVC烤漆，图文高清UV/写真，造型厚 $\geq 13.5\text{mm}$ 高密度 PVC雕刻烤漆； 2. 成型工艺：整体异型雕刻，部分区域双层叠加（叠加层 $\geq 8\text{mm}$ ）增强立体层次，边缘激光切割后 砂带打磨，喷涂三遍低温环保烤漆。 3. 更换功能：配置 A4 透明亚克力插卡槽（ $\geq 2\text{mm}$ 厚），便于每日食谱更换。 制作成品完成，安装上墙	块	1	1800	1800
5	格栅形象屏风 墙	规格：长 $\geq 4500\text{mm}$ *宽 $\geq 3000\text{mm}$. 隔断造型：壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 镀锌冷轧方管（约 $40 \times 60\text{mm}$ ）焊接成镂空造型骨架，满焊打磨，整体垂直度 $\leq 3\text{mm}$ ，做防锈磷化处理。 2. 形象造型：园标、园名及办园理念，主要标识采用LED发光效果，顶部轨道射灯，部分文字采用 $\geq 12\text{mm}$ 亚克力水晶字，装饰造型采用8-12mmPVC雕刻烤漆，亚克力面板。 3. 格栅饰面处理：钢构表面喷涂环保哑光烤漆。 制作成品完成，安装上墙	组	1	15900	15900

6	园风园训理念文化墙	规格：长≥7600mm*宽≥7300mm 1. 基层处理：实体墙面找平处理； 2. 饰面层：厚≥8mm 实木木饰面板 / 长城板+厚≥ 13.5mm 高密度 PVC 烤漆板； 3. 造型与装饰：整体异型雕刻、局部双层叠加造型；内置 LED 光源、线条灯带、顶部轨道射灯，线路隐藏布设；搭配阻燃仿真绿植墙、8~20mm 亚克力水晶字（激光切割、钻石抛光边）； 4. 图文及配套：板面 UV 平板高清打印，环保 UV 油墨，分辨率≥1200dpi，色牢度≥6 级，雕刻字厚度 10~15mm； 5. 圆角镂空散热暖气罩。 制作成品完成，安装上墙	组	1	16500	16500
7	幼儿园教师风采展示墙	规格：长≥7600mm*宽≥7300mm 1. 基础处理：墙面基层批刮主题色调环保乳胶漆； 2. 饰面板材：E0 级 厚≥8mm 木饰面板 / 长城板，厚≥13.5mm 高密度 PVC 烤漆板（密度≥0.6g/cm³），预留电箱检修开口； 3. 造型工艺：激光异型切割、双层叠加造型，板材喷砂打磨、三遍低温烤漆；配置冲孔铝板磁吸卡槽相框（无尖锐棱角）；内置 LED 光源、线条灯带、顶部轨道射灯，线路隐藏布设；搭配仿真绿植基底、亚克力水晶雕刻字； 4. 实木烤漆暖气罩。 制作成品完成，安装上墙	组	1	15100	15100
8	横梁装饰	规格：长≥8900mm*宽≥1120mm 1. 基层处理：横梁基面清理找平； 2. 饰面层：厚≥8mm 木饰面板 / 长城板铺装，裁切规整，拼接严密； 3. 图文及配套：配置厚≥ 15mm 高密度 PVC 雕刻文字，表面汽车烤漆工艺。 制作成品完成，安装上墙	组	1	4600	4600
9	墙面收纳空间设计	规格：长≥5200mm*宽≥1800mm 1. 基层处理：墙面清理，涂刷环保水性哑光主题乳胶漆； 2. 饰面层：厚≥8mm 木饰面板圆弧造型，隐形膨胀螺丝固定，无外露钉眼；搭配 5mm 实木置物层板，同色哑光烤漆、全圆角处理； 3. 造型与装饰：厚≥17mm数控冲孔实木洞洞板；配套实木挂杆、金属卡扣、可调置物托架与内嵌收纳盒，可自由调整器材悬挂点位； 4. 图文及配套：配置实木窄边框装饰相框，用于摆放证书、绿植图画。 制作成品完成，安装上墙	套	1	6600	6600

10	电箱隐藏 墙面装修	尺寸:长≥800mm*宽≥1000mm*厚≥240mm 1. 采用木龙骨框架, 龙骨涂刷防火涂料; 阻燃板打底基层, 板材拼接严密; 2. 表层木饰面板饰面, 板材全封边处理, 色彩与周边墙面协调; 3. 预留电箱专用隐藏检修门, 开合顺畅, 满足后期电路检修; 4. 包含基层清理、龙骨安装、基层板铺设、饰面板安装全套工序。 制作成品完成, 安装上墙	项	2	3420	6840
11	童你一起点亮 未来 主题墙	规格: 长≥3800mm*宽≥2800mm 1. 基层处理: 实体墙面清洁找平; 2. 饰面层: 厚≥12mmPVC 数控雕刻烤漆板材, 板材边角倒圆角打磨, 环保涂装; 3. 造型与装饰: 分层立体卡通造型组合; 配套实木相框, 内嵌透明亚克力面罩; 构件错落安装, 满足幼教安全标准; 4. 图文及配套: 图文画面 UV 平板高清打印; 木框画面 UV 平板高清打印/成品环创, 覆透明水晶膜。 5. 配套定制实木烤漆暖气罩; 制作成品完成, 安装上墙	套	1	7400	7400
12	悦动成长主题 文化墙	规格: 长≥9800mm*宽≥1600mm 1. 基层处理: 实体墙面清洁找平; 2. 饰面层: 厚≥13.5mm 高密度 PVC 烤漆板, 异形造型激光切割、打磨修边, 表面低温烤漆; 局部搭配 8mm 木饰面板、配套实木边框相框, ≥9mm 高密度彩色聚酯纤维毛毡板 (B1 级阻燃), 定制墙面木纹洞洞板; 3. 造型与装饰: PVC 文字激光雕刻, 厚度 10~15mm; 4. 图文及配套: 图文画面 UV 平板高清打印; 木框画面 UV 平板高清打印/成品环创, 覆透明水晶膜。 制作成品完成, 安装上墙	套	1	9100	9100
13	笑脸文化墙	规格: 长≥1600mm*宽≥1200mm 1. 基层处理: 实体墙面清洁找平; 2. 饰面层: 厚≥13.5mm 高密度 PVC 烤漆板, 异形造型激光切割、打磨修边, 表面低温烤漆; 局部搭配厚≥ 8mm 木饰面板、配套实木边框相框, ≥9mm 高密度彩色聚酯纤维毛毡板 (B1 级阻燃)、定制墙面木纹洞洞板; 3. 造型与装饰: PVC 文字激光雕刻, 厚度 10~15mm; 4. 图文及配套: 图文画面UV 平板高清打印; 木框画面 UV 平板高清打印/成品环创, 覆透明水晶膜。 制作成品完成, 安装上墙	套	1	3150	3150
14	你就是我眼中 那束光文化墙	规格: 长≥2500mm*宽≥1200mm 1. 基层处理: 实体墙面清洁找平; 2. 饰面层: 厚≥13.5mm 高密度 PVC 烤漆板, 异形造型激光切割、打磨修边, 表面低温烤漆; 局部搭配厚≥ 8mm 木饰面板、厚≥9mm毛毡布、实木边框镜框画、定制墙面木纹洞洞板; 3. 造型与装饰: PVC 文字激光雕刻, 厚度 10~15mm; 4. 图文及配套: 图文画面 UV 平板高清打印; 木框画面 UV 平板高清打印/成品环创, 覆透明水晶膜。 制作成品完成, 安装上墙	套	1	3950	3950

15	给孩子一个舒心自由的空间文化墙	规格：长≥3200mm*宽≥1800mm 1. 基层处理：实体墙面清洁找平； 2. 饰面层：厚≥13.5mm 高密度 PVC 烤漆板，异形造型激光切割、打磨修边，表面低温烤漆；局部搭配厚≥8mm 木饰面板、厚≥9mm毛毡布、实木边框镜框画、定制墙面木纹洞洞板； 3. 造型与装饰：PVC 文字激光雕刻，厚度10~15mm； 4. 图文及配套：图文画面 UV 平板高清打印；木框画面 UV 平板高清打印/成品环创，覆透明水晶膜。 制作成品完成，安装上墙	套	1	5740	5740
16	墙面文化装饰（墙裙以上）	1. 基层处理：墙面清理，涂刷楼层主题环保乳胶漆； 2. 饰面层材质：采用 厚≥12mmPVC 雕刻烤漆，大标题造型及文字选用 厚≥15mm 高密度 PVC 雕刻烤漆；主画面覆 厚≥2mm 透明亚克力水晶面板；配套实木边框相框，≥9mm 高密度彩色聚酯纤维毛毡板（B1 级阻燃）； 3. 造型与装饰：异形构件激光切割、打磨修边，表面三遍低温烤漆；所有构件圆角钝化处理；采用结构胶 + 免钉胶上墙安装； 4. 图文及配套：板面图文采用 UV 平板高清打印。 制作成品完成，安装上墙	m²	30	325	9750
17	走廊墙裙-净味耐擦洗哑光内墙漆	1. 基层处理：原有墙面找平修补，基层除尘清理； 2. 饰面层材质：净味哑光耐擦洗内墙乳胶漆，耐擦洗≥10000 次，低 VOC 环保配方； 3. 施工工艺：一底两面标准施工，漆膜致密抗污；边角顺直收边处理； 4. 性能配套：可使用湿布与中性清洁剂清理铅笔、蜡笔等涂鸦污渍，适合幼儿园走廊高频使用区域。 制作成品完成，安装上墙	m²	60	40	2400
18	走廊墙裙分色防撞软包墙	1. 基层：墙面清理找平，免钉胶粘贴固定； 2. 软包芯材：高密度阻燃橡塑软包，厚度≥30mm，表面环保 PVC 饰面，边角全部圆角处理； 3. 装饰压条：实木木工线条，打磨光滑，环保清漆饰面，收边分隔软包区域； 4. 配套工艺：接缝整齐，粘贴牢固，适合幼儿园防撞防护。 制作成品完成，安装上墙	m	51	30	1530
19	班级外墙主题展示墙	规格：长≥2200mm*宽≥1000mm 1. 基材：厚≥9mm高密度加厚彩色毛毡板，造型边框/文字厚≥1.35mm厚高密度 PVC雕刻烤漆； 2. 造型：统一设计且富有童趣、贴近主题，立体层次叠加。 3. 功能：可图钉/魔术贴固定主题展示内容，可反复更新。 4. 边框：≥13.5mm高密度PVC 烤漆边框，圆角处理。 5. 安装：墙面粘贴或挂装，平整牢固。 6. 环保安全：材料无毒无异味，无尖锐边角。 备注：一个班级外墙2块 制作成品完成，安装上墙	组	8	2112	16896

20	作品展示墙 (班级内前墙)	规格：长 $\geq 1500\text{mm}$ *宽 $\geq 1200\text{mm}$ 1. 底板：E0级环保木饰面板，平整光洁，边框厚 $\geq 13.5\text{mm}$ 高密度PVC雕刻烤漆； 2. 插卡：A5 透明亚克力插卡槽 ($\geq 2\text{mm}$ 厚)，可更换展示幼儿作品； 3. 造型：圆角造型 $R\geq 3\text{mm}$ ，统一设计风格，与黑板协调。 4. 位置：86 吋希沃智慧黑板两侧对称布置，尺寸按黑板规格深化。 5. 安装：墙面粘贴或挂装，避开黑板散热及接口区域，平整牢固。 制作成品完成，安装上墙	套	12	1960	23520
21	后墙作品展示墙	规格：长 $\geq 4000\text{mm}$ *宽 $\geq 1000\text{mm}$ 1. 底板：PVC 水晶底板/烤漆底板，高清 UV 喷绘或纯色，平整光洁； 2. 插卡：A5 透明亚克力插卡槽 ($\geq 2\text{mm}$ 厚)，可更换展示幼儿作品； 3. 功能：模块化可更换展示，便于教师日常更新； 4. 造型：圆角造型 $R\geq 3\text{mm}$ ，统一设计风格，与黑板协调； 5. 安装：墙面粘贴或挂装，避开黑板散热及接口区域，平整牢固。 制作成品完成，安装上墙	套	12	1566	18792
22	班级家园共育栏	规格：长 $\geq 1200\text{mm}$ *宽 $\geq 800\text{mm}$ 1. 基材：内芯为加厚高密度 $\geq 9\text{mm}$ 毛毡板，边框及装饰造型为 $\geq 1.8\text{mm}$ pvc，圆角造型 $R\geq 3\text{mm}$ ，统一设计风格，色彩活泼。 2. 卡槽：3 张 A4 透明亚克力插卡槽 ($\geq 3\text{mm}$ 厚)，便于更换通知/育儿知识。 3. 文字：PVC 激光雕刻标题字厚 10~15mm，烤漆边。 4. 安装：墙面直接粘贴（结构胶+免钉胶），平整牢固，高度符合成人视读及儿童安全。 制作成品完成，安装上墙	块	12	950	11400
23	藤编筐颗粒板衣柜 (多格)	规格：长 $\geq 1170\text{mm}$ *宽 $\geq 400\text{mm}$ *高 $\geq 1600\text{mm}$ 1. ENF 级颗粒板，板厚 $\geq 18\text{mm}$ ，三合一隐形连接+木榫加固。 2. 功能：收纳衣服，日常用品，单格承重 $\geq 10\text{kg}$ 。 3. 藤编筐带亚克力插卡名片。 4. 安全：全圆角 $R\geq 5\text{mm}$ ，无尖锐棱角，柜体设防倾倒墙固，符合儿童家具要求。 5. 安装：落地稳固安装+墙面防倾倒固定。 备注：一个班合计36个储藏柜。 制作成品完成，安装上墙	个	36	2246	80856
24	藤编筐颗粒板衣柜 (多格)	规格：长 $\geq 1170\text{mm}$ *宽 $\geq 400\text{mm}$ *高 $\geq 1600\text{mm}$ 1. ENF 级颗粒板，板厚 $\geq 18\text{mm}$ ，三合一隐形连接+木榫加固。 2. 功能：收纳衣服，日常用品，单格承重 $\geq 10\text{kg}$ 。 3. 藤编筐带亚克力插卡名片。 4. 安全：全圆角 $R\geq 5\text{mm}$ ，无尖锐棱角，柜体设防倾倒墙固，符合儿童家具要求。 5. 安装：落地稳固安装+墙面防倾倒固定。 备注：一个班合计36个储藏柜。 制作成品完成，安装上墙	个	6	2246	13476

25	藤编筐颗粒板衣柜（多格）	规格：长 $\geq 1400\text{mm}$ *宽 $\geq 400\text{mm}$ *高 $\geq 1600\text{mm}$ 1. ENF 级颗粒板，板厚 $\geq 18\text{mm}$ ，三合一隐形连接+木榫加固。 2. 功能：收纳衣服，日常用品，单格承重 $\geq 10\text{kg}$ 。 3. 藤编筐带亚克力插卡名片。 4. 安全：全圆角 $R\geq 5\text{mm}$ ，无尖锐棱角，柜体设防倾倒墙固，符合儿童家具要求。 5. 安装：落地稳固安装+墙面防倾倒固定。 备注：一个班合计36个储藏柜。 制作成品完成，安装上墙	个	2	3360	6720
26	藤编筐颗粒板衣柜（多格）	规格：长 $\geq 1400\text{mm}$ *宽 $\geq 400\text{mm}$ *高 $\geq 1800\text{mm}$ 1. ENF 级颗粒板，板厚 $\geq 18\text{mm}$ ，三合一隐形连接+木榫加固。 2. 功能：收纳衣服，日常用品，单格承重 $\geq 10\text{kg}$ 。 3. 藤编筐带亚克力插卡名片。 4. 安全：全圆角 $R\geq 5\text{mm}$ ，无尖锐棱角，柜体设防倾倒墙固，符合儿童家具要求。 5. 安装：落地稳固安装+墙面防倾倒固定。 制作成品完成，安装上墙	组	1	3780	3780
27	洗手池台面挡水条	1. 材质：环保柔性硅胶材质，自带强力背胶，可弯曲适配转角；防水、耐老化、不易发黄变硬，适配卫生间潮湿环境。 2. 安装工艺：免打孔自粘式安装，贴合台面边缘，接缝处密封处理，有效阻挡台面积水外溢；可裁切、转角可弯折。 3. 性能要求：高弹性，抗踩踏、不易断裂；耐水耐皂液腐蚀，长期潮湿环境不脱胶、不滋生霉菌。 4. 外观：纯色哑光表面，颜色与洗手台台面协调统一，表面平整无毛刺。 制作成品完成安装	m	20	37	740
28	仪表镜（长款）	规格：长 $\geq 3500\text{mm}$ *高 $\geq 500\text{mm}$ 1. 镜面：高清银镜，整块无拼接（三层最东边教室），厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，背面贴防爆膜（碎裂不飞溅）。 2. 边框：PVC 防水边框/不锈钢边框，圆角处理，防潮防霉。 3. 安装：墙面专用镜胶+挂件双重固定，水平垂直度偏差 $\leq 2\text{mm}$ ，固定牢固。 4. 安全：四边精磨边/倒角，无尖锐边角，安装高度适配幼儿使用，符合总则第 1 条。 5. 防潮：边框与墙面接缝打防霉硅酮胶，适应潮湿环境。 制作成品完成，安装上墙	块	15	900	13500

29	藏储吊柜（带柜门）洗手池吊柜收纳	规格：长 $\geq 1300\text{mm}$ *宽 $\geq 300\text{mm}$ *高 $\geq 300\text{mm}$ 1. 柜体：防水实木多层板/防潮板，防潮烤漆/贴面，板厚 $\geq 18\text{mm}$ ，适应潮湿环境，含水率稳定。 2. 功能：收纳洗衣粉、洗洁精等清洁用品，设分隔，柜门配缓冲铰链，必要时设儿童安全锁（防误食清洁剂）。 3. 配件：不锈钢/镀锌挂钩、置物层板（防锈，盐雾 $\geq 48\text{h}$ ），层板承重 $\geq 10\text{kg}$ 。 4. 安装：墙面 M8/M10 膨胀螺栓+钢挂码悬挂安装，承重安全系数 ≥ 3 ，固定牢固。 5. 防水：柜体接缝防水密封条处理，底部设滴水线，五金防锈。 制作成品完成，安装上墙	个	9	550	4950
30	藏储吊柜（带柜门）洗手池吊柜收纳	规格：长 $\geq 1000\text{mm}$ *宽 $\geq 300\text{mm}$ *高 $\geq 300\text{mm}$ 1. 柜体：防水实木多层板/防潮板，防潮烤漆/贴面，板厚 $\geq 18\text{mm}$ ，适应潮湿环境，含水率稳定。 2. 功能：收纳洗衣粉、洗洁精等清洁用品，设分隔，柜门配缓冲铰链，必要时设儿童安全锁（防误食清洁剂）。 3. 配件：不锈钢/镀锌挂钩、置物层板（防锈，盐雾 $\geq 48\text{h}$ ），层板承重 $\geq 10\text{kg}$ 。 4. 安装：墙面 M8/M10 膨胀螺栓+钢挂码悬挂安装，承重安全系数 ≥ 3 ，固定牢固。 5. 防水：柜体接缝防水密封条处理，底部设滴水线，五金防锈。 制作成品完成，安装上墙	个	3	460	1380
31	清洁挂钩	1. 采用 304 不锈钢或高强度 ABS 工程塑料，表面光滑防锈防腐，适应潮湿环境； 2. 多钩组合结构，端头圆润配硅胶防滑护套，防止磕碰划伤； 3. 单钩静态承重 $\geq 5\text{kg}$ ，结构稳固不易变形脱落； 4. 支持无痕胶粘贴或螺丝固定，安装高度 $1000\sim 1200\text{mm}$ ； 5. 材料无毒无味，符合儿童用品安全标准，边缘无锐角。 制作成品完成，安装上墙	个	12	78	936
32	墙面软包	规格：长 $\geq 3400\text{mm}$ *宽 $\geq 400\text{mm}$ *高 $\geq 1200\text{mm}$ 1. 软包芯材：高密度 EVA / 橡塑阻燃软包，厚度 $\geq 30\text{mm}$ ，密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$ ，回弹率 $\geq 60\%$ ，抗冲击缓冲，燃烧性能 B1 级。 2. 饰面：环保 PU / 超纤皮革饰面，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，防水、防污、防霉，便于幼儿园日常清洁。 3. 基层工艺：平整实体墙面直接采用环保阻燃结构胶粘贴；阳角整体圆弧软包过渡，无硬质棱角外露。制作成品完成，安装上墙	项	1	12240	12240
33	暖气装饰柜	规格：长 $\geq 12450\text{mm}$ *高 $\geq 600\text{mm}$ 1. 板材采用 E0/ENF 级多层实木板，表面 PVC 覆膜或高温烤漆，耐磨易清洁； 2. 正面、顶部设散热格栅，预留阀门检修口，保障供暖散热； 3. 外露边角 $R\geq 10\text{mm}$ 圆角防磕碰，台面承重 $\geq 50\text{kg/m}^2$ ； 4. 柜体背部角码 + 膨胀螺丝防倾倒固定，接缝平整严密，色调匹配教室整体风格。 制作成品完成安装	项	1	3590	3590

34	暖气装饰柜	规格：长≥7900mm*宽≥300mm*高≥600mm 1. 柜体完整包裹暖气片及管线；主体 E0 级生态板，同色背板，全封边环保低醛； 2. 正面镂空格栅兼顾散热与美观，加厚耐磨台面； 3. 底部防潮处理，配备水平脚垫，靠墙位置防霉胶密封；所有外露边角圆弧过渡，保障幼儿安全。 制作成品完成安装	项	1	2325	2325
35	班级外墙科技主题展示墙	规格：长≥2200mm*宽≥1000mm 1. 基材：高密度加厚彩色毛毡板，造型/文字≥1.35mm厚高密度 PVC雕刻烤漆； 2. 造型：圆角造型 R≥3mm，统一设计且富有童趣、符合楼层主题。 3. 功能：可图钉/魔术贴固定主题展示内容，可反复更新。 4. 边框：厚≥13.5mm高密度PVC 烤漆边框，圆角处理。 5. 安装：墙面粘贴或挂装，平整牢固。 6. 环保安全：材料无毒无异味，无尖锐边角。 备注：一个班级外墙2块 制作成品完成，安装上墙	组	4	2112	8448
36	班级外墙自然主题展示墙	规格：长≥2200mm*宽≥1000mm 1. 基材：高密度加厚彩色毛毡板，造型/文字≥1.35mm厚高密度 PVC雕刻烤漆； 2. 造型：圆角造型 R≥3mm，统一设计且富有童趣、符合楼层主题。 3. 功能：可图钉/魔术贴固定主题展示内容，可反复更新。 4. 边框：厚≥13.5mm高密度PVC 烤漆边框，圆角处理。 5. 安装：墙面粘贴或挂装，平整牢固。 6. 环保安全：材料无毒无异味，无尖锐边角。 备注：一个班级外墙2块 制作成品完成，安装上墙	组	4	2112	8448
37	自然萌宠工坊	规格：长≥4500mm*宽≥1800mm*高≥1200mm 1. 主体围边：防腐木栅栏，实木多层板景观造景箱体； 2. 内置仿真苔藓、蓝色流水景观池，配套循环流水系统； 3. 仿真动物雕塑（大白鹅、兔子、小鸡等）玻璃钢材质，表面烤漆； 4. “饲养”立体字采用 PVC 激光雕刻，厚度 10~15mm； 5. 搭配仿真绿植、藤编球、原木摆件、多层原木置物架； 6. 所有构件圆角钝化处理，满足幼儿园安全标准；模块化拼装落地造型。 制作成品完成，安装上墙	套	1	15000	15000
38	启迪智慧·点亮未来文化墙	规格：长≥5000mm*高≥2900mm 1. 主体造型采用 厚≥13.5mm高密度PVC 烤漆板，高清 UV 写真； 2. 异形造型激光切割、打磨修边，表面三遍低温烤漆； 3. 部分造型画面采用厚≥8mm木饰面板装饰，仿真绿植装饰，图文展板厚≥12mmPVC画面高清UV，透明水晶膜； 4. 文字造型 PVC 激光雕刻，厚度 10~15mm； 5. 仿真卡通蘑菇模型，实木定制地台/小房子造型。 制作成品完成，安装上墙	套	1	15600	15600

39	水培沙培种植展示区	规格：长≥5100mm*高≥1900mm 1. 主体多层实木置物架、网格展示背板，原木质感烤漆； 2. 立体标题字厚≥ 1.2mm高密度PVC 激光雕刻，多层次叠加立体效果； 3. 分区设置种子展示区、水培 / 沙培种植操作台； 4. 配套仿木纹高分子聚酯树脂木桩装饰； 5. 底部仿真草皮、原木围栏造景； 6. 造型构件激光切割、三遍低温烤漆，无尖锐棱角，墙面免龙骨安装。 制作成品完成，安装上墙	套	1	12700	12700
40	中华上下五千年历史文化墙	规格：长≥10000mm*宽≥1600mm 1. 基层处理：墙裙以上墙面环保乳胶漆涂刷； 2. 面板：≥8mm厚木饰面板，图文PVC高清 UV 喷绘； 3. 立体造型：木龙骨：约30×40mm 烘干木方，防火涂料三遍处理，面层厚≥9mm石膏板； 4. 互动系统：触控感应模块，触碰触发语音讲解历史知识，响应≤0.5s，音量护耳（≤75dB），画面：亚克力UV高清写真，金属围边，内置低压转换变压器； 5. 多层次造型：按设主题内容：中华上下五千年、朝代更迭历史脉络，史实准确，图文适龄化表达。 制作成品完成，安装上墙	组	1	9170	9170
41	民族团结一家亲文化墙	规格：长≥10000mm*宽≥1600mm 1. 主题内容：民族团结一家亲、石榴籽精神，56民族元素准确呈现。 2. 部分画面底板厚≥8mm木饰面板，装饰造型≥13.5mm 厚高密度 PVC 烤漆，画面高清 UV / 写真； 3. 基层处理：墙裙以上墙面环保乳胶漆涂刷； 4. 立体：造型石榴造型立体雕刻+双层叠加，56民族元素展示，环保烤漆，圆角 R≥3mm。 5. 文字：PVC 激光雕刻字厚 10~15mm，烤漆边/抛光边。 制作成品完成，安装上墙	组	1	11870	11870
42	情景展台/多功能活动地台	规格：长≥1200mm*宽≥1200mm 长≥1500mm*宽≥1200mm 1. 主体结构：约40×40mm 框架支撑，E0 级饰面板，环保水性漆饰面，结构稳固，单层承重≥50kg； 2. 造型构造：阶梯错落置物平台，配套圆形背板、立体五角星造型、布艺幕布软装，立体字工艺； 3. 展示配套：可摆放相框、红色主题手偶、文创展品； 4. 工艺要求：所有边角圆角处理，适合幼儿园场景展示使用。 制作成品完成，安装上墙	层	2	4200	8400

43	社会主义核心价值观展示墙	规格：长≥3200mm*宽≥1600mm*高≥1200mm 1. 基层处理：墙裙以上墙面环保乳胶漆涂刷； 2. 面板：厚≥8mm木饰面板，装饰造型≥13.5mm 厚高密度 PVC 烤漆，画面高清 UV /写真； 3. 文字：PVC 立体雕刻字厚 ≥15mm，烤漆边/抛光边，醒目规范； 4. 造型：儿童化设计，卡通元素搭配，立体层次叠加，圆角 R≥3mm，避免生硬； 5. 工艺：三遍低温环保烤漆，圆角处理，无尖锐棱角； 6. 安装：墙面粘贴或木龙骨基层固定，平整牢固。 制作成品完成，安装上墙	套	1	4060	4060
44	追寻红色足迹主题文化墙	规格：长≥9000mm*宽≥1600mm*高≥1200mm 1. 基层处理：墙裙以上墙面环保乳胶漆涂刷； 2. 面板：部分画面底板厚≥8mm木饰面板，装饰造型≥13.5mm 厚高密度 PVC 烤漆，画面高清 UV /写真； 3. 文字：PVC 激光雕刻字厚 约10~15mm，烤漆边/抛光边； 4. 工艺：三遍低温环保烤漆，圆角钝化处理，无尖锐棱角； 5. 安装：墙面粘贴或木龙骨基层固定，平整牢固。 制作成品完成，安装上墙	组	1	7410	7410
45	红色英雄小故事主题文化墙	规格：长≥4800mm*宽≥1600mm*高≥1200mm 1. 主题内容：红色经典故事、英雄人物故事，史实准确，图文适龄化、正能量； 2. 基材：装饰造型≥13.5mm 厚高密度 PVC 烤漆，画面高清 UV/ 写真； 3. 文字：PVC 激光雕刻字（故事标题等）厚 约10~15mm，烤漆边； 4. 安装：墙面直接粘贴（结构胶+免钉胶），平整牢固，无需明钉； 5. 环保安全：板材 E0 级，无尖锐棱角。 制作成品完成，安装上墙	组	1	3980	3980
46	国旗国徽国歌语音互动墙	规格：长≥1200mm*宽≥1600mm 1. 内容：国旗、国徽、国歌规范展示，图案比例/颜色严格符合《国旗法》《国徽法》法定标准； 2. 互动：爱国主义基础认知互动教具，一按即播语音播放装置，播放国歌及国歌/国旗知识，音质清晰，音量护耳（≤75dB）； 3. 基材：厚≥8mm木饰面板（≥1200mm高），装饰造型部分厚≥13.5mm 厚高密度 PVC 烤漆，画面高清 UV /写真； 4. 按钮：大型软胶按钮（硅胶/TPR），适合儿童按压，圆角防磕碰； 5. 电气：安全电源，，线路穿阻燃管暗敷，金属件接地，绝缘电阻≥2MΩ； 6. 安装：木龙骨+阻燃板基层安装，结构胶+锚栓固定，平整牢固。 制作成品完成，安装上墙	套	1	28600	28600

47	祖国大事我知道文化墙	规格：长≥4800mm*宽≥1600mm 1. 主题内容：祖国大事件，图文适龄化、正能量； 2. 基材：装饰造型厚≥13.5mm 厚高密度 PVC 烤漆，画面高清 UV/ 写真； 3. 文字：PVC 激光雕刻字（故事标题等）厚 约 10~15mm，烤漆边； 4. 安装：墙面直接粘贴（结构胶+免钉胶），平整牢固，无需明钉； 5. 环保安全：板材 E0 级，无尖锐棱角。 制作成品完成，安装上墙	套	1	4210	4210
48	班级外墙爱国主题展示墙	规格：长≥2200mm*宽≥1200mm 1. 基材：高密度加厚彩色毛毡板，造型/文字≥1.35mm厚高密度 PVC雕刻烤漆； 2. 造型：圆角造型 R≥3mm，统一设计且富有童趣、符合楼层主题。 3. 功能：可图钉/魔术贴固定主题展示内容，可反复更新。 4. 边框：厚≥13.5mm高密度PVC 烤漆边框，圆角处理。 5. 安装：墙面粘贴或挂装，平整牢固。 6. 环保安全：材料无毒无异味，无尖锐边角。 备注：一个班级外墙2块 制作成品完成，安装上墙	组	4	2112	8448
49	3F走廊墙裙	1. 基层处理：原有墙面找平修补，基层除尘清理； 2. 饰面层材质：净味哑光内墙乳胶漆，耐擦洗≥10000 次，低 VOC 环保配方； 3. 施工工艺：一底两面标准施工，漆膜致密抗污；边角顺直收边处理； 4. 性能配套：可使用湿布与中性清洁剂清理铅笔、蜡笔等涂鸦污渍，适合幼儿园走廊高频使用区域。 制作成品完成安装	m²	90	40	3600
50	走廊墙裙防撞条	1. 基层：墙面清理找平，免钉胶粘贴固定； 2. 软包芯材：高密度阻燃橡塑软包，厚度≥30mm，表面环保 PVC 饰面，边角全部圆角处理； 3. 装饰压条：实木木工线条，打磨光滑，环保清漆饰面，收边分隔软包区域； 4. 配套工艺：接缝整齐，粘贴牢固，适合幼儿园防撞防护。 制作成品完成安装上墙	m	73	30	2190
51	楼梯气墙面文化二十四节气	1、造型厚≥12mmPVC多层叠加文化墙造型，图文高清UV写真打印， 2、造型及文字标题为厚≥12mm高密度PVC雕刻烤漆字； 3、展板边框≥13.5mm厚高密度烤漆，主题色毛毡布方便作品展示； 4、定制成品幼儿园节气主题环创产品。 制作成品完成，安装上墙	套	1	9472	9472

52	楼梯墙面文化 一颗种子的成长	1、造型厚≥12mmPVC多层叠加文化墙造型，图文高清UV写真打印， 2、造型及文字标题为厚≥12mm高密度PVC雕刻烤漆字； 3、展板边框≥13.5mm厚高密度烤漆，主题色毛毡布方便作品展示； 4、定制成品幼儿园自然主题环创产品。 制作成品完成，安装上墙	套	1	9472	9472
53	南楼梯-墙面文化 -四季焕彩 春1-2F，夏2-3F	1、造型厚≥12mmPVC多层叠加文化墙造型，图文高清UV写真打印， 2、造型及文字标题为厚≥12mm高密度PVC雕刻烤漆字； 3、展板边框≥13.5mm厚高密度烤漆，主题色毛毡布方便作品展示； 4、定制成品幼儿园四季主题环创产品。 制作成品完成，安装上墙	套	2	8064	16128
54	楼梯-墙面文化 -四季焕彩	1、造型厚≥12mmPVC多层叠加文化墙造型，图文高清UV写真打印， 2、造型及文字标题为厚≥12mm高密度PVC雕刻烤漆字； 3、展板边框≥13.5mm厚高密度烤漆，主题色毛毡布方便作品展示； 4、定制成品幼儿园四季主题环创产品。 制作成品完成，安装上墙	套	2	8064	16128
55	楼梯空间 积木玩具空间	1. 墙面：软包采用高密度阻燃海绵基材，环保饰面，所有阳角圆角处理，起到防撞防护作用； 图文版面上墙造型：油漆，乳胶漆等基础处理，厚≥1.2mm高密度PVC多层叠加文化墙造型，图文高清UV写真打印； 2. 地毯：环保防滑短绒地毯，耐磨易清洁，减震降噪； 3. 积木玩具收纳：E0 级板材制作收纳柜体，分区储物，边角倒圆角； 4. 隔断格栅：实木 / 多层实木板格栅造型，通透分区，构件钝化防磕碰； 5. 软包圆凳：实木框架 + 高弹海绵 + 环保面料，全圆角，稳固防滑。 制作成品完成，安装上墙	组	1	10700	10700
56	党建前墙装饰	规格：长≥6200mm*高≥2800mm 1. 设计主题：以“或党旗党徽为核心元素，采用红色为主色调，搭配金色线条，营造庄重、热烈的党建氛围，入党誓词、党员权利和义务。 2. 材质工艺：主体背景可采用UV板、烤漆玻璃或实木格栅打底；核心文字（如入党誓词）采用PVC雕刻字或亚克力水晶字，厚度≥10mm，立体感强；党徽采用不锈钢精工烤漆或钛金材质，表面光泽度高。 3. 灯光效果：局部配置LED灯带或背发光字，色温3000K-4000K暖白光，烘托层次感，避免光污染。 4. 安装要求：基层木工板找平，饰面材料粘贴牢固，接缝处无缝处理，整体平整度误差≤2mm。 备注：不含木工打底。 制作成品完成，安装上墙	项	1	9640	9640

57	侧墙党员风采墙	规格：长≥3800mm*高≥1200mm 1. 图文造型采用0.8-1.2cm 高密度PVC, 造型结合使用雪弗板造型、磁吸照片框（方便更换照片）、亚克力插槽等； 2. 背景墙可做简单的几何图形拼接或木纹饰面，增加温馨感。 制作成品完成，安装上墙	套	1	6250	6250
58	党员组织架构文化墙	规格：长≥3200mm*高≥1200mm 1. 图文造型采用0.8-1.2cm 高密度PVC, 造型结合使用雪弗板造型、磁吸照片框（方便更换照片）、亚克力插槽等； 2. 背景墙可做简单的几何图形拼接或木纹饰面，增加温馨感。 制作成品完成，安装上墙	套	1	3650	3650
59	党建荣誉墙	规格：长≥4400mm*高≥1800mm 1. 设计主题：侧重不忘初心、牢记使命展示荣誉；设计风格可与前墙呼应； 2. 材质组合：实木烤漆置物架；结合使用雪弗板造型、磁吸照片框（方便更换照片）、亚克力插槽等；背景墙可做简单的几何图形拼接或木纹饰面，增加温馨感。 3. 互动性：可设置“学习心得”留言板或磁性展示区，增强党员互动参与感。 4. 环保标准：所有板材及胶水需符合环保E1级标准，安装后无刺激性气味。 制作成品完成，安装上墙	项	1	3980	3980
60	党建造型氛围灯	五角星造型：≥450mm 5个 圆形造型： Φ≥1200mm1. 结构材质：铁艺围边框架，厚度≥1.2mm 冷轧铁；正面乳白色亚克力发光面板。 2. 表面工艺：铁艺框架红色静电烤漆，涂层均匀、防锈耐刮；亚克力匀光透光，无眩光。 3. 光源配置：内置 24V 低压 LED 灯带，4000K 中性白光；内置驱动，恒流供电 安装方式。 4. 顶部固定底座，吸顶安装：一体成品，现场直接接线固定 制作成品完成，安装上墙	套	1	5500	5500
61	地台	尺寸：长≥12000cm*宽≥1500cm（三层台阶） 1. 结构：约40*40mm镀锌方管龙骨（间距≤400mm）+E0 级实木多层板基层； 2. 面层：环保地胶/高密度软包面层（B1 级、环保饰面），舒适安全，防滑耐磨，易清洁。 3. 造型：弧形造型设计，全圆角 R≥10mm，阳角圆弧过渡，无硬边。 4. 功能：儿童阅读休憩空间。 制作成品完成安装	套	1	10500	10500

62	20mm休闲人造草坪	1. 草纤维类型：单丝（pe）+曲丝（pp）； 2. 草纤维磅重：10000Dtex； 3. 草纤维规格：一是直丝，厚$\geq 360\mu\text{m}$/宽$\geq 1.2\text{mm}$；二是曲丝，厚$\geq 100\mu\text{m}$/宽$\geq 0.7\text{mm}$； 4. 草高：$\geq 20\text{mm}$； 5. 行距：3/8inch； 6. 针数：$\geq 19\text{针}/10\text{cm}$； 7. 密度：$\geq 19800\text{簇}/\text{m}^2$； 8. 底布：抗老化PP基布+PP网格布； 9. 背胶：丁苯背胶； 10. 走针方式：“一”走针。 ▲11、为了保证人造草坪具有优异的抗老化和色牢度性能，提供由第三方检测机构依据GB/T 43566-2023, GB 36246-2018, GB/T 16422.2-2022, GB/T 19466.6-2009标准检测方法出具的人造草坪对氧化诱导时间、草丝拉断力以及人工气候加速老化后检测草丝拉断力保持率和色牢度的检测报告或制造商技术资料等有效材料予以佐证； ▲12、人造草坪通过第三方检测机构依据GB/T 20394-2019标准出具的经过耐酸性不低于700h后：“草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象”、草丝拉断力$\geq 20\text{N}$和单簇草丝拔出力$\geq 70\text{N}$，提供满足上述检验要求且检测合格报告或制造商技术资料等有效材料予以佐证； ▲13、人造草坪通过第三方检测机构依据GB/T 20394-2019标准出具的经过耐碱性不低于700h后：“草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象”、草丝拉断力$\geq 20\text{N}$和单簇草丝拔出力$\geq 30\text{N}$，提供满足上述检验要求且检测合格报告或制造商技术资料等有效材料予以佐证； ▲14、为了保证人造草坪底布背胶燃烧性能符合安全需求，要求所投人造草坪产品通过第三方检测机构参考相关燃烧特性的标准依据，出具的针对人造草坪底布背胶的燃烧特性检测合格报告，要求检测时的调湿环境：在温度23℃，相对湿度50%的环境下调湿至少24h，且5个平行试样（5个长度方向）检测的燃烧速度都符合要求或制造商技术资料等有效材料予以佐证； ▲15、为了保证人造草坪底布背胶的环保性能，要求所投人造草坪产品需通过第三方检测机构依据GB/T 19851.1-2022判定标准出具的针对人造草坪底布背胶对邻苯二甲酸酯（6种）、多环芳烃（苯并芘、16种多环芳烃总量）、甲醛、可分解致癌芳香胺染料、多溴联苯（PBBs）之和及多溴二苯醚（PBDEs）之和的相关检测报告或制造商技术资料等有效材料予以佐证； ▲16、为了更好地保证人造草坪化学物质释放量符合安全要求，所投人造草坪产品需通过第三方检测机构依据GB/T 42898-2023标准在试样养护条件为：高温固化时间≥ 2天和紫外线照射时间≥ 2天，并在23℃、RH50%条件下养护≥ 7天，并在环境舱中平衡释放168h后采气测试，要求针对邻苯二甲酸二异丁酯释放量$\leq 20\mu\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$和总半挥发性有机化合物（TSVOC）释放量为未检出，提供相关检测报告或制造商技术资料等有效材料予以佐证；	m^2	500	44	22000
63	工程素土（场地回填、山坡造型用土）	粉质黏土，粒径 $\leq 50\text{mm}$ ，含水率18%~22%，有机质 $\leq 5\%$ ，无杂物，压实度 $\geq 93\%$	m^3	130	35	4550

64	基础垫层河沙 (场地找平压实垫层)	中粗河沙, 粒径0.3~0.5mm, 含泥量≤5%, 有机质≤2%, 级配良好, 无杂草、黏土块	m ³	55	165	9075
65	混凝土硬化地面	C30强度等级, 坍落度120±20mm, P.O 42.5级水泥, 石子粒径5~25mm, 初凝≥4h、终凝≤12h	m ²	290	51	14790
66	沙池专用精品江沙(填充、找平)	天然江沙, 粒径0.2~0.8mm, 含泥量≤3%, 无杂质、尖锐物, 颗粒圆润, 级配均匀	m ³	18	175	3150
67	场地造型土方原料(原有场地规整储备土)	原地开挖素土, 粒径≤50mm, 含水率适配现场作业, 无腐殖土、建筑垃圾, 可直接回填使用	m ³	110	36	3960
68	围网	1. 立柱: Φ≥76mm圆形钢管, 壁厚≥2.5mm; 顶部加装防水塑料堵头 2. 横向横梁: Φ≥60mm圆管, 壁厚≥2.0mm; 3. 表面工艺: 钢管先热镀锌防腐打底, 外层高温浸塑(墨绿色); 锌层≥65μm, 塑层≥0.8mm, 耐紫外线、抗酸雨、户外不脱皮生锈 4. 连接件: 不锈钢防盗螺栓、专用扁铁压条固定网片 制作成品完成安装	m ²	50	208.00	10400
69	窗帘	1. 材质: 100%聚酯纤维高精度物理遮光面料(无涂层污染) 2. 克重: ≥480g/m ² ; 遮光率≥95%, 3. 阻燃等级: B1级难燃织物 续燃时间≤5s, 阴燃≤5s, 无熔融滴落物引燃脱脂棉; 氧指数≥32 4. 色牢度: 耐日晒≥4级; 耐摩擦、水洗、汗渍≥4级; 抗静电、不易起球 5. 透光纱帘. 材质: 聚酯纤维麻质透光纱, 克重≥180g/m ² 通风柔和漫射光线, 防眩光; 抗老化、不易勾丝。 环保指标同主窗帘, 无异味、不含有害物质 制作成品完成安装	m ²	1200	64.00	76800
70	滑道	1. 型材: 铝合金, 表面白色静电粉末喷涂 2. 轨道截面: 大方直轨, 宽度≥30mm, 高度≥22mm, 型材实壁厚≥1.2mm 3. 内置整条PVC静音消音胶条, 拉动顺滑无噪音 制作成品完成安装	米	350	40.00	14000

71	纱窗	1. 外框型材：铝合金。型材规格长 $\geq 40\text{mm}$ ×宽 $\geq 22\text{mm}$ ，型材壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 2. 防护网：不锈钢金刚网钢丝直径 $\geq 0.7\text{mm}$ ，16目；抗冲击、防切割，防幼儿开窗坠楼 3. 密封：三元乙丙橡胶密封条，耐老化、不漏蚊虫 4. 结构：可快速拆卸清洗；四角加装塑料护角，无尖锐棱角防磕碰 5. 性能：网片绷紧不鼓包；铝合金型材耐紫外线，户外室内长期不褪色 制作成品完成安装	个	210	175.00	36750
72	收纳柜	规格：长 $\geq 100\text{m}$ *宽 $\geq 0.85\text{m}$ *高 $\geq 1.05\text{m}$ 采用高强度Pvc管材料制作完成，用三通、四通、五通、六通，整体连接固定，材质环保，抗紫外线、防腐、防污 ▲所用PVC管特定元素镉 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、砷 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、钡 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、镉 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、铬 $\leq 10\text{mg/kg}$ 、铅 $\leq 25\text{mg/kg}$ 、汞 $\leq 10\text{mg/kg}$ 和硒 $\leq 10\text{mg/kg}$ 依据GB6675.4-2014标准，投标人须响应满足本项指标，可提供带CMA标识的第三方检测报告或制造商技术资料等有效材料予以佐证；	米	80	780.00	62400
73	实木中空六格柜	规格：长 $\geq 120\text{cm}$ *宽 $\geq 30\text{cm}$ *高 $\geq 80\text{cm}$ 1. 采用优质AA级橡胶木齿接板或同等硬度的实木制作而成，无背板不开裂、不易变形，面料无死节、开裂、虫眼，所有板边倒圆角、圆边，光滑，无毛刺；板材厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ ；3. 表面采用环保漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；4. 整体产品结构稳固，使用长久，符合GB28007—2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准规定要求 制作成品完成安装	个	4	1100	4400
74	区角两格柜	尺寸：长 $\geq 80\text{cm}$ *宽 $\geq 30\text{cm}$ *高 $\geq 80\text{cm}$ 1. 采用优质AA级橡胶木齿接板或同等硬度的实木制作而成，无背板不开裂、不易变形，面料无死节、开裂、虫眼，所有板边倒圆角、圆边，光滑，无毛刺；2. 板材厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ ；3. 表面采用环保漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；4. 整体产品结构稳固，使用长久，符合GB28007—2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准规定要求 制作成品完成安装	个	20	565	11300

75	三格玩具柜	1. 尺寸：长$\geq 800\text{cm}$×宽$\geq 30\text{cm}$×高$\geq 80\text{cm}$ 2. 采用优质AA级橡胶木齿接板或同等硬度的实木制作而成，不开裂、不易变形，面料无死节、开裂、虫眼，所有板边倒圆角、圆边，光滑，无毛刺；板材厚度$\geq 1.6\text{cm}$； 3. 表面采用环保漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；4. 整体产品结构稳固，使用长久，符合GB28007—2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准规定要求 ▲ 产品甲醛释放量$\leq 0.07\text{mg}/\text{m}^3$ 检测依据 GB18584-2024标准、木制品表面涂层/覆面材料：耐液性（10%碳酸钠溶液24h;10%乙酸溶液24h不低于2级）、附着力：（涂层交叉切割法。不低于2级）、耐湿热（20min, 70℃。不低于2级）、耐干热（20min, 70℃。不低于2级）、抗冲击（冲击高度50mm。不低于2级）， 投标人须响应满足本项指标， 可提供带CMA标识的第三方检测报告或制造商技术资料等有效材料予以佐证； ▲ 产品符合GB/T 43002—2023《儿童家具 质量检验及质量判定》标准，投标人须响应满足本项指标，可提供带CMA标识的第三方检测报告或制造商技术资料等有效材料予以佐证； 制作成品完成安装	个	20	530	10600
76	作品展示墙 （班级内侧墙）	规格：长$\geq 5800\text{mm}$*宽$\geq 1000\text{mm}$ 1. 基材：高密度彩色毛毡板，厚度$\geq 9\text{mm}$（聚酯纤维，B1 级阻燃）； 2. 边框：厚$\geq 13.5\text{mm}$高密度PVC 烤漆边框；颜色与主题协调； 3. 功能：可图钉/魔术贴固定幼儿作品，可反复使用，毛毡面平整不起球。 4. 安装：墙面直接粘贴（环保阻燃胶）或挂码固定； 5. 数量：按班级数量配置，尺寸按现场班级侧墙深化。 制作成品完成安装	套	9	2320	20880
77	走廊墙裙防撞软包	1. 基层：墙面清理找平，免钉胶粘贴固定； 2. 软包芯材：高密度阻燃橡塑软包，厚度$\geq 30\text{mm}$，表面环保 PVC 饰面，边角全部圆角处理； 3. 装饰压条：实木木工线条，打磨光滑，环保清漆饰面，收边分隔软包区域； 4. 配套工艺：接缝整齐，粘贴牢固，适合幼儿园防撞防护。 制作成品完成安装	m	60	30	1800
78	前墙彩屏镶嵌装饰	规格：长$\geq 11000\text{mm}$*高$\geq 3000\text{mm}$ 1. 采用 约30×40mm 实木木龙骨搭建框架，龙骨间距合理，整体调平加固，保证结构稳定； 2. 基层铺设阻燃板，板材拼接严密，接缝处做防开裂处理； 3. 表层铺贴木饰面板，板材环保达标，表面平整，接缝细腻； 制作成品完成安装	m ²	33	290	9570

79	表演操作地台	规格：长$\geq 11000\text{mm}$*宽$\geq 4000\text{mm}$（两层） 1. 结构：约40*40mm镀锌方管龙骨（间距$\leq 400\text{mm}$）+E0级多层板基层，整体均布荷载$\geq 3.0\text{kN/m}^2$。 2. 面层：舞台专用地胶（PVC同质透心或舞蹈地胶），防滑耐磨，厚度$\geq 5\text{mm}$，B1级阻燃，易清洁。 3. 造型：定制造型地台，全圆角 R$\geq 10\text{mm}$，阳角圆弧收边，设防滑收边条。 4. 高度：适合儿童表演高度（一般150~300mm），设踏步或缓坡便于上下。 5. 安装：落地稳固，可移动/固定两用（固定时与地面锚固），底部防滑垫。 6. 功能：幼儿红色故事、节目表演舞台 制作成品完成安装	套	1	20100	20100
80	操作室观景开窗	规格：长$\geq 2000\text{mm}$*高$\geq 800\text{mm}$施工采用静力切割开洞，严禁冲击破碎；洞口顶部设置钢筋混凝土过梁，两端支承长度$\geq 250\text{mm}$，洞口两侧设置砼抱框构造。洞口四周清理、挂网抹灰收口，安装断桥铝内开内倒窗，双层中空钢化玻璃，洞口周边做好密封防水、外窗台找坡。施工前复核墙体是否为填充墙，承重墙严禁开洞，如需在承重墙体开洞，须另行委托结构专业出具加固设计方案。 制作成品完成安装	套	2	4500	9000
81	停车位	规格：长$\geq 66000\text{mm}$*宽$\geq 12500\text{mm}$*高$\geq 3000\text{mm}$ PVC材质，10格，三轮车 制作成品完成安装	套	3	1800	5400
82	停车位	规格：长$\geq 26000\text{mm}$*宽$\geq 5500\text{mm}$*高$\geq 5500\text{mm}$ PVC材质，10格，平衡车 制作成品完成安装	套	1	1000	1000
83	食堂制度栏	规格：长$\geq 800\text{mm}$高$\geq 400\text{mm}$亚克力板，12mmPVC UV打印，覆2mm亚克力面 制作成品完成安装	块	10	365	3650
84	食堂制度栏	规格：长$\geq 2200\text{mm}$高$\geq 1400\text{mm}$亚克力板，12mmPVC UV打印，覆2mm亚克力面 制作成品完成安装	块	5	1232.00	6160

85	各项制度栏	规格：长≥1200mm高≥900mm亚克力板，12mmPVC UV打印，覆2mm亚克力面 制作成品完成安装	块	15	432.00	6480
86	舞台地台	规格：长≥11000mm高≥2400mm 1. 结构：约40*40mm镀锌方管龙骨（间距≤400mm）+E0 级实木多层板基层； 2. 面层：环保地胶/高密度软包面层（B1 级、环保饰面），舒适安全，防滑耐磨，易清洁。 3. 造型：定制造型地台，全圆角 R≥10mm，阳角圆弧收边，设防滑收边条。 制作成品完成安装	套	1	7920	7920
87	绘本坊书柜	规格：长≥6000mm高≥3000mm 1. 边角：全部圆角R≥20mm，无尖角 2. 板材：ENF级环保板材；实木多层板无刺鼻气味 3. 结构：稳固防倾倒，书柜后背板加固，有条件配防倒连接件 4. 书柜中有灯光 制作成品完成安装	套	1	14400.00	14400
88	涂鸦架	规格：长≥187cm*宽≥115cm*高≥139cm、长≥187cm*宽≥125cm*高≥144cm、长≥187cm*宽≥136cm*高≥150cm、长≥187cm*宽≥146cm*高≥155cm；4种尺寸各1套，材质：钢管+PC耐力板，带万向轮，移动方便 制作成品完成安装	套	2	3200.00	6400
89	涂鸦架	规格：长≥135cm*宽≥50cm*高≥98cm 材质：花梨木、透明亚克力板，所有边角倒圆处理、无毛刺，做工细致；油漆工艺：使用环保优质油漆，透明底漆两遍，面漆三遍，表面光滑；耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致 制作成品完成安装	套	2	5200.00	10400
90	多功能活动室舞蹈镜	规格：长≥9200mm*高≥800mm 1. 镜面：高清舞蹈镜，整块大尺寸（或规范拼接，拼缝≤1mm 且影像无错位），厚度≥5mm，成像不变形。 2. 边框：圆角处理，阳极氧化或喷塑，防潮。 3. 安装：墙面专用镜胶+挂件双重固定，固定点间距符合规范，水平垂直度偏差≤2mm。 4. 安全：背面贴防爆膜（碎裂不飞溅），四边精磨边/倒角，无尖锐边角。 5. 高度：镜面高度覆盖儿童及教师舞蹈视域，底边距地按规范设置。 制作成品完成安装	组	1	3900	3900
						1000000.00