

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设工程名称：八沟营子断头路

编制范围：八沟营子段头路

第 1 页

共 2 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
	第100章至700章清单						
	清单 第100章 总则						
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1.000				
	清单 第200章 路基						
203	挖方路基						
203-1	路基挖方						
-a	挖土方	m3	959.000				
	清单 第300章 路面						
302	垫层						
302-2	砂砾垫层						
-a	厚200mm天然砂砾功能层	m2	2285.000				
-b	厚200mm天然砂砾功能层(平米交叉)	m2	237.000				
312	水泥混凝土面板						
312-1	水泥混凝土面板						
-a	厚200mm (C30混凝土)	m3	323.560				
-b	厚200mmC30混凝土路面(平米交叉)	m3	32.400				
312-2	钢筋						
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	417.360				
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石						
313-1	路肩培土	m3					
-a	20cm天然砂砾路肩硬化(含平米交叉)	m3	140.400				
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						

编制：

复核：

