

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设工程名称：隆胜村断头路硬化项目

编制范围：隆胜村断头路硬化项目

第 1 页

共 2 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
	第100章至700章清单						
	清单 第100章 总则						
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1.000				
	清单 第200章 路基						
203	挖方路基						
203-1	路基挖方						
-a	挖土方	m3	218.000				
	清单 第300章 路面						
302	垫层						
302-2	砂砾垫层						
-a	厚200mm天然砂砾功能层	m2	494.000				
-b	厚200mm天然砂砾功能层(平面交叉)	m2	39.500				
312	水泥混凝土面板						
312-1	水泥混凝土面板						
-a	厚200mm (C30混凝土)	m3	71.000				
-b	厚200mmC30混凝土 (平面交叉)	m3	5.400				
312-2	钢筋						
-a	光圆钢筋(HPB235、HPB300)	kg	104.340				
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石						
313-1	路肩培土	m3					
-a	20cm天然砂砾路肩硬化 (含平米交叉)	m3	29.000				
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						

编制：

复核：

