

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

标段名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目	
1.1.1	杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--土方工程	
1.1.2	杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--场地硬化工程	
1.1.3	杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--建筑与装饰工程	
1.1.4	杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--钢结构工程	
1.1.5	杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--安装工程	
1.1.6	杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--路灯工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目一
土方工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		围墙土方					
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 包含工作面和放坡	m3	172.71		
2	010102007001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	76.76		
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 装车、外运 3. 运距:自行考虑	m3	95.95		
		路灯土方					
4	010102001002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 包含工作面和放坡 4. 开挖方式:人工开挖	m3	12.5		
5	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 装车、外运 3. 运距:自行考虑	m3	12.5		
		建筑土方					
6	010103001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 平整场地	m2	1079.17		
7	010103001002	基础钎探	1. 基础钎探	m2	189		
8	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 包含工作面和放坡	m3	616.87		
9	010102007002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	515.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目一
土方工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--土方工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村 标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽
美丽乡村项目--土方工程 乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--土方工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--土方工程 标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目一
场地硬化工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美
丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--场地硬化工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目—场地硬化工程 标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--场地硬化工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目—场地硬化工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目—场地硬化工程 标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目-
-场地硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目-
-场地硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--
建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑					
1	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：370厚90机制MU10.0烧结多孔砖 2. 墙体厚度：370mm 3. 砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆	m3	75.09		
		钢筋					
2	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HPB300 2. 规格：Φ6	t	0.113		
3	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格：Φ12	t	0.831		
4	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格：Φ14	t	2.44		
5	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格：Φ18	t	2.186		
6	010506001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格：Φ20	t	3.91		
7	010506001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HPB300 2. 规格：Φ6 3. 属性：箍筋	t	0.079		
8	010506001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HPB300 2. 规格：Φ8 3. 属性：箍筋	t	0.706		
9	010506001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 规格：Φ10 3. 属性：箍筋	t	4.472		
		混凝土					
10	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含泵送	m3	18.9		
11	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	69.79		
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送	m3	36.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--
建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	22.44		
14	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送	m3	4.05		
		混凝土模板					
15	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板 2. 满足结构施工及规范要求	m2	24.8		
16	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板 2. 满足结构施工及规范要求	m2	114.17		
17	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板 2. 满足结构施工及规范要求	m2	177.8		
18	010505006001	梁模板	1. 矩形梁模板 2. 满足结构施工及规范要求	m2	167.59		
19	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 满足结构施工及规范要求	m2	24.97		
20	010505008001	伸缩门门洞盖板	1. 盖板模板 2. 满足结构施工及规范要求	m2	3.43		
		伸缩门及路面					
21	010401008001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53mm红砖 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	2.51		
22	010401008002	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*115*53mm红砖 2. 墙体厚度: 500mm 3. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆	m3	0.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--
建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含泵送	m3	0.94		
24	010502019001	现浇混凝土盖板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送	m3	0.33		
25	010506001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 规格: Φ14	t	0.064		
26	010805003001	电动伸缩门	1. 电动伸缩门 2. 规格: 8*1.6m 3. 材质: 不锈钢	m	8.3		
27	010805003002	智能型无轨驱动系统	1. 涡轮蜗杆油浸式电机 2. 热敏保护装置 3. 螺旋式手动离合系统 4. 无触点控制系统 5. 电子缓冲系统 6. 数码显示屏 7. 电子软启动系统	套	1		
28	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚M10水泥砂浆抹面 2. 素水泥浆界面剂	m2	8.88		
29	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚M10水泥砂浆抹面 2. 素水泥浆界面剂	m2	16.9		
30	011203003001	块料墙、柱面	1. 10厚面砖, 白水泥勾缝 2. 5厚专用胶粘结层	m2	16.9		
		门窗					
31	010802003001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: M1322 2. 门框、扇材质: 保温防盗门, 参12J4-2 3. 其他: 包含门拉手、门锁、全部五金件等	m2	2.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:JLM4245 2. 门框、扇材质:成品卷帘门, 参12J4-2 3. 其他: 电动装置	m2	37.8		
33	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: JYC1212 2. 框、扇材质:60系列塑钢窗单框双玻中空固定窗, 成品定货 3. 玻璃品种、厚度: 安全易碎玻璃	m2	5.76		
34	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:TC1236 2. 框、扇材质:60系列塑钢窗单框双玻中空内平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 白色透明中空玻璃, 6+12A+6	m2	17.28		
35	01B002	可开启窗TC1236限位器	1. 可开启窗TC1236限位器	个	4		
36	01B003	电动装置	1. 电动装置	个	4		
		地面					
37	011101002001	细石混凝土楼面	1. 300厚C20细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 素水泥浆一道 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 150厚碎石灌M5水泥砂浆 5. 素土夯实, 压实系数大于0.94	m2	1018.26		
		墙面					
38	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:3水泥砂浆找平 4. 刷专用界面剂一遍	m2	276.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--
建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:3水泥砂浆找平	m2	245.12		
40	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 5mm厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 满刮腻子两遍 3. 外墙丙烯酸涂料两遍	m2	249.41		
		室外工程					
41	010502029001	散水	1. 60mm厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 150mm厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡4% 4. 混凝土散水 12J1-152-散1	m2	117.48		
42	010502031001	坡道	1. 25厚1:2水泥砂浆抹面作出15宽金刚砂 2. 防滑条中距80凸出坡道面 3. 素水泥浆结合层一道 4. 100厚C15混凝土 5. 300厚天然级配砂石夯实 6. 坡道12J9-1-97-5	m2	30.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--
建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010502032001	台阶	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 2. 素水泥浆结合层一道 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角形）台阶面向外坡1% 5. 300厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注（或300厚3:7灰土分两步夯实） 6. 素土夯实 7. 水泥抹面台阶12J9-1-102-3	m2	5.98		
		围墙					
44	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240厚烧结砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级：M5.0混合砂浆	m3	46.05		
45	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：120机制实心砖 2. 墙体厚度：500mm 3. 砂浆强度等级：MU10水泥砂浆	m3	95.95		
46	010502025001	素混凝土压顶	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送	m3	9.21		
47	010505014001	压顶模板	1. 压顶模板 2. 满足结构施工及规范要求	m2	76.76		
48	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：14mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm 1:3水泥砂浆找平	m2	383.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--建筑与装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--建筑与装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目一建筑与装饰工程 标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--建筑与装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	70000			
2. 1	专业工程暂估价	70000			详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		70000			-

暂列金额明细表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目—建筑与装饰工程 标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--
钢结构工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：KFZ1（抗风柱） 2. 钢材品种、规格：Q355B，H350*250*6*10 3. 除锈：采用喷砂或抛丸，除锈等级为Sa2.5级	t	0.953		
2	010603001002	KFZ1（抗风柱）防锈漆	1. 名称：KFZ1（抗风柱）防锈漆 2. 防锈漆：2遍环氧富锌防锈底漆，2遍云铁环氧中间漆，2遍丙烯酸聚氨酯面漆 3. 防火涂料耐火等级2.5h	m²	3.05		
3	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型：GXG-1（钢管系杆） 2. 钢材品种、规格：Q235B，钢管Φ121*3.0 3. 除锈：采用喷砂或抛丸，除锈等级为Sa2.5级	t	2.246		
4	010607002002	钢支撑、钢拉条防锈漆	1. 构件类型：GXG-1（钢管系杆）防锈漆 2. 防锈漆：环氧富锌防锈底漆2遍，云铁环氧中间漆2遍，丙烯酸聚氨酯面漆2遍 3. 防火涂料耐火等级2.5h	m²	97.74		
5	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型：SC（水平圆钢支撑） 2. 钢材品种、规格：Q235B，钢管Φ30圆钢 3. 除锈：采用喷砂或抛丸，除锈等级为Sa2.5级 4. 配套成品花篮螺栓张紧	t	1.184		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目一
钢结构工程

标段: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美
丽乡村项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010607002004	钢支撑、钢拉条 防锈漆	1. 构件类型：SC（水平圆钢支撑）防锈漆 2. 防锈漆：环氧富锌防锈底漆2遍，云铁环氧中间漆2遍，丙烯酸聚氨酯面漆2遍 3. 防火涂料耐火等级2.5h	m²	20.1		
7	010607002005	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型：ZC（柱间圆钢支撑） 2. 钢材品种、规格：Q235B，钢管Φ30圆钢 3. 除锈：采用喷砂或抛丸，除锈等级为Sa2.5级 4. 配套成品花篮螺栓张紧	t	0.569		
8	010607002006	钢支撑、钢拉条 防锈漆	1. 构件类型：ZC（柱间圆钢支撑）防锈漆 2. 防锈漆：环氧富锌防锈底漆2遍，云铁环氧中间漆2遍，丙烯酸聚氨酯面漆2遍 3. 防火涂料耐火等级2.5h	m²	9.65		
9	010603001003	实腹钢柱	1. 柱类型：H型钢柱 2. 钢材品种、规格：Q355B，WH550*250*6*12 3. 除锈：采用喷砂或抛丸，除锈等级为Sa2.5级 4. 螺栓种类：2M20普通C级螺栓	t	4.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--
钢结构工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010603001004	H型钢柱防锈漆	1. 名称：H型钢柱防锈漆 2. 防锈漆：环氧富锌防锈底漆2遍，云铁环氧中间漆2遍，丙烯酸聚氨酯面漆2遍 3. 防火涂料耐火等级2.5h	m²	104.4		
11	010604001001	钢梁	1. 柱类型：H型钢梁 2. 钢材品种、规格：Q355B，WH450*250*6*12 3. 除锈：采用喷砂或抛丸，除锈等级为Sa2.5级	t	10.102		
12	010604001002	钢梁防锈漆	1. 柱类型：H型钢梁防锈漆 2. 防锈漆：环氧富锌防锈底漆2遍，云铁环氧中间漆2遍，丙烯酸聚氨酯面漆2遍 3. 防火涂料耐火等级1.5h	m²	210.56		
13	010607003001	钢檩条	1. 构件类型：WL1（C型钢檩条） 2. 钢材品种、规格：Q355B，C220*75*20*2.5，双层拉条 3. 除锈：采用喷砂或抛丸，除锈等级为Sa2.5级	t	2.361		
14	010607003002	钢檩条防锈漆	1. 构件类型：WL1（C型钢檩条）防锈漆 2. 防锈漆：环氧富锌防锈底漆2遍，云铁环氧中间漆2遍，丙烯酸聚氨酯面漆2遍	m²	189.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--
钢结构工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010607002007	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型：LT（直拉条+套管） 2. 钢材品种、规格：Q235B，Φ12 圆钢；套管 D32×2.5 钢管；热镀锌	t	0.25		
16	010607002009	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型：XLT、CG 2. 钢材品种、规格：Q235B，Φ12圆钢；热镀锌	t	0.229		
17	010607003003	隅撑	1. 构件类型：YC（隅撑） 2. 钢材品种、规格：Q235B，L50*5，热镀锌	t	0.068		
18	010607003004	钢檩条	1. 构件类型：QL-1（C型钢檩条） 2. 钢材品种、规格：Q355B，C220*70*20*2.5，双层拉条 3. 除锈：采用喷砂或抛丸，除锈等级为Sa2.5级	t	4.733		
19	010607003005	钢檩条防锈漆	1. 构件类型：QL-1（C型钢檩条）防锈漆 2. 防锈漆：环氧富锌防锈底漆2遍，云铁环氧中间漆2遍，丙烯酸聚氨酯面漆2遍	m²	367.47		
20	010607003006	墙面钢檩条	1. 构件类型：QLa-1（C型钢檩条） 2. 钢材品种、规格：Q355B，2C220*70*20*2.5，双层拉条 3. 除锈：采用喷砂或抛丸，除锈等级为Sa2.5级	t	0.702		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--
钢结构工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010607003007	墙面钢檩条防锈漆	1. 构件类型：QLa-1（C型钢檩条）防锈漆 2. 防锈漆：环氧富锌防锈底漆2遍，云铁环氧中间漆2遍，丙烯酸聚氨酯面漆2遍	m²	56.82		
22	010607002010	墙面撑杆	1. 构件类型：CG（圆钢+套管） 2. 钢材品种、规格：Q235B，Φ12 圆钢；套管 D35×2.5 钢管； 3. 除锈：采用喷砂或抛丸，除锈等级为Sa2.5级	t	0.04		
23	010607002011	墙面撑杆防锈漆	1. 构件类型：CG（圆钢+套管）防锈漆 2. 防锈漆：环氧富锌防锈底漆2遍，云铁环氧中间漆2遍，丙烯酸聚氨酯面漆2遍	m²	1.78		
24	010607002012	墙面斜拉条	1. 构件类型：XLT、LT 2. 钢材品种、规格：Q235B，Φ12圆钢 3. 除锈：采用喷砂或抛丸，除锈等级为Sa2.5级	t	0.117		
25	010607002013	墙面斜拉条防锈漆	1. 构件类型：XLT、LT防锈漆 2. 防锈漆：环氧富锌防锈底漆2遍，云铁环氧中间漆2遍，丙烯酸聚氨酯面漆2遍	m²	4.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--
钢结构工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010607010001	门框	1. 构件类型：门框M K-1 2. 钢材品种、规格：Q235B，对扣C22a（C220*70*20*2.5） 3. 除锈：采用喷砂或抛丸，除锈等级为Sa2.5级	t	0.513		
27	010607010002	门框防锈漆	1. 构件类型：门框M K-1防锈漆 2. 防锈漆：环氧富锌防锈底漆2遍，云铁环氧中间漆2遍，丙烯酸聚氨酯面漆2遍	m2	65.66		
28	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类：地脚螺栓 2. 规格：4M30	套	72		
29	010605002001	钢板墙板	1. 浅灰色复合压型钢板墙体 2. 100mm岩棉板隔热保温棉容重要求：150Kg/m³，技术标准按GB/T13350-2000执行 3. ≥0.6mm厚压型钢板外侧墙板，波高>50mm，（RAL 7035浅灰色），PVDF氟碳烤漆面层 4. 隔汽层 5. 镀锌冷弯型钢墙梁 6. ≥0.6mm厚压型钢板内侧墙板	m2	596.33		
30	010605002002	外墙阳光板	1. 阳光板品种、规格：可熔性阳光板，YGB1509、YGB4535-09	m2	67.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--
钢结构工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010605003001	钢屋面板	1. 压型钢板复合保温屋面 2. ≥0.6mm厚压型钢板屋面板波高>50mm，（海蓝色）PE烤漆面层 3. 4mm厚SBS卷材防水一道 4. 100mm岩棉板隔热保温棉容重要求：150Kg/m³，技术标准按GB/T13350-2000执行 5. 隔汽层 6. 镀锌冷弯型钢附加檩条 7. ≥0.6mm厚压型钢板内侧墙板 8. 冷弯型钢主檩条 9. 屋脊做法详见17J925-1-5/2-27 10. 檐口做法详见17J925-1-2-1/44	m2	1162.7		
32	010607010003	屋面挡雪装置	1. 屋面挡雪装置 2. 成品热镀锌挡雪装置 3. 详见17J925-1-2-58	m	43.48		
33	011506001001	压型钢板雨棚	1. 压型钢板雨棚 2. 材质：上层+下层压型金属板 3. 详见17J925-1-3-32	m2	14.6		
34	010607002014	压型钢板雨棚支撑	1. 压型钢板雨棚钢支撑 2. 钢材规格：支撑C220*75*20*2.5、对扣C220*75*20*2.5 3. 详见17J925-1-3-32 4. 除锈：采用喷砂或抛丸，除锈等级为Sa2.5级	t	0.392		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目一
钢结构工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--钢结构工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--钢结构工程 标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目—钢结构工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目一—钢结构工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--钢结构工程 标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目-钢结构工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目-钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--
安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质、规格: SC150 3. 敷设方式: 直埋敷设	m	3.78		
2	030402011001	成套配电箱	1. 名称: ALZ成套照明配电箱 2. 规格: 800*1000*200mm明装, 底距地1.3米	台	1		
3	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*10mm ² 3. 材质: 铜芯（含电缆头） 4. 敷设方式、部位: 直埋敷设 5. 电压等级(kV): 1.0kV	m	4		
4	030409006002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质、规格: SC40 3. 敷设方式: 直埋敷设	m	1		
5	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 1AL1成套照明配电箱 2. 规格: 500*600*160mm明装, 底距地1.3米	台	1		
6	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4x150+1X70mm ² 3. 材质: 铜芯（含电缆头） 4. 敷设方式、部位: 直埋敷设 5. 电压等级(kV): 1.0kV	m	18.11		
7	030409006003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质、规格: SC150 3. 敷设方式: 直埋敷设	m	15.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--
安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030402011003	成套配电箱	1. 名称:1AP1成套照明配电箱 2. 规格:500*600*160mm明装, 底距地1.3米	台	1		
9	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4x70+1X35mm2 3. 材质:铜芯（含电缆） 4. 敷设方式、部位:直埋敷设 5. 电压等级(kV):1.0kV	m	19.68		
10	030409006004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质、规格:SC80 3. 敷设方式:直埋敷设	m	16.68		
11	030402011004	成套配电箱	1. 名称:1AP2成套照明配电箱 2. 规格:500*600*160mm明装, 底距地1.3米	台	1		
12	030412001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:沿墙面明敷设	m	189.11		
13	030412004001	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-3*2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	567.33		
14	030412004002	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-5*4mm2 4. 材质:铜芯	m	134.85		
15	030412001002	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC25 3. 配置形式:沿墙面明敷设	m	189.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--
安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：暗装双极开关 2. 规格：AC220V 10A 3. 距地1.4米	套	3		
17	030413005001	工厂灯	1. 名称：工矿节能灯 2. 规格：100W 3. 安装形式：檩条下吊装	套	18		
18	030410002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：不锈扁钢40*4	m	204.94		
19	040806003001	避雷引下线	1. 名称：40*4镀锌扁钢	m	4		
20	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 接地电阻测试端子	台	4		
21	040807003001	接地装置	1. 名称：接地系统调试	系统	1		
		消防					
22	030910001001	灭火器	1. 具手提式磷酸铵盐干粉移动灭火器，型号为MF/ABC2(驱动气体为氮气驱动，适用温度-20℃~+55℃)每具灭火器最小配置灭火级别为2A，最大保护面积为100m ² /A，最大保护距离为25m。	具	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--安装工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--安装工程 标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--安装工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	600000			
2.1	专业工程暂估价	600000			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		600000			-

暂列金额明细表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--安装工程 标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目-安装工程 标段: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目-安装工程 标段: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目一
路灯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:路灯基础 4. 规格:500*500*500mm	m ³	12.5		
2	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板	m ²	100		
3	040806001001	接地极	1. 材质:镀锌角钢接地 2. 规格:50*5mm 3. 土质:普通土	根	100		
4	040805001001	太阳能路灯	1. 灯杆高4米，路灯仰角10°，AC220V，60W，H=4m 2. 太阳能板：80W，电池:6AH 3. 2V 3. 带内部接线电缆，接线盒，含太阳能板，蓄电池等	套	100		
5	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板200*200*10mm，M10地脚螺栓L=400mm，4根	t	0.413		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目--路灯工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目一路灯工程 标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目—路灯工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目一路灯工程

标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目一路灯工程 标段：杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇乌兰敖包村美丽乡村项目-
一路灯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

