

投标报价汇总表

项目名称：乌拉特后旗流沙沟堤防水毁修复工程
 金额单位：万元

序号	工程或费用名称	金 额
1	第一部分 建筑工程	
2	第五部分 施工临时工程	
总 计		

## 乌拉特后旗流沙沟堤防水毁修复工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (万元)
	<b>第一部分建筑工程</b>				
一	挡墙工程				
(一)	左岸0+619-0+706 (总长97m)				
1	土方开挖	m <sup>3</sup>	1423		
2	土方回填	m <sup>3</sup>	441		
3	弃土 (100m)	m <sup>3</sup>	903		
4	格宾石笼 (2m*1m*1m-1p)	m <sup>3</sup>	308		
5	格宾石笼 (3m*2m*1m-2p)	m <sup>3</sup>	404		
6	格宾石笼 (3m*2m*0.5m-2p)	m <sup>3</sup>	118		
7	散抛石	m <sup>3</sup>	119		
8	砂砾石垫层 (15cm)	m <sup>3</sup>	30		
(二)	左岸1+344-1+494 (总长160m)				
1	土方开挖	m <sup>3</sup>	1394		
2	土方回填	m <sup>3</sup>	247		
3	弃土 (100m)	m <sup>3</sup>	1103		
4	格宾石笼 (2m*1m*1m-1p)	m <sup>3</sup>	177		
5	格宾石笼 (3m*2m*1m-2p)	m <sup>3</sup>	660		
6	散抛石	m <sup>3</sup>	388		
7	砂砾石垫层 (15cm)	m <sup>3</sup>	48		
(三)	右岸0+919-1+076 (总长173m)				
1	土方开挖	m <sup>3</sup>	1428		
2	土方回填	m <sup>3</sup>	405		
3	弃土 (100m)	m <sup>3</sup>	950		
4	格宾石笼 (2m*1m*1m-1p)	m <sup>3</sup>	173		
5	格宾石笼 (3m*2m*1m-2p)	m <sup>3</sup>	692		
6	散抛石	m <sup>3</sup>	361		
7	砂砾石垫层 (15cm)	m <sup>3</sup>	52		
(四)	右岸1+711-1+922 (总长231m)				
1	土方开挖	m <sup>3</sup>	2050		
2	土方回填	m <sup>3</sup>	556		

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (万元)
3	弃土 (100m)	m <sup>3</sup>	1394		
4	格宾石笼 (2m*1m*1m-1p)	m <sup>3</sup>	231		
5	格宾石笼 (3m*2m*1m-2p)	m <sup>3</sup>	924		
6	散抛石	m <sup>3</sup>	462		
7	砂砾石垫层 (15cm)	m <sup>3</sup>	70		
(五)	右岸2+054-2+260 (总长206m)				
1	土方开挖	m <sup>3</sup>	2240		
2	土方回填	m <sup>3</sup>	614		
3	弃土 (100m)	m <sup>3</sup>	1515		
4	格宾石笼 (2m*1m*1m-1p)	m <sup>3</sup>	206		
5	格宾石笼 (3m*2m*1m-2p)	m <sup>3</sup>	824		
6	散抛石	m <sup>3</sup>	440		
7	砂砾石垫层 (15cm)	m <sup>3</sup>	67		
	<b>第五部分施工临时工程</b>	<b>项</b>	<b>1</b>		