

鄂托克前旗第六幼儿园学前教育  
一体化建设项目(功能区域  
建设部分) 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日

工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)

标段名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)

## 招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)

标段名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)

编制时间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教  
前教育一体化建设项目(功能区域建设 育一体化建设项目(功能区域建设部  
部分) 分)

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1.1	鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)	
1.1.1	鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
	合计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分) 工程

---

招标工程量清单

招标人： (盖章)

---

年 月 日

工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)

标段名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)

## 招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人  
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

# 编制（审核）说明

工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目（功能区域建设部分）

## 工程量清单编制说明

### 一、工程概况：

1. 工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目（功能区域建设部分）
2. 编制范围：计划范围内全部内容

### 二、编制依据：

1. 工程量编制：依据建设单位提供的相关资料计量；
2. 与本工程有关的图集、规范、技术资料；
3. 清单执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算规范》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB/T50858-2024）；
4. 税金按内建标（2019）113号文件9%计取；
5. 依据内建标【2025】98号文件中要求，单独计提安全生产计保费，房屋建筑与装饰工程、通用安装工程、土石方工程计提比例为3%；结算时应根据经建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算。

### 三、其他说明

1. 本项目建筑工人实名制费不予计取；
2. 以上如有与清单不符的地方，以清单为准。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分) 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	011504002001	定制暖气罩	框架组合式一体成型结构, 全包式防护设计, 适配常规暖气片外置安装	组	120		
2	011205004001	墙面软包	阻燃密度板基材 + 高回弹阻燃海绵填充 + B1 级阻燃面料表层 + 安装龙骨框架组合结构	m2	175		
3	011501004001	实木壁柜	基材材质: 优质橡木指接板 板材厚度: $\geq 18\text{mm}$ 加厚实木基材	m2	175		
4	011205004002	柱面软包	整体一体化包裹结构, 适配立柱、管道异形包覆防护, 防撞防磕碰、阻燃防潮、安装牢固, 支持现场尺寸定制、颜色定制, 搭配阳角专用防护结构, 适配校园、活动室、公共区域等空间使用。	m2	80		
5	011508001002	门框防撞条	主体材质: 高弹性食品级 TPE 材质 硬度指标: $50 \pm 5$ ShoreA 材质特性: 柔韧高弹、抗撕裂、耐弯折、耐老化、不易发黄开裂	个	24		
6	011508001001	棱角防撞条	复合结构: 高强度硬质 PVC 基材 + 软质 TPE 缓冲层复合一体成型专用于墙体、立柱、墙角棱角防护截面尺寸: 边宽 $40\text{mm} \times 40\text{mm}$	处	200		
7	011501004002	墙面壁柜 (大)	外形尺寸: 高 $1800\text{mm} \times$ 宽 $900\text{mm} \times$ 深 $400\text{mm}$ , E0 级优质实木颗粒板, 门板厚度: $18\text{mm}$ 加厚门板	m	7.2		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)      标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	011501004003	墙面壁柜 (小)	外形尺寸：高 1200mm× 宽 800mm× 深 350mm，E0 级优质实木颗粒板，双开门封闭式设计	m	4.8		
9	011205004003	E0级吸音软包	阅读区：模块化吸音软包，集吸音降噪、阻燃防火、环保防撞、装饰一体，标准规格量产，支持异形定制，适配轻钢龙骨明装、暗装两种安装方式	m <sup>2</sup>	120		
10	补充子目1	儿童阅读区整体定制	(一) 软包坐垫区：材质：核心填充为E0级环保海绵，外层包裹阻燃布艺，(二) 低矮书架(实木颗粒板E0级)，(三) 地毯	项	2		
11	补充子目2	“爱的成长树”照片墙	- 选项1：5mm厚高密度PVC相框，环保无异味、防潮防水、不易变形、不易破损，边缘做圆角处理(半径≥3cm)，无任何尖锐棱角，符合E0级环保标准，甲醛释放量≤0.050mg/m <sup>3</sup> ，表面光滑易清洁，耐刮耐磨 - 选项2：实木相框(E0级环保实木，与低矮书架、落地绘本架材质保持一致)，厚度5mm，表面经精细打磨，无毛刺、无开裂、无节疤，边角做圆角处理(半径≥3cm)，甲醛释放量≤0.050mg/m <sup>3</sup> ，质感温润，适配阅读区整体风格	m <sup>2</sup>	10		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)      标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	补充子目3	“爱父母”主题墙	- 选项1: 12mm厚阻燃密度板, E0级环保标准, 甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ (符合GB 18587-2017标准), 阻燃等级B1级(难燃), 密度 $\geq 800\text{kg}/\text{m}^3$ , 无异味、不易变形, 表面平整光滑, 适配浮雕造型加工 - 选项2: PVC发泡板, 厚度12mm, 环保无异味、防潮防水、轻质易安装, 无甲醛释放, 阻燃等级B1级(难燃), 符合GB 8624-2012标准, 韧性好、不易破损, 适配立体造型打造	m2	10		
13	补充子目4	楼梯主题墙面装饰	针对楼梯间进行整体主题包装, 涵盖扶手装饰、墙面彩绘/立体造型二大核心模块, 搭配照明装饰, 兼顾美观性、安全性与教育性, 全程符合消防规范及3-6岁儿童使用需求 材质要求: 所有装饰材料均为阻燃材料(阻燃等级B1级), 木质及板材类材料符合E0级环保标准, 无刺激性气味、无重金属、无VOC超标, 适配幼儿园室内环境	项	2		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)      标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	补充子目5	安全提示/普通话标语牌	- 选项1：5mm厚亚克力，高透清晰，环保无异味、无重金属，符合E0级环保标准，阻燃等级B1级，不易破损、耐刮耐磨，防水防潮，不易变形 - 选项2：5mm厚高密度PVC，环保无异味，阻燃等级B1级，符合E0级环保标准，韧性好、轻便易安装，表面光滑，防污易清洁	批	1		
15	补充子目6	家园共育栏	整体外形尺寸：1200mm（高）×900mm（宽）×50mm（厚度） 整体结构：一体式整装框架，造型规整，板面平整无翘边、无变形 定制属性：支持外观配色、版面布局、园区 LOGO、主题文案个性化定制	块	11		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分) 标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	补充子目7	大厅文化展示	<p>1. 规格尺寸 适配大厅墙面定制，常规参考尺寸：2400mm×1200mm（高×宽），可根据大厅实际墙面大小非标定制，厚度统一为30mm，整体平整无翘边、无变形</p> <p>2. 材质配置 基础基材：B1级阻燃密度板（核心基材），质地坚实、不易开裂，防火性能达标 装饰材质：实木线条边框（点缀装饰，提升质感）+ 金属装饰件（局部点缀，增强立体感） 表面材质：环保哑光面板，防刮耐磨、不易反光，适配幼儿视觉需求</p> <p>3. 工艺要求 核心工艺：立体雕刻 + UV高清打印组合工艺 雕刻工艺：园区名称、核心文化标语采用立体雕刻，线条流畅、边缘光滑无毛刺，雕刻深度3-5mm，立体感强；边角全部做圆角处理（半径≥1.5cm），杜绝尖锐棱角 打印工艺：UV打印分辨率≥300dpi，色彩鲜艳饱满、无晕染、无脱墨，图案贴合幼儿审美（卡通化、柔和化设计），油墨符合E0级环保标准，无刺激性气味 灯光工艺：边框及雕刻区域嵌入LED灯带，隐藏式设计，灯光</p>	项	2		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)      标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			柔和不刺眼，可调节亮度，突出文化墙核心内容				
17	补充子目8	会议室党建文化墙	单块面积：约8-12m <sup>2</sup> （可根据会议室墙面实际尺寸精准定制，整体布局规整，贴合墙面无空隙） 整体厚度：基础基材厚度30mm，立体字突出厚度8-15mm，整体层次分明、立体感强 外观造型：长方形一体化设计（可根据墙面造型定制异形），边缘平整、无翘边、无变形，与会议室整体装修风格协调统一	项	1		
18	补充子目9	其他文化装饰	园区走廊文化装饰、班级区角标识牌、各功能室门牌、幼儿作品展示架、墙面主题造型、提示引导标识、配套点缀装饰构件，	项	1		
19	011404001001	墙面喷刷涂料	一、施工工序配置 底漆：专业外墙抗碱封闭底漆，满刷 1 遍 面漆：高档外墙乳胶漆（优等品），分遍涂刷，两遍成活	m <sup>2</sup>	1300		
20	011404001002	墙面修补	一、施工工序配置 底漆：专业外墙抗碱封闭底漆，满刷 1 遍 面漆：高档外墙乳胶漆（优等品），分遍涂刷，两遍成活	m <sup>2</sup>	1		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)      标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
21	030413002001	灯光更换	更换阅读区和母婴室，包含原有老旧灯具拆除、线路检查整理；LED 筒灯、LED 灯带、LED 吸顶灯全新更换、定位安装、接线接驳、通电调试、成品清理，全套工序一体化完成。	项	1		
22	011505001001	母婴室洗手台	一体化台盆台面、防水收纳柜体、冷热混合水龙头、防雾照明镜、五金配套挂件、折叠式婴儿护理台，全套组装安装，满足母婴室专用使用需求。	m <sup>2</sup>	1		
23	011205004004	母婴室软包	墙面整体软包、墙角防撞护角、儿童专用防撞条，一体化定制安装，整体色调统一，防撞、防磕碰、抗菌阻燃，适配母婴室安全使用环境。	m <sup>2</sup>	60		
24	011501004004	母婴室储物柜	外形尺寸：1800mm（高）×1200mm（宽）×400mm（深） 整体结构组合设计，整合带锁抽屉、开放式搁架、分区收纳，专属适配母婴室储物需求。	项	1		
25	011104001001	地面保护	主材：高密度 EVA 发泡材质 厚度：≥20mm 单块尺寸：500mm×500mm 拼接方式：四周互锁卡扣式拼装，拼接严密、不易松动、无移位，拆装便捷	m <sup>2</sup>	500		
26	011302001001	教学楼西大厅吊顶天棚	木龙骨，阻燃板基层，石膏板面层，刷腻子乳胶漆	m <sup>2</sup>	35		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)      标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
27	011302001002	教学楼东大厅吊顶天棚	木龙骨，阻燃板基层，石膏板面层，刷腻子乳胶漆	m2	35		
28	041001001001	混凝土拆除路面	C25混凝土，20公分厚度	m2	800		
29	060104010001	混凝土路面恢复	C25混凝土，20公分厚度，5米伸缩缝	m2	800		
30	070110013001	其他	包含：楼梯踏步防滑条、卫生间儿童踏凳、墙角防撞条等零星安全保护项目；材料：不锈钢、PVC、橡胶等；规格：按现场实测定制；环保耐用；含安装	项	1		
31	补充子目10	室内甲醛检测，除甲醛	一、检测项目：1. 甲醛、2. 苯、3. 甲苯+二甲苯、4. 氨、5. TVOC 二、验收国标 GB50325（工装验收，密闭1h） I类（幼教/住宅）：甲醛≤0.07、苯≤0.06、TVOC≤0.45（mg/m³）	平米	2315.52		
本页小计							
合 计							











# 计日工表

工程名称：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)      标段：鄂托克前旗第六幼儿园学前教育一体化建设项目(功能区域建设部分)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。







