

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左
侧原有井一期）扩容工程 工程

工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

工程造价
咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编制人：_____
(造价人员签字或盖章)

复核人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

总 说 明

合同编号:

工程名称: 锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程 (项目名称) 锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程 (标段名称) 第 1 页 共 1 页

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程

（项目名称）

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程

（标段名称）

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程			1				
	一	水源工程			1				
	500114001003	检修阀井 φ 1200	座	1. 检修井 φ 2000（砖砌、2m深） 2. 内含配套铸铁井盖，两个法兰，排气阀一个，闸阀两个	3				
	二	输水工程			1				
	(一)	管道工程（土方）			1				
	500101004003	沟、槽土开挖	m³	1. 土类分级：I ~ II 2. 深度：2m 3. 机械开挖	3204.06				
	500103001004	一般土方填筑	m³	1. 管道土方回填，机械填土碾压	3204.06				
	(二)	顶管工程			1				
	500101002001	工作坑开挖	m³	1. 土类分级：I ~ II 2. 开挖厚度：深2m 3. 工作坑开挖、回填	432				
	500201018001	管道敷设	m	1. 名称：给水配管 2. 规格、型号：DN110PE管 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 介质：水 5. 非开挖水平钻进管	204.25				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程

（项目名称）

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程

（标段名称）

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500201018002	管道敷设	m	1. 名称：给水配管 2. 规格、型号：DN90PE管 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 介质：水 5. 非开挖水平钻拉管 6. 含凿除水泥路面、路面恢复	255.52				
	500201018003	管道敷设	m	1. 名称：给水配管 2. 规格、型号：DN63PE管 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 介质：水 5. 非开挖水平钻拉管 6. 含凿除水泥路面、路面恢复	960.74				
	500201018004	管道敷设	m	1. 名称：给水配管 2. 规格、型号：DN50PE管 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 介质：水 5. 非开挖水平钻拉管 6. 含凿除水泥路面，路面恢复 7. 含凿除水泥路面，路面恢复	884.01				
	500201018005	管道敷设	m	1. 名称：给水配管 2. 规格、型号：DN32PE管 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 介质：水 5. 非开挖水平钻拉管 6. 含凿除水泥路面，路面恢复	206.17				
	AB002	屋内竖直钻孔	个	1. 屋内竖直钻孔	176				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程

（项目名称）

容工程

（标段名称）

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	(三)	入户管道工程			1				
	500101004002	沟、槽土开挖	m³	1. 土类分级: I ~ II 2. 深度: 2m 3. 机械开挖	8000				
	500103001003	一般土方填筑	m³	1. 管道土方回填, 机械碾压填土	8000				
	三	附属设施			1				
	500101002002	一般土方开挖	m³	1. 土类分级: 1. 土类分级: I ~ II 2. 开挖厚度: 0. 1m	431				
	500109010001	混凝土凿除	m³	1. 原有混凝土路面破碎锤拆除 2. 厚度: 20cm	787				
	AB001	拆除废料外运	m³	1. 挖掘机挖装拆除渣石废料 2. 运距: 投标人自行考虑	787				
	500109001001	普通混凝土	m³	1. 名称: 水泥混凝土路面 2. 强度等级: C30 3. 厚度: 20cm	787				
	500103007001	垫层料填筑	m²	1. 名称: 路面砂砾垫层 2. 厚度: 10cm	3512. 5				
	500105009001	彩砖拆除	m²	1. 彩砖拆除	3512				
	500114001004	彩砖恢复	m²	1. 彩砖恢复, 新砖 200mm*100mm*50mm	3512				
	四	电缆			1				
		第二部分 机电设备及安装工程			1				
		第三部分 金属结构设备及安装工程			1				
	一	管材			1				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程

（项目名称）

扩容工程

（标段名称）

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500202008001	管道敷设	m	1. 名称：给水配管 2. 规格、型号：GB100级Φ110PE-1.0mpa 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 介质：水：	232.1				
	500202008002	管道敷设	m	1. 名称：给水配管 2. 规格、型号：GB100级Φ90PE-1.0mpa 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 介质：水：	289.76				
	500202008003	管道敷设	m	1. 名称：给水配管 2. 规格、型号：GB100级Φ63PE-1.0mpa 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 介质：水：	1354.01				
	500202008004	管道敷设	m	1. 名称：给水配管 2. 规格、型号：GB100级Φ50PE-1.0mpa 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 介质：水：	1154.58				
	500202008005	管道敷设	m	1. 名称：给水配管 2. 规格、型号：GB100级Φ32PE-1.0mpa 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 介质：水：	861.29				
	500202008006	管道敷设	m	1. 名称：给水配管 2. 规格、型号：PEΦ25PE-1.6mpa 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 介质：水：	4400				

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程

（项目名称）

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程

（标段名称）

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	二	管件			1				
	1	阀门			1				
	500201009001	检修阀	套	1. Φ80（国标重体，球墨铸铁，法兰盘2个、PN1.0，含垫片、螺栓等配件）	2				
	500201009002	检修阀	套	1. Φ65（国标重体，球墨铸铁，法兰盘2个、PN1.0，含垫片、螺栓等配件）	1				
	2	三通			1				
	500201009004	三通	个	1. 型号、规格:GB100级PE三通 2. 直径: Φ110×110×110	1				
	500201009005	三通	个	1. 型号、规格:GB100级PE三通 2. 直径: Φ110×110×110	2				
	500201009006	三通	个	1. 型号、规格:GB100级PE三通 2. 直径: Φ90×63×90	2				
	500201009007	三通	个	1. 型号、规格:GB100级PE三通 2. 直径: Φ63×50×63	4				
	500201009008	三通	个	1. 型号、规格:GB100级PE三通 2. 直径: Φ50×32×50	8				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程

（项目名称）

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程

（标段名称）

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500201009009	三通	个	1. 型号、规格:GB100级PE三通 2. 直径: Φ110×110×110	71				
	500201009010	三通	个	1. 型号、规格:GB100级PE三通 2. 直径: Φ50×25×50	60				
	500201009011	三通	个	1. 型号、规格:GB100级PE三通 2. 直径: Φ32×25×32	43				
	3	异径管			1				
	500201009012	异径管	个	1. 型号、规格:GB100级PE异径管 2. 直径:PE Φ110×90	1				
	500201009013	异径管	个	1. 型号、规格:GB100级PE异径管 2. 直径:PE Φ90×63	5				
	500201009014	异径管	个	1. 型号、规格:GB100级PE异径管 2. 直径:PE Φ63×50	10				
	4	弯头			1				
	500201009015	弯头	个	1. 型号、规格:GB100级PE弯头 2. 直径:PE Φ110×90°	2				
	500201009016	弯头	个	1. 型号、规格:GB100级PE弯头 2. 直径:PE Φ90×90°	4				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程

（项目名称）

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程

（标段名称）

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500201009017	弯头	个	1. 型号、规格:GB100级PE弯头 2. 直径:PEΦ63×90°	4				
	500201009018	弯头	个	1. 型号、规格:GB100级PE弯头 2. 直径:PEΦ50×90°	8				
	5	管箍			1				
	500201009019	GB100级PE管箍	个	1. 型号、规格:GB100级PE管箍 2. 直径:PE90	3				
	500201009020	GB100级PE管箍	个	1. 型号、规格:GB100级PE管箍 2. 直径:PE63	14				
	500201009021	GB100级PE管箍	个	1. 型号、规格:GB100级PE管箍 2. 直径:PE50	12				
	500201009022	GB100级PE管箍	个	1. 型号、规格:GB100级PE管箍 2. 直径:PE32	9				
	三	入户设备			1				
	500201009023	弯头	个	1. 型号、规格:GB100级PE弯头 2. 直径:PEΦ25	176				
	500201009024	活接	个	1. 型号、规格:Φ25活接	176				
	500201009025	变径接头	个	1. 型号、规格:变径接头 2. 直径:Φ25-15	176				
	500202008007	管道安装	m	1. 名称: 配管 2. 规格、型号: 铸铁Φ15立管 3. 敷设方式: 地上 4. 介质: 水:	352				

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩

工程名称: 锦山镇牛头沟门村人饮供水保障(左侧原有井一期)扩容工程

(项目名称)

容工程

(标段名称)

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条 款编码	备注
	500201009026	钢卡	个	1. Φ15钢卡	352				
	500201009027	弯头	个	1. 铸铁Φ15弯头	352				
	500201009028	铜内螺纹接头	个	1. Φ15铜内螺纹接头	352				
	500201009029	水表	台	Φ15智能水表 (铜壳)	176				
	500201009030	球阀	台	1. PE Φ15球阀	176				
	500201009031	不锈钢水龙头	个	1. Φ15不锈钢水龙头 2. 铁质6" (国标重体, 球墨铸铁, PN1.0, 含垫片、螺栓等配件) 主管道≥110	176				
		第五部分 施工临时工程			1				
	500114002001	其他临时建筑工程	%	1. 施工安全生产专项	2.5				
		合 计							

其他项目清单

合同编号:

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障

工程名称: 锦山镇牛头沟门村人饮供水保障
(左侧原有井一期) 扩容工程

(项目名称)

(左侧原有井一期) 扩容工程

(标段名称)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

零星工作项目清单

合同编号:

锦山镇牛头沟门村人饮供水保障

工程名称: 锦山镇牛头沟门村人饮供水保障 (项目名称) (左侧原有井一期) 扩容工程 (标段名称) (左侧原有井一期) 扩容工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

招标人供应材料价格表

合同编号:

工程名称:	锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程	(项目名称)	锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程	(标段名称)	第 1 页 共 1 页
-------	-----------------------------	--------	-----------------------------	--------	-------------

[illegible]

招标人提供施工设备表

合同编号:

工程名称: 锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程

(项目名称)

锦山镇牛头沟门村人
饮供水保障（左侧原
有井一期）扩容工程（标段名称）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

招标人提供施工设施表

合同编号:

工程名称: 锦山镇牛头沟门村人饮供水保障(左侧原有井一期)扩容工程 (项目名称) 锦山镇牛头沟门村人饮供水保障(左侧原有井一期)扩容工程 (标段名称) 第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料和工程设备暂估价表

合同编号:

工程名称: 锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程（项目名称） 锦山镇牛头沟门村人饮供水保障（左侧原有井一期）扩容工程（标段名称） 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：招标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。