

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目

标段名称：鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目

招标工程量清单

编制人：杨明
内蒙古同德项目管理
有限公司
有效期至：2028年09月16日

审核人：陈玲
内蒙古同德项目管理
有限公司
有效期至：2028年09月16日

编制单位：内蒙古同德项目管理
有限公司

法定代表人或其授权人：文昌印字

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

中华人民共和国一级注册造价工程师
杨明
B14201500008411

中华人民共和国一级注册造价工程师
陈玲
B11241500007593

内蒙古同德项目管理
有限公司
15040210232696

文昌印字

专业人员签字及盖章)

签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)

(盖章)

(签字或盖章)

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目

一、工程概况

本项目为鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目，实施范围：细石混凝土地面、沥青混凝土地面、硅PU场地、人造草坪、排水沟、网围栏、照明系统、弱电系统等内容。

二、编制依据

1. 鄂尔多斯理工学校提供的设计图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)等解释和勘误以及现行文件编制；
3. 税金按内建标〔2019〕113号文件；
4. 安全文明施工费、规费、安全生产费按内建标〔2025〕98号文、内建标函〔2025〕340号文计取；
5. 与本工程有关的图集、规范、技术资料。

三、有关情况说明

1. 工程量清单中项目特征只作重点描述，具体做法（参数、细部构造）详见施工图、技术规范等，所列清单项的投标报价均含招标图纸及招标文件中清单项目特征描述的所有内容（完成该项施工所必须的人工、材料、机械及辅助工作），实施过程中严格按照施工图纸及相关规范施工，且不增加造价；
2. 本工程的混凝土均为商品混凝土，商品混凝土为到模板价格，运距自行考虑；
3. 土方运距、垃圾外运运距投标方根据现场情况自行考虑，结算不予调整；
4. 本工程所有材料设备必须满足国家相关标准和技术规范要求；
5. 施工过程中对校园内原有建筑造成的损坏，施工方需无偿进行修复；
6. 水电费按投标企业支付计算，若无偿使用学校水电，结算时按最高限价内水电费全部扣除；
7. 垃圾清运，需要装袋人工搬运至楼下指定垃圾点，包含垃圾消纳费，施工方自主报价，结算不予调整；
8. 本工程无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用地，投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用，结算不予调整；
9. 本工程维修过程中不能停止教学及办公，投标时需要考虑停窝工、夜间施工、除尘降噪费用（现场保持无尘、无烟、不影响周围办公）等相关费用，投标单位自行考虑报价，结算时不予调整；
10. 材料设备采购前需经发包人确认后封样，否则无条件更换；
11. 本工程施工方应充分考虑夜间施工、材料及设备等垃圾的二次运输，施工单位在投标报价中安排合理的施工组织，相应费用应考虑在投标报价中，结算时不做调整；
12. 本工程不需要建筑工人实名制认证系统，但必须遵守学校的规章制度。
13. 本工程内清单项目特征描述相同的项目，投标报价必须一致，如若出现不一致的情况，施工过程中发生变更，如工程量增加则按最低的综合单价结算，如工程量减少按最高综合单价扣减。
14. 所有投标报价均应合理，若采用明显不平衡报价策略，如发生变更，投标综合单价明显高于控制价综合单价的，增加的工程量重新组价，减少的工程量按照中标综合单价扣减；投标综合单价明显低于控制价综合单价的，增加的工程量按照中标综合单价执行，减少的工程量重新组价扣减。
15. 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育活
动场地建设项目

标段：鄂尔多斯理工学校体育活动场
地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目	
1.1.1	鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目-体育活动场地	
1.2	鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目-安装工程	
1.2.1	鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目-零星工程	
1.2.2	鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目-电气工程	
1.2.3	鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目-弱电工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工大学学校体育活动场地建设项目-标段：鄂尔多斯理工大学学校体育活动场地建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		场地清理					
1	04B002	场地清理	1. 清理场地内地上废旧附着物、杂物、垃圾、表面起砂层，达到浇筑找平层标准。 2. 清理垃圾随时装车 3. 垃圾外运30km, 包含垃圾消纳费 4. 清理方式施工单位自行考虑，结算时不调整 5. 包含垃圾消纳费	项	1		
		细石混凝土垫层（找平层）					
2	040204002001	水泥混凝土找平层	1. 最薄处50mm厚C20细石混凝土找平层 2. 找平层达到设计图纸竖向定位平面图及排水坡度要求 3. 找平层标高根据场地实际情况做至沥青混凝土弹性垫层底标高处 4. 包含混凝土找平层切伸缩缝，伸缩缝缝按6m*6m分格，伸缩缝内灌沥青胶泥 5. 包含模板及混凝土养生、混凝土运费等	m2	8927.38		
		细粒式沥青混凝土弹性垫层					
3	040204003001	细粒式沥青混凝土弹性垫层	1. 机械摊铺40mm厚细粒式沥青混凝土 2. 包含透层、封层等改性乳化沥青 3. 包含厂办沥青运距费用	m2	8927.38		
		羽毛球场					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工大学学校体育活动场地建设项目-标段：鄂尔多斯理工大学学校体育活动场地建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011101005001	羽毛球场地硅PU地面	1. 6mm硅PU球场涂料（面层3道：一二道掺15%专用砂，第三道无砂，每道厚度2mm） 2. 1厚专用胶粘剂 3. 材质达到国家环保要求 4. 标准达到国家相关规范标准	m2	1600.35		
5	040205007001	标线	1. 白色硅PU专用地面画线漆	m2	31.88		
		排球场					
6	011101005002	排球场硅PU地面	1. 6mm硅PU球场涂料（面层3道：一二道掺15%专用砂，第三道无砂，每道厚度2mm） 2. 1厚专用胶粘剂 3. 材质达到国家环保要求 4. 标准达到国家相关规范标准	m2	861.8		
7	040205007002	标线	1. 白色硅PU专用地面画线漆	m2	8.05		
		排球练习墙					
8	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 墙体厚度：450 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 工程量据实结算	m3	9.6		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	1. C25混凝土立柱 2. 包含浇筑、运输等一切费用	m3	1.54		
10	010505004001	柱面模板	1. 混凝土立柱模板 2. 支撑方式：钢支撑	m2	17.92		
11	010502022001	圈梁	1. C25混凝土压顶梁	m3	1.62		
12	010505012001	圈梁模板	1. 压顶梁模板 2. 支撑方式：钢支撑	m2	8.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目-标段：鄂尔多斯理工学校体育活动
体育活动场地 场地建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ14 2. 连接方式：搭接绑扎	t	0.084		
14	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ14箍筋 2. 连接方式：搭接绑扎	t	0.013		
15	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ10 2. 连接方式：搭接绑扎	t	0.075		
16	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ8箍筋 2. 连接方式：搭接绑扎	t	0.049		
17	011404001001	墙面喷刷真石漆	1. 面喷5厚米白色真石漆分两次喷涂，每层2.5厚 2. 刷涂米白色抗碱封闭底漆 3. 5厚柔性耐水腻子 4. 20厚1：2.5水泥砂浆 掺5%防水剂 5. 工程量据实结算	m2	99.47		
		乒乓球场					
18	011101005003	乒乓球场硅PU地面	1. 6mm硅PU球场涂料（面层3道：一二道掺15%专用砂，第三道无砂，每道厚度2mm） 2. 1厚专用胶粘剂 3. 材质达到国家环保要求 4. 标准达到国家相关规范标准	m2	522.36		
19	040205007003	标线	1. 白色硅PU专用地面画线漆	m2	31.13		
		蓝球场					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工大学学校体育活动场地建设项目-标段：鄂尔多斯理工大学学校体育活动场地建设项目

第 4 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工大学学校体育活动场地建设项目-标段：鄂尔多斯理工大学学校体育活动场地建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010505001004	垫层模板	1. 排水沟混凝土垫层模板 2. 支撑模式：钢支撑	m2	130.2		
29	010401010001	砖砌排水沟	1. 排水沟侧壁M7.5水泥砂浆砌Mu10机制小红砖 2. 砌筑240mm墙体	m3	124.99		
30	011101006001	平面砂浆找平层	1. 排水沟沟底20厚1：2.5防水砂浆（内掺5%防水粉）	m2	182.28		
31	011201004001	立面砂浆找平层	1. 排水沟侧壁20厚1：2.5防水砂浆（内掺5%防水粉）	m2	520.8		
32	040402017001	沟道盖板	1. 600*300*30厚预制C25混凝土盖板 2. 面上为与之相邻地面材料	m2	195.3		
		球场围网栏					
33	010101001001	挖单独土方	1. 人工挖土方 2. 基坑土质无论遇到任何其他材质均不调整综合单价	m3	57.24		
34	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车 2. 自卸车外运运距30km 3. 运距施工单位自行考虑 4. 包含垃圾消纳费	m3	57.24		
35	010103001001	原土夯实	1. 平整场地 2. 原土分层夯实（夯实密度大于95%）	m2	95.4		
36	010102007001	回填方	1. 原土夯填	m3	15.24		
37	010501001006	基础垫层	1. 150厚碎石灌砂稳定层	m3	14.31		
38	040303001001	混凝土垫层	1. 100厚C20混凝土垫层	m3	14.31		
39	010502001001	独立基础	1. C25钢筋混凝土独立基础 2. 商品混凝土(含运费及泵送费)	m3	57.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工大学学校体育活动场地建设项目-标段：鄂尔多斯理工大学学校体育活动场地建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 现浇钢筋HRB400 Φ14箍筋（钢筋笼） 2. 连接方式：绑扎搭接	t	12.367		
41	010506025001	预埋铁件	1. 金属围网栏立柱固定基础预埋件 2. 预埋件及相关内容详见设计 图纸	t	3.832		
42	030415002001	金属围网栏	1. 围网立柱：Φ80x5镀锌钢管，外喷天蓝色漆 2. 围网横撑 Φ80x5热镀锌钢管，外包蓝色PE 3. 围网：优质低碳钢丝，编织焊接，外包蓝色PE钢丝 Φ3.8，网孔：50x50 4. 网围栏高度4米 5. 包含球场入口大门 6. 具体详见图纸	m2	3145.56		
43	030415002002	金属网门	1. 围网立柱：Φ50x5镀锌钢管，外喷天蓝色漆 2. 围网横撑 Φ50x5热镀锌钢管，外包蓝色PE 3. 围网：优质低碳钢丝，编织焊接，外包蓝色PE钢丝 Φ3.8，网孔：50x50 4. 户外成品门轴，与立柱焊接，喷与立柱同色漆 5. 成品门锁与门同色漆 6. 具体详见图纸	m2	45.54		
		盲沟					
44	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖土方 2. 基坑土质无论遇到任何其他材质均不调整综合单价	m3	138.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工大学学校体育活动场地建设项目-标段：鄂尔多斯理工大学学校体育活动场地建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	040103003002	余方弃置	1. 装载机装车 2. 自卸车外运运距30km 3. 运距施工单位自行考虑 4. 包含垃圾消纳费	m3	138.14		
46	010103001004	素土夯实	1. 平整场地 2. 素土夯实（密实度 $\geq 92\%$ ）	m2	313.95		
47	010501001005	基础垫层	1. 100厚C20素混凝土 2. 包含运费及泵送费	m3	31.4		
48	010505001005	垫层模板	1. 盲沟混凝土垫层模板 2. 支撑方式：钢支撑	m2	80.5		
49	010401010002	砖砌盲沟	1. 盲沟侧壁M7.5水泥砂浆砌Mu10砖	m3	38.64		
50	011101006002	平面砂浆找平层	1. 盲沟沟底20厚1：2.5防水砂浆（内掺5%防水粉）	m2	161		
51	011201004002	立面砂浆找平层	1. 盲沟侧壁20厚1：2.5防水砂浆（内掺5%防水粉）	m2	120.75		
52	040201023001	盲沟填料	1. 足球场盲沟 2. 粒径30级配碎石滤水层	m	24.15		
53	040501001001	混凝土管	1. 混凝土透水盲管 $\phi 160$	m	402.5		
54	031301002001	开孔打洞	1. 300宽盲沟预留孔，采用PVC $\phi 32$ 塑料管	个	483		
		台阶					
55	010103001003	素土夯实	1. 平整场地 2. 素土夯实，压实度 $\geq 93\%$	m2	8.22		
56	010501001003	基础垫层	1. 100厚C20素混凝土 2. 包含运费及泵送费	m3	0.58		
57	010505001003	垫层模板	1. 混凝土垫层模板 2. 支撑方式：钢支撑	m2	5.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工大学学校体育活动场地建设项目-标段：鄂尔多斯理工大学学校体育活动场地建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010401008001	零星砌砖	1. M7.5水泥砂浆砌Mu10砖砌筑台阶	m3	1.93		
59	011107002001	石材台阶	1. 台阶平面600x300x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面 2. 台阶侧壁600x112x20厚荔枝面芝麻灰花岗岩踢面 3. 20厚1:3水泥砂浆结合层 4. 包台阶磨圆边、台阶防滑凹槽 5. 具体做法详见通用做法详图LS-01-⑤	m2	5.76		
		雨污水井加装花纹盖板					
60	010503014001	盖板、井圈	1. 雨污水井加装花纹盖板 2. 盖板贴面同相邻铺装材料 3. 1500*1500*30*3厚热镀锌花纹花纹盖板 4. 成品球墨铸铁井盖	套	3		
		原有矮墙石材面层铺贴					
61	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除原有墙体抹灰层 2. 人工收集成堆	m2	272.23		
62	040103003003	余方弃置	1. 装载机装车 2. 自卸车外运运距30km 3. 运距施工单位自行考虑 4. 包含垃圾消纳费	m3	6.5		
63	011203003001	石材墙	1. 原有矮墙立面石材面层铺贴 2. 30厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 450*450*30厚芝麻白花岗岩浇面 4. 工程量据实结算	m2	272.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工大学学校体育场地建设项目-标段：鄂尔多斯理工大学学校体育活
体育场地 动场地建设项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011102003001	块料地面	1. 原有矮墙顶面石材面层铺贴 2. 30厚1：2.5水泥砂浆找平层 3. 450*450*20厚芝麻白花岗岩浇面 4. 工程量据实结算	m2	136.12		
		矮墙立面石材铺贴					
65	011203001001	石材墙	1. 600*300*20厚芝麻灰花岗岩 烧面 2. 30厚1：3水泥砂浆结合层 3. 矮墙立面石材铺贴 4. 工程量据实结算	m2	5.6		
		不同材料交接					
66	011105006001	金属踢脚线	1. 不同材料交接处采用不锈钢收口 2. 高度10cm，厚度5mm 3. 插入基层，外露部分与相邻做法齐平 4. 交接处采用结构胶封堵	m2	95		
67	04B003	封边	1. 中性硅酮结构胶封边	m	420		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育活 标段：鄂尔多斯理工学校体育活动场
动场地建设项目-体育活动场地 地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育活动现场
地建设项目-体育活动现场

标段：鄂尔多斯理工学校体育场地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育场地建设项目 标段：鄂尔多斯理工学校体育活
-体育场地 动场地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育场地
建设项目-体育场地

标段：鄂尔多斯理工学校体育活动场地
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目-零星工程 标段: 鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目

第 1 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目-零星工程 标段: 鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目

第 2 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 鄂尔多斯理工学校体育场地建设项目-零星工程 标段: 鄂尔多斯理工学校体育场地建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031301003001	套管	1. 刚性防水套管 Φ75	个	12		
32	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 防水胶泥堵洞	个	12		
		地面拆除与恢复					
33	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除地砖地面 2. 拆除垃圾装袋运输到指定地点	m ²	40		
34	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除地面垫层 2. 拆除垃圾装袋运输到指定地点	m ³	6		
35	010101001005	挖单独土方	1. 人工配合机械挖基坑 2. 管沟土质无论遇到任何其他材质均不调整综合单价，	m ³	32		
36	010103002005	余方弃置	1. 自卸车外运，运距30公里 2. 包含垃圾消纳费一切费用	m ³	38.4		
37	010102007003	回填方	1. 夯填粗砂	m ³	32		
38	040202016002	垫层	1. 10厘米厚C20混凝土垫层	m ²	4		
39	011102003001	块料楼地面	1. 铺贴地板砖（颜色与相邻部位相近）	m ²	40		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育活 标段：鄂尔多斯理工学校体育活动场
动场地建设项目-零星工程 地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	04B001	工程定位复测费			
1.6	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育活动现场
地建设项目-零星工程

标段：鄂尔多斯理工学校体育场地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 鄂尔多斯理工学校体育场地建设项目 标段: 鄂尔多斯理工学校体育活
零星工程 动场地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育场地
建设项目-零星工程

标段：鄂尔多斯理工学校体育活动场地
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目- 标段: 鄂尔多斯理工学校体育活动
电气工程 场地建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电线电缆					
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5X10 3. 材质: 铜制 5. 敷设方式、部位: 穿管敷设 6. 电压等级(kV): 1KV 7. 包含电缆头	m	162		
2	030411001001	配管	1. 名称: 电力配管 2. 材质: Pc管 3. 规格: de70 4. 配置形式: 挖沟直埋	m	685		
3	030411001003	配管	1. 名称: 电力配管 2. 材质: SC管 3. 规格: de70 4. 配置形式: 挖沟直埋	m	60		
4	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*6 3. 材质: 铜制 5. 敷设方式、部位: 穿管敷设 6. 电压等级(kV): 1KV	m	611		
5	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*10 3. 材质: 铜制 5. 敷设方式、部位: 穿管敷设 6. 电压等级(kV): 1KV	m	447		
6	030411001002	配管	1. 名称: 电力配管 2. 材质: Pc管 3. 规格: de25 4. 配置形式: 挖沟直埋	m	685		
7	030411004001	配线	1. 名称: 灯杆从接线盒到灯头; 要预留BV-3X6mm ² 导线, 杆的高度加2.5m约9m(1杆用量)	m	234		
		照明设施					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目-标段: 鄂尔多斯理工学校体育活动
电气工程 场地建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育活 标段：鄂尔多斯理工学校体育活动场
动场地建设项目-电气工程 地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育活动现场
地建设项目-电气工程

标段：鄂尔多斯理工学校体育场地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目 标段: 鄂尔多斯理工学校体育活动-电气工程 场地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育场地
建设项目-电气工程

标段：鄂尔多斯理工学校体育活动场地
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目-标段: 鄂尔多斯理工学校体育活动
弱电工程 场地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管线工程					
1	030411001001	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:JDG管 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:沿网围栏固定安装（安装方式施工单位自行考虑）	m	1300		
2	030411004001	配线-监控	1. WDZB-HSYVP-6A（低温型）	m	650		
3	030411004002	配线-广播	1. RVV2x2.5 HDPE20	m	650		
		网络设施					
4	030412009001	监控	1. 摄象机安装立杆的垂直地面长度为3.5米。 2. 具体参数详见设计图纸	套	16		
5	040205019001	监控摄像机	1. 网络彩色全球摄像机 2. 具体参数详见设计图纸 3. 此单价包含调试费用	台	16		
6	030607003001	扩音设备	1. 室外防水喇叭 2. 具体参数详见设计说明 3. 此单价包含调试费用	台	17		
		网络箱					
7	030402011001	成套配电箱	1. 防雨成套配电柜 2. 尺寸600mm*400mm*200mm 3. 柜内参数详见设计图纸 4. 包含接地等一切费用	台	2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育活 标段：鄂尔多斯理工学校体育活动场
动场地建设项目-弱电工程 地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育活动现场
地建设项目-弱电工程

标段：鄂尔多斯理工学校体育场地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 鄂尔多斯理工学校体育活动场地建设项目 标段: 鄂尔多斯理工学校体育活动-弱电工程 场地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：鄂尔多斯理工学校体育场地
建设项目-弱电工程

标段：鄂尔多斯理工学校体育活动场地
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。