

新巴尔虎左旗民族手工艺共同
现代化试点建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程项目清单汇总表

工程名称：新巴尔虎左旗民族手工艺
共同现代化试点建设项目

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同
现代化试点建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目内容 | 金额（元） |
|-------|----------------|-------|
| 1 | 分部分项工程项目 | |
| 1.1 | 单项工程 | |
| 1.1.1 | 拆除工程 | |
| 1.1.2 | 建筑与装饰工程 | |
| 1.1.3 | 电气工程 | |
| | | |
| 2 | 措施项目 | |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 | |
| | | |
| 3 | 其他项目 | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 其中：计日工 | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | |
| 3.5 | 其中：材料检验试验费 | |
| 3.6 | 其中：建筑工程能效测评费 | |
| 3.7 | 其中：工程变更及现场签证 | |
| 3.8 | 其中：提前竣工（赶工补偿） | |
| 3.9 | 其中：无负荷联合试运转费 | |
| 3.10 | 其中：停窝工损失费 | |
| 3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费 | |
| 3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费 | |
| 3.13 | 其中：建筑工人实名制费 | |
| 3.14 | 其中：安全生产计提费 | |
| 3.15 | 其中：人工增加费 | |
| 4 | 增值税 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------|----------|---|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 一层 卫生间拆除 | | | | | |
| 1 | 01B001 | 拆除原有卫生间门 | 1. 门类型：成品木门拆除 2. 拆除部位：卫生间门 3. 含门框、五金件整体拆除 4. 含拆除后垃圾清理、集中堆放 | 樘 | 3 | | |
| 2 | 01B002 | 卫生间墙体拆除 | 1. 墙体类型：砌体墙拆除/ 砌体墙（240/120 厚） 2. 拆除高度：按实际拆除高度 3. 含墙体、抹灰层、附属构件整体拆除 4. 含拆除后垃圾清理、集中堆放 5. 不含结构承重墙拆除 | m3 | 9.53 | | |
| 3 | 01B003 | 拆除卫生间地面 | 1. 面层类型：陶瓷地砖拆除 2. 拆除厚度：含面层、结合层、找平层整体拆除 3. 拆除部位：卫生间地面 4. 含拆除后垃圾清理、集中堆放 | m2 | 39.1 | | |
| 4 | 01B004 | 拆除卫生间墙面砖 | 1. 面层类型：陶瓷墙砖拆除 2. 拆除厚度：含面层、结合层拆除 3. 拆除部位：卫生间墙面 4. 含拆除后垃圾清理、集中堆放 | m2 | 156.53 | | |
| 5 | 01B005 | 卫生间蹲便拆除 | 1. 洁具类型：陶瓷蹲便器拆除 2. 含蹲便器、水箱、存水弯、给排水接口整体拆除 3. 含拆除后管道封堵、垃圾清理、集中堆放 | 套 | 6 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------|----------|--|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 6 | 01B006 | 洗手盆拆除 | 1. 洁具类型：陶瓷洗面盆（台上式）拆除 2. 含面盆、冷热水龙头、下水组件、给排水接口整体拆除 3. 含拆除后管道封堵、垃圾清理、集中堆放 | 组 | 2 | | |
| 7 | 01B007 | 热水器拆除 | 1. 设备类型：电热水器拆除 2. 含热水器本体、进出水管、阀门、线路、支架整体拆除 3. 含拆除后管道 / 线路封堵、垃圾清理、集中堆放 | 套 | 2 | | |
| 8 | 01B008 | 给水管道拆除 | 1. 管道类型：PPR 给水管拆除 2. 管径规格：按实际管径 3. 含管道、阀门、管件、支架整体拆除 4. 含拆除后管道封堵、垃圾清理、集中堆放 | m | 78.6 | | |
| | | 一层 大厅拆除 | | | | | |
| 9 | 01B010 | 拆除大厅原吊顶 | 1. 吊顶类型：铝格栅吊顶拆除 2. 含龙骨、面层、吊杆、检修口、灯具开孔等整体拆除 3. 含拆除后垃圾清理、集中堆放 | m2 | 448 | | |
| 10 | 01B012 | 铲除涂料 | | m2 | 307.32 | | |
| 11 | 01B011 | 入口玻璃隔断拆除 | 1. 隔断类型：钢化玻璃隔断及钢化玻璃门（含金属框架） 2. 含玻璃、框架、五金件、密封胶整体拆除 3. 含拆除后垃圾清理、集中堆放、成品保护 | m2 | 28.8 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------|-------------|--|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 12 | 01B017 | 墙体拆除 | 1. 墙体类型：砖墙拆除 2. 拆除厚度 / 高度：按实际拆除尺寸 3. 含墙体、抹灰层、附属构件整体拆除 4. 含拆除后垃圾清理、集中堆放 5. 含破碎、切割 | m3 | 1.1 | | |
| 13 | 01B016 | 墙面广告饰面及基层拆除 | 1. 饰面类型：广告饰面拆除 2. 含饰面、基层龙骨、胶层整体拆除 3. 含拆除后墙面基层清理、垃圾清理、集中堆放 | m2 | 141.2 | | |
| 14 | 01B015 | 电线管拆除 | 1. 管道类型：电线管 2. 管径规格：按实际管径 3. 含线管、管内线缆、接线盒、支架整体拆除 4. 含拆除后线路封堵、垃圾清理、集中堆放 | m | 450 | | |
| 15 | 01B014 | 配电箱拆除 | 1. 配电箱类型：配电箱拆除 2. 含箱体、内部元器件、进出线缆、支架整体拆除 3. 含拆除后线路封堵、垃圾清理、集中堆放 | 套 | 2 | | |
| 16 | 01B013 | 灯具拆除 | 1. 灯具类型：筒灯拆除 2. 含灯具本体、镇流器、线路、支架整体拆除 3. 含拆除后线路封堵、垃圾清理、集中堆放 | 套 | 65 | | |
| | | 余方弃置 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同
现代化试点建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|--------------|------|-------|----|
| 1 | 一 | 措施项目一 | | | |
| 1.1 | 011601007 | 安全文明施工费 | | | |
| 1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费 | | | |
| 1.3 | 011601006001 | 临时设施费 | | | |
| 1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费 | | | |
| 1.5 | 011601013001 | 二次搬运费 | | | |
| 1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费 | | | |
| 1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费 | | | |
| 1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费 | | | |
| 2 | 二 | 措施项目二 | | | |
| 2.1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | - |
| 合 计 | | | | | - |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点
建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E. 4. 2 |
| 2 | 暂估价 | | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E. 4. 3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E. 4. 4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E. 4. 5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14 | 人工增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | - |

暂列金额明细表

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同
现代化试点建设项
目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注 |
|--------|------------|------|-------|-------------|-------------|--------------|----|
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | - | - | | | | |
| 合 计 | | - | - | | | | |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同
现代化试点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 拆除工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺
共同现代化试点建设项目

第 1 页 共 1 页

| 编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） | | 调整金额± （元） |
|--------|-------|----|------|------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | | | 暂定 | 实际 | |
| | | | | | | A ₁ | A ₂ | B=A ₂ -A ₁ |
| 一 | 人工 | | | | | | | |
| 1 | 计日工 | 工日 | 1 | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | | |
| 三 | 施工机具 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 施工机具小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 拆除工程 标段: 新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额 ± (元) | 备注 |
|--------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| | | A ₁ | B | C ₁ | A ₂ | C ₂ | D=C ₂ -C ₁ | |
| 1 | 发包人提供材料 | | | | | | | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2 | 专业分包工程 | | | | | | | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3 | 直接发包的专业工程 | | | | | | | 详见本标准表E. 4. 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | — | — | | — | | | — |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 拆除工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 1 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|------------------|---|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 一层 顶面 | | | | | |
| 1 | 011302004001 | 40*100深灰色铝方通吊顶吊顶 | 1. 龙骨类型、规格：U 型轻钢龙骨主龙骨 60×27mm，次龙骨 50×19mm 2. 面层材料品种、规格：40×100mm 深灰色铝合金方通，壁厚≥0.8mm | m2 | 229.49 | | |
| 2 | 011403001011 | 顶面灰色涂料 | 1. 基层类型：混凝土顶棚 2. 腻子种类：成品耐水腻子，2 遍找平 3. 涂料品种、刷涂遍数：内墙灰色水性乳胶漆，2 遍成活 4. 防护材料种类：防潮底漆 1 遍 | m2 | 229.49 | | |
| 3 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1. 龙骨类型、规格：U 型轻钢龙骨 2. 基层材料：9.5mm 厚双层石膏板 3. 跌级高度：按设计图示尺寸 4. 嵌缝材料：嵌缝石膏、玻纤绷带 5. 吊杆规格：Φ8 通丝吊杆，间距≤1200mm | m2 | 303.87 | | |
| 4 | 011403001012 | 顶面米白色涂料 | 1、米白色乳胶漆 | m2 | 41.02 | | |
| 5 | 011302007001 | 软膜吊顶 | 1. 龙骨类型、规格：专用铝合金软膜龙骨 2. 软膜材料品种、规格：软膜 3. 安装方式：张拉式安装 | m2 | 11.34 | | |
| | | 一层 地面 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 2 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|-------------------|--|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 6 | 011101003001 | 环氧地坪地面 | 1. 基层类型：瓷砖地面基层打磨 2. 界面剂、细石混凝土找平层、自流平 3. 环氧地坪材料品种、遍数：环氧底漆 1 遍 + 环氧中涂 2 遍 + 环氧面漆 2 遍，总厚度≥2mm 4. 防滑要求：半哑光防滑型 5. 颜色：按设计图示 | m2 | 437.87 | | |
| | | 一层 新建隔墙 | | | | | |
| 7 | 011205001006 | 轻钢龙骨石膏板隔断墙（单面石膏板） | 1. 骨架、边框材料种类、规格：镀锌方钢管钢骨架 2. 龙骨类型、规格：75 系列轻钢龙骨，天地龙骨 75×40mm，竖龙骨 75×50mm 3. 基层材料：12mm 阻燃板 4. 石膏板品种、规格：9.5mm 厚纸面石膏板（单面安装） 5. 嵌缝、腻子：嵌缝石膏 | m2 | 278.54 | | |
| 8 | 011205001007 | 轻钢龙骨石膏板隔断墙（双面石膏板） | 1. 骨架、边框材料种类、规格：镀锌方钢管钢骨架 2. 龙骨类型、规格：75 系列轻钢龙骨，天地龙骨 75×40mm，竖龙骨 75×50mm 3. 基层材料：12mm 阻燃板 4. 石膏板品种、规格：9.5mm 厚纸面石膏板（双面安装） 5. 嵌缝、腻子：嵌缝石膏 | m2 | 108.11 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 3 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格：240mm 厚蒸压加气混凝土砌块4 2. 砂浆强度等级、配合比：M5 混合砂浆砌筑 3. 墙厚：按设计图示 4. 勾缝要求：原浆勾缝 5. 拉结筋：预埋 $\phi 6@600\text{mm}$ 拉结筋，伸入墙内 $\geq 1000\text{mm}$ | m3 | 4.42 | | |
| 10 | 011201001001 | 砌块墙抹灰 | 1. 基层类型：加气混凝土砌块墙 2. 抹灰厚度、砂浆配合比：15mm 厚 1:3 水泥砂浆打底，5mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 3. 分格缝：按设计设置 4. 挂网：满挂耐碱玻纤网格布（防开裂） | m2 | 20.32 | | |
| 11 | 011403001013 | 原墙面米白色涂料 | 1. 基层类型：原墙面抹灰基层 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 涂料品种、刷涂遍数：内墙米白色水性乳胶漆 | m2 | 112.79 | | |
| | | 一层 立面 A | | | | | |
| 12 | 010805005001 | 不锈钢饰面门 | 1. 门类型：深灰色铝合金门（定制） 2. 玻璃品种、规格：（如需）12 厚钢化玻璃 3. 五金配件：不锈钢合页、拉手 4. 表面处理：拉丝 / 镜面处理 | m2 | 28.8 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 4 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 13 | 011105001001 | 灰色涂料踢脚线 50mm高 | 1. 基层类型：墙面新建造型基层 2. 踢脚线高度：50mm 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 涂料品种、刷涂遍数：灰色水性乳胶漆，2遍成活 5. 防护材料：抗碱底漆 1遍 | m | 21.21 | | |
| 14 | 011403001003 | 米白色涂料 | 1. 基层类型：新建造型墙基层 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 涂料品种、刷涂遍数：内墙米白色水性乳胶漆 | m2 | 71.67 | | |
| 15 | 011205001005 | 非遗文化背景墙造型 含反光灯槽 | 1. 墙体结构：阻燃板+竖龙骨 2. 基层材料：12mm厚阻燃板 3. 面层材料：9.5mm石膏板粘贴绷带 4. 造型工艺：按设计图纸造型制作 | m2 | 9.72 | | |
| 16 | 011405001001 | 造型背胶画 | 1. 基层类型：背胶画墙面 2. 载体材料：墙面腻子粉批灰找平，刷两遍墙固或基膜 3. 画面材料：高清写真背胶画 4. 裱贴工艺：无痕裱贴，边缘收边处理 5. 防护层：UV覆膜（防刮、防水） | m2 | 22.47 | | |
| 17 | 011508001001 | 红色立体字 约600*600mm“非遗文化” | 1. 字材质：红色发光字 2. 字规格：600×600mm 3. 安装方式：粘贴固定 4. 基层：结构胶固定 | 个 | 4 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 5 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 18 | 011508001002 | 红色立体字 约30*30mm | 1. 字材质：红色发光字 2. 字规格：30×30mm 3. 安装方式：粘贴固定 4. 基层：结构胶固定 | 个 | 29 | | |
| | | 一层 立面 B | | | | | |
| 19 | 011205001004 | 文创展示A/B区背景墙造型 含反光灯槽 | 1. 墙体结构：阻燃板+竖龙骨 2. 基层材料：12mm厚阻燃板 3. 面层材料：9.5mm石膏板粘贴绷带 4. 造型工艺：按设计图纸造型制作 | m2 | 23.99 | | |
| 20 | 011403001002 | 米白色涂料 | 1. 基层类型：新建造型墙基层 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 涂料品种、刷涂遍数：内墙米白色水性乳胶漆 | m2 | 96.8 | | |
| 21 | 011401004002 | 木材面油漆 | 1、米白色油漆 | m2 | 7 | | |
| 22 | 011405001003 | 造型背胶画 | 1. 基层类型：墙面新建造型基层 2. 载体材料：墙面腻子粉批灰找平，刷两遍墙固或基膜 3. 画面材料：高清写真背胶画 4. 裱贴工艺：无痕裱贴，边缘收边处理 5. 防护层：UV 覆膜（防刮、防水） | m2 | 38.66 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 6 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|--------------------|---|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 23 | 011105001002 | 灰色涂料踢脚线 50mm高 | 1. 基层类型：墙面新建造型基层 2. 踢脚线高度：50mm 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 涂料品种、刷涂遍数：灰色水性乳胶漆，2遍成活 5. 防护材料：抗碱底漆 1遍 | m | 21.37 | | |
| | | 一层 立面 C | | | | | |
| 24 | 011205001008 | 丝绸之路展板 背景墙造型 含反光灯槽 | 1. 墙体结构：阻燃板+竖龙骨 2. 基层材料：12mm厚阻燃板 3. 面层材料：9.5mm石膏板粘贴绷带 4. 造型工艺：按设计图纸造型制作 | m2 | 22.95 | | |
| 25 | 011403001004 | 米白色涂料 | 1. 基层类型：新建造型墙基层 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 涂料品种、刷涂遍数：内墙米白色水性乳胶漆 | m2 | 30.61 | | |
| 26 | 011401004003 | 木材面油漆 | 1、米白色油漆 | m2 | 2.74 | | |
| 27 | 011405001002 | 造型背胶画 | 1. 基层类型：墙面新建造型基层 2. 载体材料：墙面腻子粉批灰找平，刷两遍墙固或基膜 3. 画面材料：高清写真背胶画 4. 裱贴工艺：无痕裱贴，边缘收边处理 5. 防护层：UV 覆膜（防刮、防水） | m2 | 28.14 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 7 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|------------------------------|---|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 28 | 011105001003 | 灰色涂料踢脚线 50mm高 | 1. 基层类型：墙面新建造型基层 2. 踢脚线高度：50mm 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 涂料品种、刷涂遍数：灰色水性乳胶漆，2遍成活 5. 防护材料：抗碱底漆 1遍 | m | 12.75 | | |
| 29 | 011502001001 | 成品装饰线条 | | m | 3.76 | | |
| | | 一层 立面 D | | | | | |
| 30 | 011205001009 | 文创展示区C/D/E/F区 背景墙造型 含反光灯槽 | 1. 墙体结构：阻燃板+竖龙骨 2. 基层材料：12mm厚阻燃板 3. 面层材料：9.5mm石膏板粘贴绷带 4. 造型工艺：按设计图纸造型制作 | m2 | 55.53 | | |
| 31 | 011403001005 | 米白色涂料 | 1. 基层类型：新建造型墙基层 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 涂料品种、刷涂遍数：内墙米白色水性乳胶漆 | m2 | 74.76 | | |
| 32 | 011401004004 | 木材面油漆 | 1、米白色油漆 | m2 | 9.86 | | |
| 33 | 011405001004 | 造型背胶画 | 1. 基层类型：墙面新建造型基层 2. 载体材料：墙面腻子粉批灰找平，刷两遍墙固或基膜 3. 画面材料：高清写真背胶画 4. 裱贴工艺：无痕裱贴，边缘收边处理 5. 防护层：UV 覆膜（防刮、防水） | m2 | 66.86 | | |
| 34 | 010801001001 | 隐形门 800*2400 | 1. 门类型：隐形门 2. 门规格：800*2400mm 3. 五金件材料：合页暗拉手等 | m2 | 1.92 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 8 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|--------------------------|---|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 35 | 011105001004 | 灰色涂料踢脚线 50mm高 | 1. 基层类型：墙面新建造型基层 2. 踢脚线高度：50mm 3. 腻子种类：耐水腻子 4. 涂料品种、刷涂遍数：灰色水性乳胶漆，2 遍成活 5. 防护材料：抗碱底漆 1 遍 | m | 28.77 | | |
| | | 一层 立面 E | | | | | |
| 36 | 011205001010 | 服饰面料绣片纹样区 背景墙造型 含反光灯槽 | 1. 墙体结构：阻燃板+竖龙骨 2. 基层材料：12mm厚阻燃板 3. 面层材料：9.5mm石膏板粘贴绷带 4. 造型工艺：按设计图纸造型制作 | m2 | 41.31 | | |
| 37 | 011403001006 | 米白色涂料 | 1. 基层类型：新建造型墙基层 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 涂料品种、刷涂遍数：内墙米白色水性乳胶漆 | m2 | 30.57 | | |
| 38 | 011401004005 | 木材面油漆 | 1、米白色油漆 | m2 | 14.56 | | |
| 39 | 011405001005 | 造型背胶画 | 1. 基层类型：墙面新建造型基层 2. 载体材料：墙面腻子粉批灰找平，刷两遍墙固或基膜 3. 画面材料：高清写真背胶画 4. 裱贴工艺：无痕裱贴，边缘收边处理 5. 防护层：UV 覆膜（防刮、防水） | m2 | 19.7 | | |
| 40 | 011502001002 | 成品装饰线条 | | m | 6.98 | | |
| 41 | 011104003001 | 金属复合地板 | 地台B1级阻燃板米白色油漆 | m2 | 23.76 | | |
| | | 一层 立面 F | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 9 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 10 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|-------------|---|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 一层 库房 | | | | | |
| 49 | 011403001010 | 米白色涂料 | 1. 基层类型：原墙面抹灰基层 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 涂料品种、刷涂遍数：内墙米白色水性乳胶漆 | m2 | 298.5 | | |
| | | 二层 新建隔墙 | | | | | |
| 50 | 010402001002 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格：200mm 厚轻质砖墙 2. 砂浆强度等级、配合比：M5 混合砂浆砌筑 3. 墙厚：按设计图示 4. 勾缝要求：原浆勾缝 5. 拉结筋：预埋 $\phi 6@600\text{mm}$ 拉结筋，伸入墙内 $\geq 1000\text{mm}$ | m3 | 25.47 | | |
| 51 | 011201001002 | 砌块墙抹灰 | 1. 基层类型：轻质砖墙 2. 抹灰厚度、砂浆配合比：15mm 厚 1:3 水泥砂浆打底，5mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 3. 分格缝：按设计设置 4. 挂网：满挂耐碱玻纤网格布（防开裂） | m2 | 250.18 | | |
| 52 | 010807001001 | 成品铝合金推拉窗 灰色 | 1. 成品铝合金推拉窗 灰色 | m2 | 9 | | |
| 53 | 010502021001 | 构造柱 含模板 | 1. C20混凝土构造柱 含模板 | m3 | 2.07 | | |
| 54 | 010502022001 | 圈梁 含模板 | 1. C20混凝土圈梁 含模板 | m3 | 1.58 | | |
| 55 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 12 | 1. 现浇混凝土柱钢筋 12 | t | 0.177 | | |
| 56 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 6 | 1. 现浇混凝土柱钢筋 6 | t | 0.007 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 11 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 二层 研学培训室 | | | | | |
| 57 | 011403001014 | 墙面白色乳胶漆 | 1. 基层类型：新建砌块墙基层 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 涂料品种、刷涂遍数：内墙米白色水性乳胶漆 | m2 | 70.47 | | |
| 58 | 010801001005 | 钢制防火门 950*2200 | 1. 门类型：甲级钢制防火门 2. 门规格：950*2200mm 3. 五金件材料：配套五金 | m2 | 2.09 | | |
| 59 | 011105006001 | 灰色不锈钢踢脚线 100mm高 | 1. 基层类型：墙面新建造型基层 2. 踢脚线高度：100mm 4. 材料品种：201灰色不锈钢踢脚线 | m | 25.26 | | |
| | | 二层 辅料间 | | | | | |
| 60 | 011403001015 | 墙面白色乳胶漆 | 1. 基层类型：新建砌块墙基层 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 涂料品种、刷涂遍数：内墙米白色水性乳胶漆 | m2 | 54.18 | | |
| 61 | 010801001006 | 钢制防火门 950*2200 | 1. 门类型：甲级钢制防火门 2. 门规格：950*2200mm 3. 五金件材料：配套五金 | m2 | 2.09 | | |
| 62 | 011105006002 | 灰色不锈钢踢脚线 100mm高 | 1. 基层类型：墙面新建造型基层 2. 踢脚线高度：100mm 4. 材料品种：201灰色不锈钢踢脚线 | m | 17.4 | | |
| | | 二层 生产车间 | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 12 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|-----------------|--|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 63 | 011403001016 | 墙面白色乳胶漆 | 1. 基层类型：新建砌块墙基层 2. 腻子种类：成品耐水腻子 3. 涂料品种、刷涂遍数：内墙米白色水性乳胶漆 | m2 | 130.81 | | |
| 64 | 010801001007 | 钢制防火门 1800*2200 | 1. 门类型：甲级钢制防火门 2. 门规格：1800*2200mm 3. 五金件材料：配套五金 | m2 | 7.92 | | |
| 65 | 011105006003 | 灰色不锈钢踢脚线 100mm高 | 1. 基层类型：墙面新建造型基层 2. 踢脚线高度：100mm 4. 材料品种：201灰色不锈钢踢脚线 | m | 45.82 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

材料暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同
现代化试点建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
|--------|--------------|-------------|------|-------|----|
| 1 | 一 | 措施项目一 | | | |
| 1.1 | 011601007 | 文明施工费 | | | |
| 1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费 | | | |
| 1.3 | 011601006001 | 临时设施费 | | | |
| 1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费 | | | |
| 1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 | | | |
| 1.6 | 01B001 | 工程定位复测费 | | | |
| 1.7 | 011601013001 | 二次搬运费 | | | |
| 1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费 | | | |
| 1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费 | | | |
| 1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费 | | | |
| 2 | 二 | 措施项目二 | | | |
| 2.1 | 011601001001 | 脚手架 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | - |
| 合 计 | | | | | - |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点
建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
|------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E. 4. 2 |
| 2 | 暂估价 | 85800 | | | |
| 2. 1 | 专业工程暂估价 | 85800 | | | 详见本标准表 E. 4. 3 |
| 2. 2 | 材料暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E. 4. 4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E. 4. 5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14 | 安全生产计提费 | | | | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。 |
| 15 | 人工增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | 85800 | | | - |

暂列金额明细表

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同
现代化试点建设项
目

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同
现代化试点建设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺
共同现代化试点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|-----------|--|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 一层 强电 | | | | | |
| 1 | 030402011003 | 强电箱 | 1. 名称：强电箱 2. 型号规格：非标 3. 安装方式：暗装 4. 含配套理线架、模块、固定件 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030413002001 | LED灯带 | 1. 名称：LED 灯带 2. 型号规格：24V4000K 3. 安装方式：吊顶内敷设、墙面反光灯槽 4. 含配套驱动电源、固定件 | m | 553.67 | | |
| 3 | 030413002006 | 硅胶灯带20*20 | 1. 名称：硅胶灯带20*20 2. 型号规格：24V4000K 3. 安装方式：墙面反光灯槽 4. 含配套驱动电源、固定件 | m | 99.61 | | |
| 4 | 030413002002 | 射灯2 轨道灯 | 1. 名称：射灯2 轨道灯 2. 型号规格：4000K 3. 安装方式：轨道安装 4. 含配套镇流器 / 驱动、固定件 | 套 | 63 | | |
| 5 | 030413002009 | 三线轨道 | 1. 名称：三线轨道 2. 型号规格：1.5m，2m 3. 安装方式：顶面 4. 含配套件 | m | 40.4 | | |
| 6 | 030413002003 | 射灯1 柜媚内 | 1. 名称：射灯1 柜媚内 2. 型号规格：4000K 3. 安装方式：柜内安装 4. 含配套镇流器 / 驱动、固定件 | 套 | 54 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|---------------|--|------|-------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 030413002004 | 射灯3 嵌入式 | 1. 名称：射灯3 嵌入式 2. 型号规格：4000 K 3. 安装方式：嵌入式 4. 含配套镇流器 / 驱动、固定件 | 套 | 63 | | |
| 8 | 030413002005 | LED灯盘 80*2000 | 1. 名称：LED 长条灯盘 2. 型号规格：80×2000mm, 6000k 3. 安装方式：吸顶 / 嵌入式吊顶安装 4. 含配套驱动、固定件 | 条 | 21 | | |
| 9 | 030413005001 | 防爆灯 | 1. 名称：防爆 LED 灯 2. 型号规格：6000 k 3. 安装方式：吸顶 4. 含配套防爆接线盒、固定件 | 套 | 7 | | |
| 10 | 030412006002 | 接线盒 | 1. 名称：金属接线盒 2. 型号规格：86 型 3. 安装方式：墙体 / 吊顶内暗埋 4. 含配套固定件、盖板 | 个 | 217 | | |
| 11 | 030412002001 | 墙面开槽 | 1. 名称：墙体开槽 2. 规格：50mm，用于暗敷管线 3. 墙体材质：砖墙 4. 含槽内清理、恢复抹灰 | m | 38.65 | | |
| 12 | 031301002001 | 打洞（孔）墙体 | 1. 名称：墙体打孔 2. 规格：孔径50mm 3. 墙体材质：混凝土墙 4. 含孔洞清理、封堵 | 个 | 2 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 13 | 031301002002 | 打洞（孔）楼板 | 1. 名称：楼板打孔 2. 规格：孔径50mm 3. 楼板材质：现浇混凝土楼板 4. 含孔洞清理、防火封堵 | 个 | 2 | | |
| 14 | 030412001001 | 配管 | 1. 名称：JDG 紧定式镀锌钢管 2. 型号规格：DN20，壁厚 XXmm 3. 敷设方式：暗敷 4. 含配套管件、固定件 | m | 489.6 | | |
| 15 | 030412004001 | 配线 | 1. 名称：铜芯绝缘导线 2. 型号规格：BV 2.5mm ² 3. 敷设方式：管内穿线 4. 含接线、绝缘测试 | m | 660.96 | | |
| 16 | 030412004002 | 配线 | 1. 名称：铜芯绝缘导线 2. 型号规格：BV 4mm ² 3. 敷设方式：管内穿线 4. 含接线、绝缘测试 | m | 807.84 | | |
| 17 | 030413013001 | 三位开关 | 1. 名称：三位单控开关 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：暗装 | 套 | 1 | | |
| 18 | 030413013002 | 两位双控开关 | 1. 名称：两位双控开关 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：暗装 | 套 | 1 | | |
| 19 | 030413013003 | 三位双控开关 | 1. 名称：三位双控开关 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：暗装 | 套 | 1 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|--------|---|------|-----|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 20 | 030413013004 | 一位双控开关 | 1. 名称：一位双控开关 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：暗装 | 套 | 1 | | |
| 21 | 030413013005 | 四位开关 | 1. 名称：四位单控开关 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：暗装 | 套 | 3 | | |
| 22 | 030413013006 | 一位开关 | 1. 名称：一位单控开关 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：暗装 | 套 | 2 | | |
| 23 | 030502010003 | 地面插座 | 1. 名称：地面插座 2. 型号规格：多功能防水防尘 3. 安装方式：地面暗装 | 个 | 3 | | |
| 24 | 030413014001 | 五孔插座 | 1. 名称：五孔电源插座 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：暗装 | 套 | 8 | | |
| 25 | 030412006003 | 接线面板 | 1. 名称：接线面板 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：暗装 | 个 | 12 | | |
| 26 | 030412006001 | 接线盒 | 1. 名称：金属接线盒 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：墙体/吊顶内暗埋 4. 含配套固定件 | 个 | 1 | | |
| | | 一层 弱电 | | | | | |
| 27 | 030402011001 | 弱电箱 | 1. 名称：弱电箱 2. 型号规格：非标 3. 安装方式：暗装 4. 含配套理线架、模块、固定件 | 台 | 1 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|---------------|---|------|------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 28 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1. 名称：双绞线缆 2. 型号规格：超六类 3. 敷设方式：管内敷设 | m | 368 | | |
| 29 | 030502010004 | 网络+电话插口 | 1. 名称：网络+电话插口 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：暗装 | 个 | 1 | | |
| | | 一层 LED拼、音响、监控 | | | | | |
| 30 | 030505011001 | 吸顶音响 | 1. 名称：吸顶音响 2. 安装方式：吸顶 | 台 | 4 | | |
| 31 | 011205001001 | LED屏 | 1.p2.0LED屏含基层钢架 2.320*160 模组2:1 3.10*10 #201黑钛拉丝不锈钢1.2厚边框 | m2 | 9.34 | | |
| 32 | 080808008001 | 监控摄像设备 | 1. 监控摄像设备 2. 规格：DS-2CD2512F-IS（4mm） | 套 | 4 | | |
| | | 二层 强电 | | | | | |
| 33 | 030402011004 | 强电箱 | 1. 名称：强电箱 2. 型号规格：非标 3. 安装方式：暗装 4. 含配套理线架、模块、固定件 | 台 | 1 | | |
| 34 | 030412003001 | 桥架 50*100 | 1. 名称：桥架 50*100 2. 型号规格：50*100 3. 安装方式：离地2000安装 | m | 64.4 | | |
| 35 | 030413002008 | 三防灯 2000 | 1. 名称：三防灯 2000 2. 型号规格：2000mm长 3. 安装方式：离地3000mm安装 4. 含配套驱动电源、固定件 | m | 54 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|------|--|------|--------|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 36 | 030412006004 | 接线盒 | 1. 名称：金属接线盒 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：墙体 / 吊顶内暗埋 4. 含配套固定件、盖板 | 个 | 45 | | |
| 37 | 030412002002 | 墙面开槽 | 1. 名称：墙体开槽 2. 规格：50mm，用于暗敷管线 3. 墙体材质：砖墙 4. 含槽内清理、恢复抹灰 | m | 15.33 | | |
| 38 | 030412001002 | 配管 | 1. 名称：JDG 紧定式镀锌钢管 2. 型号规格：DN20，壁厚 XXmm 3. 敷设方式：暗敷 4. 含配套管件、固定件 | m | 224.4 | | |
| 39 | 030412004003 | 配线 | 1. 名称：铜芯绝缘导线 2. 型号规格：BV 2.5mm ² 3. 敷设方式：管内穿线 4. 含接线、绝缘测试 | m | 302.94 | | |
| 40 | 030412004004 | 配线 | 1. 名称：铜芯绝缘导线 2. 型号规格：BV 4mm ² 3. 敷设方式：管内穿线 4. 含接线、绝缘测试 | m | 370.26 | | |
| 41 | 030413013012 | 一位开关 | 1. 名称：一位单控开关 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：暗装 | 套 | 4 | | |
| 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 7 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
|------|--------------|-------|---|------|-----|-------|----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 42 | 030413014002 | 五孔插座 | 1. 名称：五孔电源插座 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：暗装 | 套 | 7 | | |
| 43 | 030412006006 | 接线盒 | 1. 名称：金属接线盒 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：墙体 / 吊顶内暗埋 4. 含配套固定件 | 个 | 11 | | |
| | | 二层 弱电 | | | | | |
| 44 | 030402011002 | 弱电箱 | 1. 名称：弱电箱 2. 型号规格：非标 3. 安装方式：暗装 4. 含配套理线架、模块、固定件 | 台 | 1 | | |
| 45 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1. 名称：双绞线缆 2. 型号规格：超六类 3. 敷设方式：管内敷设 | m | 180 | | |
| 46 | 030502010007 | 电话插口 | 1. 名称：电话插口 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：暗装 | 个 | 1 | | |
| 47 | 030502010008 | 网络插口 | 1. 名称：网络插口 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：暗装 | 个 | 1 | | |
| 48 | 030412006007 | 预留电源 | 1. 名称： 预留电源 2. 型号规格：86型 3. 安装方式：暗装 | 个 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同
现代化试点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点
建设项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 1 | 暂列金额 | | | | 详见本标准表 E. 4. 2 |
| 2 | 暂估价 | | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表 E. 4. 3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表 E. 4. 4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表 E. 4. 5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | | 1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。 |
| 14 | 安全生产计付费 | | | | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。 |
| 15 | 人工增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | - |

暂列金额明细表

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同
现代化试点建设项
目

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 电气工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同
现代化试点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：电气工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺
共同现代化试点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：电气工程

标段：新巴尔虎左旗民族手工艺共同现代化试点建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]