达拉特旗树林召镇二锁圪梁村Y205至种羊场公路工程

招标工程量清单

招　标　人：_____（单位盖章）　　造 价咨询人：_____（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）　　法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编　制　人：_____（造价人员签字盖专用章）　　复　核　人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2026 年 7 月 27 日　　复 核 时 间：2026 年 7 月 27 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程　　标段：达拉特旗树林召镇二锁圪梁村Y205至种羊场公路　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.55m 3.位置:道路换填处	m3	948.75			
2	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	134			
3	040103001001	回填方	1.密实度要求:94% 2.填方材料品种:天然砂砾石	m3	948.75			
4	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	948.75			
		分部小计						
		措施项目						
5	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程　　标段：达拉特旗树林召镇二锁圪梁村Y205至种羊场公路　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程　　标段：达拉特旗树林召镇二锁圪梁村Y205至种羊场公路　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：达拉特旗树林召镇二锁圪梁村Y205至种羊场公路　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、路面						
1	040202001001	路床(槽）整形	放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处	m2	5225			
2	040202009003	砂砾石路肩	1.石料规格:天然砂砾石 2.厚度:20cm	m2	1045			
3	040203007001	水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.锯缝机切缝每隔4m切一道，共计1048m，缝宽6mm，缝深7cm 4.人工填灌缝：抗寒零下30°道路密封胶1048m，缝宽6mm，缝深7cm 5. 水泥混凝土路面养生：投标单位自行考虑	m2	4180			
		分部小计						
		2、急流槽						
4	040204005001	挡水带	1.混凝土强度等级:C25	m3	12.63			
5	040201022001	急流槽预制混凝土块砌筑	1.砌体材料:混凝土预制块 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	9.43			
6	040305003001	浆砌块料	1.材料品种、规格:片石 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	41.42			
7	040901002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:Φ6	t	0.452			
8	040501001001	砂砾石功能层	1.石料规格:天然砂砾石 2.厚度:10cm	m3	11.41			
9	040308001001	水泥砂浆抹面	20厚1:3水泥砂浆	m2	5.89			
		分部小计						
		3、标志牌、道路标柱						
10	040205003001	标杆	1.类型: 单柱杆 2.材质:镀锌钢管 3.规格尺寸:Φ70*5.0*2700	根	9			
11	040205004001	标志牌	△700	块	9			
12	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20	m3	5.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：达拉特旗树林召镇二锁圪梁村Y205至种羊场公路　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040901009001	预埋铁件	400*400*10钢板	t	0.142			
14	010516001001	地脚螺栓	M18	t	0.009			
15	040205018001	道路标柱	道路标柱	个	12			
		分部小计						
		措施项目						
16	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	压路机 进出场费	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程　　标段：达拉特旗树林召镇二锁圪梁村Y205至种羊场公路　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程　　标段：达拉特旗树林召镇二锁圪梁村Y205至种羊场公路　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13